

Oznaczenie sprawy: IOŚ-DR.271.00001.2016

### OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta Żywca**”.

1. Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta Żywca, obejmujące:
  - 1) roboty bieżącego utrzymania polegające na wykonaniu, w szczególności:
    - a) remontów bieżących nawierzchni jezdni i chodników,
    - b) wyrównania lub wzmocnienia istniejących podbudów i nawierzchni pospółka, tłuczniem, destruktem bitumicznym (materiał inwestora),
    - c) przebudowy chodników i innych urządzeń znajdujących się w obrębie pasa drogowego, takich jak: wpusty uliczne, studnie, rowy odwadniające, ścieki betonowe, pobocza, itp.,
    - d) utrzymania oznakowania: pionowego (montaż nowych znaków, wymiana i naprawa oznakowania istniejącego, wykonanie oznakowania tymczasowego), odnowy oznakowania poziomego,
    - e) naprawy i drobnych remontów obiektów mostowych,
  - 2) oczyszczanie (zamiatanie mechaniczne i uzupełniająco ręczne) nawierzchni ulic. Zamiatanie ulic polegać będzie na mechanicznym usuwaniu piasku, błota i wszelkich innych nieczystości komunalnych z jezdni, zatok parkingowych i autobusowych, opasek przy krawężnikach, wysepek oraz innych miejsc zanieczyszczanych po ulewnych deszczach i innych występujących zanieczyszczeniach doraźnych powstałych w wyniku zdarzeń na drodze, ich zroszeniu oraz wywiezieniu zebranych nieczystości na składowisko odpadów komunalnych. Miejsca niedostępne dla zamiatarek mechanicznych należy oczyszczać ręcznie.
2. Do Wykonawcy przedmiotu zamówienia należy, również wykonanie niżej określonych prac i poniesienie kosztów:
  - 1) opracowania projektu organizacji i zabezpieczenia ruchu na czas robót, łącznie z uzyskaniem wymaganych prawem uzgodnień i zatwierdzeń. Zamawiający wymaga, aby roboty realizować w sposób zapewniający dojazd i dojazd do posesji, zaopatrzenia firm działających w obrębie realizacji zamówienia oraz innych miejsc użyteczności publicznej,
  - 2) wykonania oznakowania wynikającego z projektu organizacji ruchu na czas robót z jego właściwym utrzymaniem w trakcie realizacji zamówienia, a także poinformowania wszystkich zainteresowanych o utrudnieniach oraz zabezpieczenia placu budowy przed wejściem na teren budowy osób nie związanych z prowadzonymi robotami,
  - 3) prawidłowego utrzymania i naprawy dróg dojazdowych oraz uzyskania zezwolenia właścicieli dróg na przejazd i zajęcie pasa drogowego zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- 4) w przypadku nie spełnienia przez Wykonawcę warunków opisanych powyżej, koszt ewentualnych szkód wyrządzonych na osobach i rzeczach w związku z realizacją zamówienia obciążać będzie wyłącznie Wykonawcę robót,
- 5) sporządzenia Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), o ile zachodzą przesłanki określone w art. 21a ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawa budowlane (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.),
- 6) bieżącej obsługi geodezyjnej robót oraz wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, o ile zajdą takie przesłanki. Roboty geodezyjne muszą być wykonywane przez uprawnionego geodetę,
- 7) zapewnienia nadzoru administratorów sieci i urządzeń występujących w obrębie prowadzonych robót,
- 8) prowadzenia robót w miejscach kolizji z kablami energetycznymi i teletechnicznymi oraz przy innych przeszkodach na własną odpowiedzialność i w ramach należnego wynagrodzenia zgodnego z cenami jednostkowymi,
- 9) zapewnienia specjalistycznego kierownictwa montażu dla dostarczonych przez siebie maszyn i urządzeń,
- 10) materiały z rozbiórki:
  - a) nadające się do ponownego wbudowania, w tym destrukty z rozbiórki nawierzchni bitumicznej stanowią własność Zamawiającego i Wykonawca przetransportuje te materiały na własny koszt oraz złoży na własnym placu, w miejscu wydzielonym wyłącznie na materiały Zamawiającego. Rozbiórkę materiałów przeznaczonych do odzysku, ich załadunek, transport i rozładunek Wykonawca będzie prowadził z należytą starannością, w sposób wykluczający możliwość ich uszkodzenia, a składowanie materiałów będzie prowadził w sposób uporządkowany i właściwy dla danego asortymentu. Wraz z rozliczeniem za wykonane roboty Wykonawca złoży sprawozdanie z ilości i rodzajów odzyskanego materiału,
  - b) pozostałe materiały z rozbiórki winny być usunięte poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21 ze zm.),
- 11) uporządkowania terenu budowy,
- 12) monitorowania stanu technicznego pasa drogowego dróg gminnych wraz ze znajdującymi się w jego obszarze obiektami inżynierskimi,
- 13) uruchomienia i utrzymania w dyspozycji całodobowego telefonu interwencyjnego przyjmującego zgłoszenia dotyczące zdarzeń bezpośrednio zagrażających użytkownikom dróg, tj. usuwania z pasa drogowego uszkodzonych w wyniku zdarzeń komunikacyjnych elementów, zabezpieczenia ubytków zagrażających bezpieczeństwu ruchu, interwencyjnej poprawy oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, itp.
- 14) zebrania i wywozu na składowisko odpadów komunalnych zebranych nieczystości podczas zmiatania chodników przez właścicieli nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) składowanych przy krawężniku na jezdni.

Koszty wyżej wymienionych prac należy ująć w kosztach jednostkowych pozycji kosztorysowych.

3. Określone w kosztorysie ofertowym (załącznik nr 12 do SIWZ) ilości jednostek przedmiarowych mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie w trakcie realizacji umowy. Tym samym nie będą stanowiły podstawy do rozliczeń i zapłaty wynagrodzenia, co nastąpi w oparciu o rzeczywisty zakres zrealizowanych robót i usług.
4. Realizacja robót, w zależności od rzeczywistych potrzeb prowadzona będzie w oparciu o pisemne zlecenia, w których Zamawiający każdorazowo będzie określać zakres robót, lokalizację oraz termin wykonania.

5. W przypadkach zagrożenia bezpieczeństwa Wykonawca ma obowiązek natychmiastowego podjęcia działań w zakresie zabezpieczenia miejsc niebezpiecznych, niezwłocznie po otrzymaniu zlecenia – również w formie telefonicznej, przekazanego poza godzinami pracy Zamawiającego, także przez Straż Miejską, Policję, Straż Pożarną, Policję, itp. Zamawiający wymaga, aby maksymalny czas reakcji na interwencję, od chwili zgłoszenia wynosił maksymalnie:
  - 120 minut w dni robocze,
  - 240 minut w soboty i święta.
6. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę koordynatora odpowiedzialnego za przyjmowanie zgłoszeń, o których mowa w pkt. 5 oraz ich realizację, a także prowadzenia rejestru zgłoszonych zagrożeń i terminów ich usunięcia, który będzie zobowiązany do kontaktów z Zamawiającym, Strażą Miejską, Policją, Strażą Pożarną, Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego, itp.
7. Zasady realizacji zamówienia oraz wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót określone zostały w Specyfikacji Technicznej – załącznik nr 11 do SIWZ oraz we wzorze umowy – załącznik nr 10 do SIWZ stanowiące jej integralną część.
8. W pozycjach przedmiarowych dla których nie ma Specyfikacji Technicznych, Wykonawca we własnym zakresie opracuje technologie wykonania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i rozporządzeniami normowymi.
9. Zamawiający informuje, że wszędzie tam, gdzie w dokumentach Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiot zamówienia został opisany za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) lub zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, dostawca, itp.) materiałów czy wykonawcy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym – pod warunkiem, że oferowane przez Wykonawcę roboty budowlane spełnią wymagania określone przez Zamawiającego i zagwarantują uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w ww. dokumentach.