

Przedmiar robót

Przedszkole w Żywcu ul. Tetmajera, Instalacja fotowoltaiczna

Data: 2016-04-11

Obiekt/Rodzaj robót: Instalacja fotowoltaiczna

Lokalizacja: Działka nr.: 7386, 7387/2, 4559, 5880 ul. Tetmajera, Żywiec

Zamawiający: Urząd Miasta Żywiec

Sprawdzający:

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

Przedmiar robót

Opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	J.m.
Przedszkole w Żywcu ul. Tetmajera, Instalacja fotowoltaiczna			
1 Element			
1.1 Wykonanie i montaż konstrukcji nośnych i montaż ram wsporczych pod panele fotowoltaiczne typ K2 - 65kWp - analogia	1		kpl
1.2 Montaż paneli fotowoltaicznych na konstrukcji	250		szt
1.3 Montaż skrzynek - falowniki	4		kpl
1.4 Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcją, przykręcenie do gotowego podłoża, masa do 20-kg - rozdzielnia zbiorcza z zabezpieczeniami przeciw pracy wyspowej	1		kpl
1.5 Przewody izolowane jednożyłowe układane w gotowych korytkach, przewody do 10-mm ² - kabel SOLARFLEX 1x6mm	3 500		m
1.6 Zainstalowanie systemu monitoringu PowerDog - analogia	1		kpl
1.7 Uruchomienie instalacji, szkolenie w zakresie użytkowania, wykonanie dokumentacji technicznej, pomiary	1		kpl