

Żywiec 06.05.2016r.

Dotyczy: Postępowania przetargowego na roboty budowlane obejmujące „Budowę Przedszkola Nr 1 w Żywcu Zabłociu”. **Odpowiedź na pytanie 16.**

Treść pytania :

1. Brak przekroju przez nawierzchnię asfaltową. Proszę o zamieszczenie brakującego rysunku na stronie internetowej.
2. Proszę o podanie grubości warstw nawierzchni asfaltowej gdyż w projekcie nie podano.
3. W przedmiarze robót budowlanych w pozycjach 428, 429 i 430 podano nawierzchnię z mieszanek mineralno – bitumicznych w ilości 706 m². jednak jak wynika z zagospodarowania terenu nawierzchni asfaltowej jest 100 m². proszę o wyjaśnienie rozbieżności przedmiaru z projektem.
4. Proszę o podanie wymiarów płytek ściennych.
5. W opisie do projektu podano „Farba zmywalna w kolorze wg. Projektu aranżacji wnętrz”. Jednakże takiego projektu brak. Proszę o zamieszczenie brakującego projektu na stronie internetowej.

Odpowiedzi :

1. Nawierzchnię asfaltową należy wykonać w następujących warstwach:
 - Warstwa asfaltowa wiążąca - 4 cm
 - Warstwa asfaltowa ścieralna – 4 cm
 - Podbudowa z kruszywa łamanego (0-31,5) – 30 cm
 - Podbudowa z kruszywa naturalnego (pospółka) – 20 cm
2. Jak wyżej.
3. W wycenie należy uwzględnić ilość nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych jak w przedmiarze. Inwestor wskaże miejsce zabudowania.
4. Według projektu i przedmiaru.
5. Należy przewidzieć farby w kolorach jasnych. Na etapie przed przystąpieniem do prac budowlanych nie wykonano projektu aranżacji wnętrz.

Otrzymuje:

1. oferenci

a/aWDz

NACZELNIK WYDZIAŁU
mgr Dariusz Zagół