

Żywiec, 13.05.2016 r.

Dotyczy: Postępowania przetargowego na roboty budowlane obejmujące „Budowę Przedszkola nr 1 w Żywcu – Zabłociu”. **Odpowiedź na pytanie 19.**

**Treść pytania:**

1. W odpowiedzi na pytania „Odpowiedź na pytanie 11” z dnia 06.05.2016 r. Ad. 4 podano: „W projekcie trasę prowadzenia wszystkich instalacji podano orientacyjnie – na etapie wykonania mogą wystąpić jej przesunięcia. Wg projektu budowlanego następujące rury przechodzą przez ściany oddzielenia pożarowego Przejścia przez ścianę kotłowni:

Rury co: 2x63\*10,5; 4x50\*8,4; 2x75\*12,5;

Rury wodne: 1x20\*1,9; 1x20\*3,4; 1x16\*2,7; 1x63\*5,8; 1x40\*6,7; 1x25x4,2

Przejścia przez strop nad piętrem: 4x40\*6,7; 4x50,84

Przejścia przez strop nad parterem: 1x63\*5,8; 2x50\*8,4; 7x40\*6,7; 2x32\*5,4; 5x25\*4,2; 2x20\*3,4; 8x16\*2,7

Na przewodach zamontować kołnierze ogniochronne np. Promastop –UniCollar. Ilość segmentów w każdym kołnierzu należy dopasować do średnicy zewnętrznej rury”.

Jednakże nie podano gdzie w przedmiarze należy dodać pozycję związaną z w/w przejściami i kołnierzami ogniochronnymi. Proszę o wyjaśnienie i dodanie pozycji związanych z podanymi przejściami.

**Odpowiedź na pytanie 19.**

W kosztorysie ofertowym dla instalacji wodno-kan. należy dodać kolejne pozycje:

148. Przejścia przez ścianę kotłowni, kołnierze ogniochronne 14 szt.

149. Przejścia przez strop nad piętrem, kołnierze ogniochronne 8 szt.

150. Przejścia przez strop nad piętrem, kołnierze ogniochronne 27 szt.

Otrzymuje:

1. oferty
2. a/a WDz

NACZELNIK WYDZIAŁU  
*Zagół*  
mgr Mariusz Zagół