



Uwagii:

- wymianie podlegają: drewniany pomost oraz dźwigary stalowe i balustrada kolejność i zakres prac:
- 2.1. rozbiora istniejącego pomostu, dźwigarów nośnych i balustrad
- 2.2. oczyszczenie z zanieczyszczeń i roślinności istniejących podpór
- 2.3. ułożenie drewnianej mostownicy (3) na podporze z kręgów betonowych (symetrycznie względem kręgów)
- 2.4. ułożenie nowych dźwigarów stalowych (1) i służeń ich poprzecznicami (2)
- 2.5. ułożenie nowego pomostu (4) z desek gr 6,0cm
- 2.6. wykonanie nowej balustrady (5, 6, 7, 8)

1. przedstawiono typowy przekrój poprzeczny remontowanej kładki dla pieszych
2. detale konstrukcyjne opracuje Wykonawca w ramach projektu technologii i organizacji robót
3. konstrukcję staliową zabezpieczyć przez malowanie zestawem malarskim o gr. całkowitej min 160 μm
4. pomost z drewna Azobe; pozostałe elementy z drewna sosnowego impregnowanego
5. wymiary podano w cm

KREATUS 

KREATUS sp. z o.o. 43-300 Bieliszewo-Biała, ul. 11 Listopada 60-62

tel.: **+48 33 300 34 80**
fax.: **+48 33 300 30 87**

e-mail: biuro@kreatus.eu

www.kreatus.eu 

Partner:

PRACOWNIA DROGOWA

AB-PROJEKT

mgr inż. Andrzej BZÓWKA
41-215 Sosnowiec
ul. Starzyńskiego 51
Tel/Fax: 32 263-39-33
NIP: 631-166-41-13

Umowa nr: 316/2017/IOŚ
z dnia 21.04.2017r.

INWESTOR:

MIASTO ŻYWIEC
ul. Rynek 2; 34-300 Żywiec

Tytuł opracowania: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn.: "Zagospodarowanie brzegów rzeki Koszarawa na odcinku od mostu kolejowego do mostu trzebińskiego w Żywcu"

Tytuł rysunku:

Projekt remontu kładki w km 0,0+872,65

OPRACOWAŁ:	NR DPEC:	PODPS.	SKALA:
mgr inż. Mariusz Kowal			1:20
OPRACOWAŁ:	NR DPEC:	PODPS.	DATA:
			wrzesień 2017
PROJEKTOWAŁ:	NR DPEC:	PODPS.	BRANŻA:
mgr inż. Mariusz Kowal	SLK/0657/POOM/04		mostowa
SPRAWDZIŁ:	NR DPEC:	PODPS.	NR PIS:
			M.01