



- LEGENDA
- MATERIAŁY:
1. TYNK, UZIARNIENIE DO 0,5 MM
NP. ELEWACJĘ WYKONAĆ W KOMPLETNYM BEZSPONOWYM SYSTEMIE OCIEPLEŃ ETICS BAUMIT STARSYSTEM CIENKOWARSTWOWĄ WYPRAWĄ MODELOWANĄ CREATIVETOP PEARL (WG WYTYCZNYCH PRODUCENTA)
 2. BLACHA NA RĄBEK STÓJĄCY CLASSIC
 3. OBRÓBKA BLACHARSKA I RYNNY
 4. STOLARKA OKIENNA , DREWNO LITE SOSNOWE NP. STOLBUD WŁOSZCZOWA W STANDARDZIE: Plus 68 lub Solar 78, ZESTAW SZKŁANY 3-- SZYBOWY
 5. BRAMA GARAZOWA SEGMENTOWA
 6. ŚCIANA OSŁONOWA Z DRZWIAMI ALUPROF MB 50
 7. BALUSTRAŁA CAŁOSZKŁANA
 8. DASZEK W KONSTRUKCJI LEKKIEJ STALOWEJ
 9. PŁYTKA KLINKEROWA ELEWACYJNA, KOLOR CIEMNY SZARY O WYM. 22X7X10
- KOLORYSTYKA:
- K1. RAL 7047
K2. GRAFITOWY
K3. GRAFITOWY
K4. SOSNA NATURALNA
K5. RAL 7047
K6. RAL 7047
K7. SZKŁO BEZPIECZNE, BEZBARWNE
K8. CZERWONY
K9. CIEMNY SZARY
- UWAGI OGÓLNE:
1. PROJEKT BUDOWLANY NIE SŁUŻY DO REALIZACJI, NA JEGO PODSTAWIE NALEŻY OPRACOWAĆ PROJEKT WYKONAWCZY
 2. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI PROJEKTU WYMARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
 3. ROBOTY PROWADZIĆ ZGODNIE Z PRZEPISAMI TECHNICZNO – BUDOWLANymi, PRZEPISAMI BHP, OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ
 4. ROBOTY PROWADZIĆ POD NADZOREM OSOBY POSIADAJĄCEJ UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANymi
 5. WSZYSTKIE MATERIAŁY I WYROBY BUDOWLANE MUSZĄ POSIADAĆ ODPOWIEDNIE ATESYTY I DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE
 6. WSZYSTKIE ELEMENTY METALOWE ZABEZPIECZYĆ ANTYKOROZYJNIE PRZECZ MALOWANIE

| | | |
|--|--|-------------------------|
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA: | | |
| <div>VERTICALSTUDIO</div> <div>34 - 300 Żywiec, ul. Wodna 20</div> | | |
| NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Przebudowa i rozbudowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Żywcu Moszczanicy. | | NR RYS.: A 09 |
| INWESTOR: Ochotnicza Straż Pożarna w Żywcu Moszczanicy. | | DATA: 09.2018 |
| ARCHITEKTURA - PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY | | PODZIAŁKA: cm |
| NAZWA RYSUNKU: ELEWACJA WSCHODNIA | | SKALA: 1:50 |
| PROJEKTANT: mgr inż. arch. Wojciech Łodziński MPOIA/041/2007 | | PODPIS: |
| SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. | | |