



#### LEGENDA

##### MATERIAŁY:

1. TYNK, UZIARNIENIE DO 0,5 MM  
NP. ELEWACJĘ WYKONAĆ W KOMPLETNYM BEZSPÓJNYM SYSTEMIE OCIEPLEŃ ETICS BAUMIT STARSYSTEM CIENKOWARSTWOWA WYPRAWA, MODELOWANA, CREATIVETOP PEARL ( WG WYTŁYCZNYCH PRODUCENTA )
2. BLACHA NA RĄBEK STOLĄCY CLASSIC
3. OBRÓSKA BLACHARSKA I RYNNY
4. STOLARKA OKIENNA - DREWNO LITE SOSNOWE NP. STOLBUD WŁOSZCZOWA W STANDARDZIE: Plus 68 lub Solar 78, ZESTAW SZKŁANY 3- SZYBOWY
5. BRAMA GARAZOWA SEGMENTOWA
6. ŚCIANA OSŁONOWA Z DRZWIAMI ALUPROF MB 50
7. BALUSTRAŁA CAŁOSZKŁANA
8. DĄSZEK W KONSTRUKCJI LEKKIEJ STALOWEJ
9. PŁYTKA KLINKIEROWA ELEWACYJNA, KOLOR CIEMNY SZARY O WYM. 22X7X10

##### KOLORYSTYKA:

- K1. RAL 7047  
K2. GRAFITOWY  
K3. GRAFITOWY  
K4. SOSNA NATURALNA  
K5. RAL 7047  
K6. RAL 7047  
K7. SZCZŁO BEZPIECZNE, BEZBARWNE  
K8. CZERWONY  
K9. CIEMNY SZARY

##### UWAGI OGÓLNE:

1. PROJEKT BUDOWLANY NIE SŁUŻY DO REALIZACJI, NA JEGO PODSTAWIE NALEŻY OPRACOWAĆ PROJEKT WYKONAWCZY
2. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI PROJEKTU WYMARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
3. ROBOTY PROWADZIĆ ZGODNIE Z PRZEPISAMI TECHNICZNO - BUDOWLANYMI, PRZEPISAMI BHP, OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ
4. ROBOTY PROWADZIĆ POD NADZOREM OSOBY POSIADAJĄCEJ UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
5. WSZYSTKIE MATERIAŁY I WYROBY BUDOWLANE MUSZĄ POSIADAĆ ODPowiednie ATESTY I DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE
6. WSZYSTKIE ELEMENTY METALOWE ZABEZPIECZYĆ ANTYKOROZYJNIE PRZECZ MALOWANIE

##### JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

**VERTICAL|STUDIO**

34 - 300 Żywiec, ul. Wodna 20

##### NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

**Przebudowa i rozbudowa  
Ochotniczej Straży Pożarnej w  
Żywcu Moszczanicy.**

NR RYS.: **A 07**

##### INWESTOR:

**Ochotnicza Straż Pożarna w  
Żywcu Moszczanicy.**

DATA: **09.2018**

PODZIAŁKA: **cm**

ARCHITEKTURA - PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY

NAZWA RYSUNKU: ELEWACJA PÓŁNOCNA

SKALA: **1:50**

##### PROJEKTANT:

mgr inż. arch. Wojciech Łodziński MPOIA/041/2007

##### PODPIS:

##### SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. arch.