

Przedmiar robót

branża drogowa

Obiekt	Aneks nr 1 do dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej w Żywcu - Etap III"
Rodzaj robót	roboty drogowe
Branża	drogowa
Lokalizacja	Żywiec
Inwestor	Miasto Żywiec, ul. Rynek 2, 34-300 Żywiec

Tabela przedmiaru robót

Aneks nr 1 do dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej w Żywcu - Etap III"

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
	D.02.00.00	1. Roboty ziemne		
1	D.02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m ³ w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowładowymi 10-15t na odległość 5km i kosztami składowania	m ³	136
2	D.02.03.01	Budowa nasypu /wbudowanie materiału z tymczasowego składowiska	m ³	394
	D.06.00.00	2. Roboty wykończeniowe		
		2.1. Umocnienie powierzchniowe terenów zielonych		
3	D.06.01.01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III	m ²	207
4	D.06.01.01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 15cm wraz z zakupem i transportem ziemi urodzajnej.	m ²	207
	D.07.00.00	3. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego		
		3.1. Barierki ochronne dla pieszych		
5	D.07.06.02	Montaż barier ochronnych dla pieszych U-12a TYP OLSZTYŃSKI -150x150 (110cm) -słupek o śred. 60,3mm -owal z rury o śred. 48,3mm, ocynk + malowanie proszkowe - kolor żółty RAL 1003, czarne pasy wyklejane z folii odblaskowej I generacji (wraz z fundamentami i montażem)/p.a. (50 przęseł, 52 słupki), łączna długość barier 75m	m	75
		razem	m	75
	D.10.00.00	4. Roboty inne		
		4.1. Konstrukcja z gruntu zbrojonego		
6	D.10.01.01a	Kosze gabionowe z siatek plecionych o wymiarach 100x50x100cm /p.a.	szt	126
7	D.10.01.01a	Kosze gabionowe z siatek plecionych o wymiarach 100x100x100cm /p.a.	szt	372
8	D.10.01.01a	Siatka kotwiąca stalowa z drutu pokrytego stopem cynkowo-aluminiowym ZnAl i zabezpieczonego powłoką PCW	m ²	615
9	D.10.01.01a	Wypełnienie koszy gabionowych kamieniem łamanym wapiennym (mrozoodpornym) o wymiarach 100-150mm	m ³	435
10	D.10.01.01a	Wypełnienie przestrzeni pomiędzy konstrukcją z gabionów mieszanką kruszywa naturalnego niezwiązanego 0/63mm (np. pospółka)	m ³	180
11	D.10.01.01a	Warstwa z mieszanki niezwiązanego kruszywa łamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie (w dwóch warstwach), grubość 50cm/m ² -530 76,00*0,5	m ³	38
		razem	m ³	38
12	D.10.01.01a	Geosiatka o sztywnych węzłach z polipropylenu o strukturze rusztu o wytrzymałości na rozciąganie min. 30kN/m w obu kierunkach	m ²	300