

*Dostawa montaż i uruchomienie dźwigu
platformowego z odtworzeniem zasklepionego szybu
w budynku Ratusza w Żywcu*

Data: 06-11-03

Budowa: Ratusz w Żywcu

Obiekt: Dźwig platformowy dla niepełnosprawnych

Zamawiający: Urząd Miejski w Żywcu - 34-300 Żywiec, Rynek 2

Jednostka opracowująca kosztorys: Biuro Projektów Budownictwa 34-300 Żywiec ul.Kościuszki 4

Kosztorys opracowali:

mgr inż. Jarosław Kwak,

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
1 Dźwig platformowy				
1.1	Dostawa i montaż kpl. urządzenia - dźwigu platformowego o parametrach zawartych w specyfikacji (dot. również podłączenia, uruchomienia, przekazania i odbioru UDT)	1		kpl
2 Roboty ogólnobudowlane-otwór w stropie nad I-piętrem				
2.1 KNR 401/811/7	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej - analogia skucie wierchniej warstwy z płytek gresowych 1,4*1,63 = 2,282	~2,282		m2
2.2	Usunięcie płyty OSB oraz drewnianej konstrukcji pomocniczej	1		kpl
2.3 KNNRW 3/313/5	Rozebranie dolnej warstwy z płyt gipsowo kartonowych	2,822		m2
2.4	Wypionowanie szybu	1		kpl
2.5 KNR 401/211/3	Skucie nierówności betonu, głębokość do 5·cm, na ścianach lub podłogach (1,4+1,63)*1,52 = 4,6056	~4,606		m2
2.6 KNR 401/711/1 (1)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1·m2 (w 1 miejscu) (1,4+1,63)*1,52 = 4,6056	~4,606		m2
2.7 KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	4,606		m2
2.8 KNR 202/2003/7	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, ruszt pojedynczy, pokrycie 1-stronne, 2-warstwowo, 55-02 -----płyty GKF przeciwpożarowe podwójnie 4,606 = 4,606	~4,606		m2
2.9 KNR 202/1505/5	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych i szpachlowanych, z gruntowaniem, 2-krotnie	4,606		m2
2.10 KNR 401/813/6	Wymiana lub uzupełnienie płytek z kamieni sztucznych (do 3·szt w 1 miejscu), posadzka, płytki terakotowe 15x15·cm - każda następna	10		szt

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót			Ilość	Krot.	Jedn.
3 Roboty ogólnobudowlane-otwór w stropie nad parterem					
3.1 KNR 401/811/7	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej - analogia skucie wierchniej warstwy z płytek gresowych				
	1,4*1,63 = 2,282		~2,282		m2
3.2	Usunięcie płyty OSB oraz drewnianej konstrukcji pomocniczej		1		kpl
3.3 KNNRW 3/313/5	Rozebranie dolnej warstwy z płyt gipsowo kartonowych		2,822		m2
3.4	Wypionowanie szybu		1		kpl
3.5 KNR 401/211/3	Skucie nierówności betonu, głębokość do 5·cm, na ścianach lub podłogach				
	(1,4+1,63)*2*0,41 = 2,4846		~2,485		m2
3.6 KNR 401/711/1 (1)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1·m2 (w 1 miejscu)				
	2,485 = 2,485		~2,485		m2
3.7 KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne		2,485		m2
3.8 KNR 401/813/6	Wymiana lub uzupełnienie płytek z kamieni sztucznych (do 3·szt w 1 miejscu), posadzka, płytki terakotowe 15x15·cm - każda następna		10		szt
3.9 KNR 202/2003/7	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, ruszt pojedynczy, pokrycie 1-stronne, 2-warstwowo, 55-02 -----płyty GKF przeciwpożarowe podwójnie				
	(1,4+1,6)*0,3 = 0,9		~0,900		m2
3.10 KNR 202/1505/5	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych i szpachlowanych, z gruntowaniem, 2-krotnie		0,9		m2
4 Roboty ogólnobudowlane-pasadzka na poziomie parteru					
4.1 KNR 401/811/7	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej - analogia skucie wierchniej warstwy z płytek gresowych				
	1,4*1,63 = 2,282		~2,282		m2
4.2 KNR 401/211/3	Skucie nierówności betonu, głębokość do 5·cm, na ścianach lub podłogach				
	2,282 = 2,282		~2,282		m2
4.3 KNR 401/813/6	Wymiana lub uzupełnienie płytek z kamieni sztucznych (do 3·szt w 1 miejscu), posadzka, płytki terakotowe 15x15·cm - każda następna		10		szt