

Oświetlenie uliczne

Nr	Podstawa	Kod CPV	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 2-01 0702.2/02	45316110-9	Mechaniczne kopanie rowów dla kabli koparkami podsiębiernymi, rowy o głębokości do 0,8m i szerokości dna do 0,4m w gruncie kategorii III-IV	m	420,000
2	KNR 2-01 0707/05	45316110-9	Wykopy ręczne wraz z zasypianiem dla słupów elektroenergetycznych linii napowietrznych NN - wykopy o głębokości do 2,0m w gruncie kategorii III	m3	10,000
3	KNR 5-10 0303/02	45316110-9	Układanie w wykopie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110mm	m	121,000
4	KNR 5-10 0301/01	45316110-9	Nasypanie warstwy piasku grubości 10cm na dno rowu kablowego o szerokości do 0,4m	m	610,000
5	KNR 5-10 0103/02	45316110-9	Ręczne układanie w rowach kablowych kabli wielożyłowych o masie do 1kg/m, z przykryciem folią kalandrowaną z PCW uplastycznionego, o grubości powyżej 0,4-0,6mm	m	300,000
6	KNR 5-10 0114/02	45316110-9	Układanie w rurach, pustakach lub w kanałach kabli wielożyłowych o masie do 1kg/m	m	149,000
7	KNR 2-01 0705.3/02	45316110-9	Mechaniczne zasypywanie rowów kablowych spycharkami, rowy o głębokości do 0,8m i szerokości dna do 0,4m w gruncie kategorii III	m	420,00
8	KNR 5-10 0118/02	45316110-9	Układanie w budynkach, budowlach lub na estakadach kabli wielożyłowych o masie do 1kg/m, z mocowaniem	m	5,000
9	KNR 5-10 1010/01	45316110-9	Montaż rur osłonowych stalowych o średnicy do 21mm na słupach kratowych oświetlenia zewnętrznego	m	3,000
10	KNR 5-10 0701/02	45316110-9	Montaż i ręczne stawianie słupów pojedynczych o długości do 9m do 2 belek ustojowych	szt	5,000
11	KNR 5-10 1001/04	45316110-9	Montaż tabliczek bezpiecznikowych, na konstrukcji	szt	5,000
12	KNR 5-10 1004/01	45316110-9	Wciąganie przewodów w słup lub rury osłonowe, z udziałem podnośnika samochodowego (nakłady na 10m - 1 przewodu)	m	10,000
13	KNR 5-10 1005/02	45316110-9	Montaż opraw rtęciowych z 1 lampą w oprawie, na niezamontowanym wysięgniku	szt	5,000
14	KNR 5-10 0803/03	45316110-9	Montaż bezpieczników z wejściem na słup	kpl	1,000
15	KNR 5-10 0803/04	45316110-9	Montaż odgromników z wejściem na słup	kpl	1,000
16	KNR 4-03 0902/03	45316110-9	Montaż końcówek kablowych zaciskanych na przewodach aluminiowych lub miedzianych o przekroju do 50mm ²	szt	15,00
17	KNR 5-10 0809/05	45316110-9	Montaż uziomów poziomych lub przewodów uziemiających, głębokość wykopu 0,8m grunt kategorii III	m	70,000
18	KNR 4-03 1205/01	45316110-9	Badania i pomiary instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej - za pierwszy pomiar lub badanie	pomiar	2,000
19	KNR 4-03 1203/01	45316110-9	Badanie linii kablowej NN 4-żyłowej	odcinek	1,00