

Przedmiar robót

Oświetlenie uliczne - Żywiec ul. Pola Lisickich - etap I

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 2-01 0703.2/04	5.3	Mechaniczne kopanie rowów kablowych koparkami łańcuchowymi, rowy o głębokości do 0,8m i szerokości dna do 0,40m w gruncie kategorii III	m	225
2	KNR 5-10 0303/02	5.5	Układanie w wykopie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110mm	m	10
3	KNR 5-10 0103/02	5.4	Ręczne układanie w rowach kablowych kabli wielożyłowych o masie do 1kg/m, z przykryciem folią kalandrowaną z PCW uplastycznionego, o grubości powyżej 0,4-0,6mm	m	215
4	KNR 5-10 0114/02	5.4	Układanie w rurach, pustakach lub w kanałach kabli wielożyłowych o masie do 1kg/m	m	10
5	KNR 5-10 0301/01	5.4	Nasypanie warstwy piasku grubości 10cm na dno rowu kablowego o szerokości do 0,4m	m	450
6	KNR 2-01 0705.2/02	5.3	Mechaniczne zasypywanie rowów kablowych spycharkami, rowy o głębokości do 0,6m i szerokości dna do 0,4m w gruncie kategorii III	m	225
7	KNR 5-10 0809/05	5.10	Montaż uziomów poziomych lub przewodów uziemiających, głębokość wykopu 0,8m grunt kategorii III	m	240
8	KNR 5-10 0118/02	5.4	Układanie w budynkach, budowlach lub na estakadach kabli wielożyłowych o masie do 1kg/m, z mocowaniem	m	6
9	KNR 5-10 0601/02	5.4	Obróbka na sucho kabli energetycznych jednożyłowych aluminiowych, na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, o przekroju żyły do 50mm ²	szt	10
10	KNR 4-03 0902/03	5.4	Montaż końcówek kablowych zaciskanych na przewodach aluminiowych lub miedzianych o przekroju do 50mm ²	szt	10
11	KNR 5-10 0803/02	5.4	Montaż odgromników z kosza podnośnika samochodowego	kpl	4
12	KNR 2-01 0707/05	2,3	Wykopy ręczne wraz z zasypaniem dla słupów elektroenergetycznych linii napowietrznych NN - wykopy o głębokości do 2,0m w gruncie kategorii III	m ³	10
13	KNR 5-10 0709/02	5.6 -5.8	Mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych stalowych, o masie do 300kg w gruncie kategorii IV	szt	5
14	KNR 5-10 1001/04	5.9	Montaż tabliczek bezpiecznikowych, na konstrukcji	szt	5
15	KNR 5-10 1002/01	5.8	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15kg na słupie	szt	5

Przedmiar robót

Oświetlenie uliczne - Żywiec ul. Pola Lisickich - etap I

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
16	KNR 5-10 1005/02	5.9	Montaż opraw z 1 lampą w oprawie, na niezamontowanym wysięgniku	szt	5
17	KNR 5-10 1004/01	5.9	Wciąganie przewodów w słup lub nury osłonowe, z udziałem podnośnika samochodowego (nakłady na 10m - 1 przewodu)	m	100
18	KNR 4-03 1205/01	6.9	Badania i pomiary instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej - za pierwszy pomiar lub badanie	pomiar	2
19	KNR 4-03 1203/01	6.5 -6.8	Badanie linii kablowej NN 4-żyłowej	odcinek	1