

Przedmiar

Konstrukcja wsporcza pod agregat sprężarkowy dla instalacji klimatyzacji w budynku "B" oficyny Ratusza w Żywcu, Rynek 2

Data: 2007-12-28

Kody CPV: 45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza
Y018-2 Konstrukcje metalowe

Zamawiający: Urząd Miejski w Żywcu, 34-300 Żywiec, Rynek 2

Sprawdzający:

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

Przedmiar

Opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot	Jedn.
1 ROBOTY POMOCNICZE			
1 Rozbiórka warstw stropodachu dla osadzenia słupków konstrukcji wsporczej pod agregat sprężarkowy (kalkulacja własna) $(1,0*0,5)*3 = 1,5$	1,5		m2
2 Uzupełnienie warstw stropodachu po montażu konstrukcji wsporczej pod agregat sprężarkowy (kalkulacja własna) $(1,0*0,5)*3 = 1,5$	1,5		m2
3 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, obróbki z papy nawierzchniowej 2 x na słupkach $(0,35*2*0,45)*6 = 1,89$ kołnierze $(0,3*2+0,2*2)*0,2*6 = 1,2$ $3,09$	3,09		m2
4 Obrabianie podpórek (sztyc) słupów, uchwytów i odgromników, z blachy ocynkowanej, w dachach krytych innymi materiałami niż blacha	6		szt
5 Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi, do 1·km, gruz z konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych + opłata za wysypisko $1,5*(0,47+0,32)/2 = 0,5925$ $0,5925$	0,593		m3
6 Wywóz samochodami skrzyniowymi, na każdy następny 1·km, gruz (kol.13-15)	0,593	9,00	m3
2 KONSTRUKCJA WSPORCZA POD AGREGAT SPRĘŻARKOWY			
7 Konstrukcje podparć, zawiesznień i osłon, masa do 20·kg - słupki stal. 100x50 mm, dług. 660 mm (6 szt.) Opis do katalogu, pkt.3.2. $(0,00936*6)*1,02*1,018 = 0,058314$ $0,058314$	0,058		t
8 Konstrukcje podparć, zawiesznień i osłon, masa do 100·kg - rama stal. z kątownika 100x100x6 mm o wym. 3840x730 mm Opis do katalogu, pkt.3.2. $0,08464*1,02*1,018 = 0,087887$ $0,087887$	0,088		t
9 Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbą podkładową konstrukcji różnych, farby chlorokauczukowe $0,058+0,088 = 0,146$ $0,146$	0,146		t
10 Osadzenie w podłożu kołków, kotwiących M12x100 mm $4*6 = 24,0$ $24,0$	24		szt

**PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO-HANDLOWE
"KLIM-SERWIS"**

43-300 Bielsko-Biała , ul. F. Chopina 5,
tel. 033-496-69-06 , fax. 033-496-69-07 , NIP 547-024-04-54

Inwestor:

**URZĄD MIEJSKI W ŻYWCU
34-300 , Żywiec, Rynek 2**

Obiekt:

**OFICyna RATUSZA
Budynek B**

**PRZEDMIAR ROBÓT
INSTALACJA KLIMATYZACJI
CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA**

Autor projektu:

inż. Paweł Knips
upr. bud. do proj. 40/75

Bielsko-Biała grudzień 2007r.