

Nr sprawy: IOŚ. 3410-1/4/08/IM

KOSZTORYS OFERTOWY

na wykonanie robót budowlanych w zakresie bieżącego utrzymania dróg i mostów gminnych
na terenie miasta Żywca.

Lp.	Wyszczególnienie robót	Jedn. obm.	Ilość jedn.	Cena za jedn. (zł)	Wartość robót (4x5)
1	2	3	4	5	6
CZEŚĆ A. – REMONTY					
1.	Remont częściowy nawierzchni (cena 1 t wbudowanej mieszanki): 1.1. masą bitumiczną na gorąco 1.2. z recyklera UWAGA: Remont częściowy nawierzchni rozliczany będzie w następujący sposób: powierzchnia do 2 m ² – 100% ceny powierzchnia od 2 – 15 m ² – 80% ceny powierzchnia powyżej 15 m ² – 70% ceny	1 t 1 t	200 20		
	Wyrównanie-wzmocnienie istniejącej podbudowy: 4.1. tłucznem 4.2. pospółką 4.3 destruktem (materiał Inwestora)	1 m ³ 1 m ³ 1 m ³	100 150 30		
	Regulacja pionowa studni : 5.1 teletechnicznych 5.2 kanalizacji sanitarnej 5.3 kanalizacji deszczowej 5.4 wpustów ulicznych 5.5 urządzeń wodociągowych	szt. szt. szt. szt. szt.	1 1 1 1 1		
6.	Kanalizacja deszczowa: 6.1 z rur PVC Ø 315 mm 6.2 z rur PVC Ø 250 mm 6.3 z rur PVC Ø 200 mm	1 mb 1 mb 1 mb	1 1 1		
7.	Studnia rewizyjne z kręgów betonowych Ø 1000 7.1 z pierścieniem odciążającym 7.2 bez pierścienia odciążającego	szt. szt.	1 1		
8.	Studnie ściekowe 8.1. studnie ściekowe uliczne i podwórzowe 8.2. wymiana kratki wodościekowej	szt. szt.	1 1		
9.	9.1 Przepust z kręgów betonowych Ø 600 9.2 Ścianki czołowe	1 mb 1 szt.	10 2		
10.	Rozbiórki wraz z wywozem gruzu z utylizacją: 10.1 chodnik z kostki 10.2 chodnik z płyt betonowych: 10.2.1 płyty 0,35x0,35x0,05	1 m ² 1 m ²	10 10		

	10.2.2 płyty 0,50x0,50x0,07	1 m ²	10		
	10.3 ławy podkrawężnikowej	1 m ³	10		
	10.4 krawężnika	1 mb	10		
	10.5 obrzeża	1 mb	10		
	10.5 nawierzchni do 20 cm grubości	1 m ²	10		
	10.6 frezowanie nawierzchni do 4 cm	1 m ²	10		
	10.7 cięcie nawierzchni z oblanie krawędzi:				
	10.7.1 do 5cm grubości	1 mb	10		
	10.7.2 od 6 do 10 cm grubości	1 mb	10		
11.	Roboty ziemne z wywozem urobku z utylizacją:				
	11.1 Korytowanie – do 20 cm grubości	1 m ²	50		
	11.2 Wykopy w gruncie kat. IV	1 m ³	50		
	11.3 Profilowanie i zagęszczanie podłoża	1 m ²	50		
12.	Przełożenia:				
	12.1 chodnika z płyt chodnikowych:				
	12.1.1 płyty 0,35x0,35x0,05	1 m ²	100		
	12.1.2 płyty 0,50x0,50x0,07	1 m ²	100		
	12.2 chodnika z kostki	1 m ²	100		
	12.3 krawężnika (w tym ława z oporem)	1 mb	100		
	12.4 obrzeża (w tym ława)	1 mb	100		
13.	Ułożenie:				
	13.1 chodnika z kostki	1 m ²	100		
	13.2 krawężnika	1 mb	100		
	13.3 obrzeża	1 mb	100		
	13.4 ława bet. z oporem	1 m ³	25		
	13.5 ścieku z elementów prefabrykowanych szerokości 0,5m	1 mb	20		
	13.6 elementów odwodnia liniowego				
	13.8.1 klasy D400	1 mb	1		
	13.8.2 klasy C250	1 mb	1		
	13.8.3 klasy B125	1 mb	1		
	13.8.4 klasy A15	1 mb	1		
14.	Koszenie poboczy i rowów	1 m ²	30 000		
Razem: Część A (netto)					

CZĘŚĆ B. – OZNAKOWANIE

1.	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową (jednostka dotyczy malowanej powierzchni)	1m ²	4 000		
2.	Demontaż zniszczonej tarczy znaku i tabliczki z odwozem na bazę	1 szt.	50		
3.	Poprawa tarczy znaku lub tabliczki w terenie (prostowanie, dokręcenie uchwytów itp.)	1 szt.	30		
4.	Demontaż, odnowienie i ponowny montaż zniszczonych tarcz znaków lub tabliczek :				
	- ostrzegawczy o boku 900 lub 750 mm,	1 szt.	5		
	- zakazu, nakazu o śr.800 lub 600 mm,	1 szt.	14		
	- informacyjny 600 x 600 mm,	1 szt.	7		
	- zakazu STOP B-20	1 szt.	4		
	- tabliczki do 0,3 m ²	1 szt.	2		

5.	Poprawa słupka w terenie (prostowanie, malowanie)	1 szt.	2		
6.	Montaż nowego odblaskowego znaku lub tablicy drogowej wykonanej z blachy ocynkowanej grubości 1,25-1,50 mm (wzmocnione przed zniszczeniem) wraz z kpl. Uchwytów: - ostrzegawczy typ A trójkątny o boku 750 mm (mały), - ostrzegawczy typ A trójkątny o boku 900 mm (średni), - zakazu, nakazu typ B, C o Ø 600 mm (mały), - zakazu, nakazu typ B, C o Ø 800 mm (średni), - informacyjny typ D dł. Podstawy 600 mm (średni), - zakazu STOP B-20 ,800 mm (średni), - znaki przed przejazdami kolejowymi, - tablice drogowe o powierzchni powyżej 0,3 m ² , - tabliczki do znaków o pow. do 0,3 m ²	1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt.. 1 szt. m ² 1 szt.	15 3 50 10 40 10 2 9 20		
7.	Ustawienie nowego słupka ocynkowanego pod znaki i tablice drogowe, o długości 3,5m i średnicy 60 mm, na stopie betonowej	1 szt.	100		
8.	Demontaż słupka (usunięcie słupka wraz z betonem i wywozem)	1 szt.	38		
9.	Ustawienie oznakowania tymczasowego, ostrzegawczego (na felgach), komplety do wielokrotnego wykorzystania	1 kpl.	16		
10.	Zamontowanie tarcz znaków na barierach (zabezpieczenie imprez)	1 kpl.	5		
11.	Montaż luster drogowych	1 szt.	2		
12.	Znaki F-x uzupełniające	1 szt.	9		
Razem: część B (netto)					
OGÓŁEM (netto): CZĘŚĆ A + B					<u>.....</u>

Słownie złotych:

..... dnia __ 2008 r.

.....
(podpis Wykonawcy /Pełnomocnika)