

<b>TEMAT</b>	<b>INFORMACJA DOTYCZĄCA BIOZ INSTALACJE ELEKLTRYCZNE I TELETECHNICZNE W PRZEDSZKOLU NR 11 W ŻYWCU</b>
<b>INWESTOR</b>	<b>URZĄD MIEJSKI ŻYWIEC</b>
<b>PROJEKTANT</b>	<b>MGR INŻ FILIP MAJDAK</b>
<b>DATA</b>	<b>LUTY 2007r</b>

# OPIS

## 1 Zakres robót

- ustawienie rusztowań
- roboty montażowe w obrębie instalacji elektrycznej
- roboty montażowe w obrębie instalacji teletechnicznej
- roboty budowlane
- roboty towarzyszące

## 2 Wykaz istniejących obiektów budowlanych

1. budynek przedszkola

## 3 Wykaz elementów zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

1. w rejonie przebudowywanego obiektu nie ma urządzeń ani obiektów zagrażających pracy przy wykonywaniu prac budowlanych

## 4 Wykaz przewidywanych zagrożeń

1. wypadki związane z upadkiem z wysokości
2. wypadki związane z upadkiem z wysokości demontowanych oraz montowanych elementów lub narzędzi budowlanych
3. wypadki związane z obsługą lub kontaktem z maszynami budowlanymi
4. porażenie prądem

## 5 Sposób prowadzenia instruktażu pracowników

1. prowadzenie prac pod nadzorem osoby uprawnionej
2. przestrzeganie przepisów BHP
3. używanie narzędzi posiadających atesty bezpieczeństwa
4. stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej takich jak: kaski, szelki, okulary, odzież i obuwie ochronne
5. bezpośredni nadzór nad pracami będzie prowadził kierownik budowy

6. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom  
wynikającym z wykonywania robót budowlanych

- 6. przestrzeganie przepisów BHP
- 7. używanie narzędzi posiadających atesty bezpieczeństwa
- 8. nadzór osoby uprawnionej nad pracami budowlanymi