

Lp,	Kod CPV	Podstawa wyceny	Opis robót	Jednostka Nazwa	Ilość
1	45230000-8 45232310-8		BUDOWA I MONTAŻ RUR HDPE40 DLA KABLI		
1.1		TPSA 39/301/19	Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1·m w wykopie wykonanym ręcznie, grunt kategorii IV, HDPE Fi·40·mm w zwojach, 1 rura w rurociągu	km	0,093
1.2		TPSA 39/101/1 (1)	Wykonanie przepustów pod drogami i torami, prostoliniowo, przeciskiem hydraulicznym, z powrotnym wciąganiem rur (kategoria gruntu III-IV), długość do 10·m, rura HDPE 110·mm, nakłady częściowe liczone na 1·m	m	9
1.3		TPSA 39/101/1 (2)	Wykonanie przepustów pod drogami i torami, prostoliniowo, przeciskiem hydraulicznym, z powrotnym wciąganiem rur (kategoria gruntu III-IV), długość do 10·m, rura HDPE 110·mm, nakłady częściowe liczone na 1·przepust	szt	1
1.4		TPSA 39/301/16	Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1·m w wykopie wykonanym ręcznie, grunt kategorii III, HDPE Fi·40·mm z bębna, dodatek za każdą następną rurę w rurociągu	km	4,039
1.5		TPSA 40/503/12	ANALOGIA - Wciąganie rur HDPE40 do rur ochronnych, ręczne, otwór częściowo zajęty	m	256
1.6		TPSA 39/309/4	Montaż złączy rur polietylenowych w ziemi, rury HDPE Fi·40·mm, złączki skręcane	szt	22
1.7		TPSA 39/309/4	ANALOGIA - Montaż zaślepek rur polietylenowych w ziemi, rury HDPE Fi·40·mm, zaślepki skręcane	szt	2
1.8		TPSA 39/401/8	Montaż zasobników złączowych, zasobnik z tworzywa sztucznego skręcany dla 2 złączy	szt	7
1.9		KNR 501/616/6	Wprowadzenie kabla na słup, słup żelbetowy, zabezpieczenie kabla rurą ochronną, kabel do Fi·30·mm	m	80
2	45230000-8 45232310-8		BUDOWA I MONTAŻ KABLI ZASILAJĄCYCH NN		
2.1		KNR 510/103/1 (1)	Układanie kabli wielożyłowych układanych ręcznie w rowach kablowych, kabel YKY 3x4	m	416
2.2		KNR 510/103/1 (1)	Układanie kabli wielożyłowych układanych ręcznie w rowach kablowych, kabel YKY 3x6	m	177
2.3		KNR 510/103/1 (1)	Układanie kabli wielożyłowych układanych ręcznie w rowach kablowych, kabel YKY 3x10	m	190
2.4		KNR 510/103/1 (1)	Układanie kabli wielożyłowych układanych ręcznie w rowach kablowych, kabel YKY 3x16	m	248
2.5		KNR 510/103/1 (1)	Układanie kabli wielożyłowych układanych ręcznie w rowach kablowych, kabel YKY 3x25	m	444
3	45230000-8 45232310-8		POMIARY KABLI ZASILAJĄCYCH NN		
3.1		KNR 508/811/1	Sprawdzenie stanu izolacji przewodu (bez względu na rodzaj instalacji i przewodów)	szt	48