

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : OGRODZENIE OD STRONY OSIEDLA -aktualizacja
ADRES INWESTYCJI : 34-300 ŻYWIEC
INWESTOR : GMINA ŻYWIEC
ADRES INWESTORA : 34-300 ŻYWIEC UL.RYNEK
WYKONAWCA ROBÓT : SYSTEM ZLECONY
BRANŻA : BUDOWLANA - KOD CPV 45000000-7 , 45221000-2 , 45233000-9 (AKTUALI-
ZACJA CEN)

DATA OPRACOWANIA : MARZEC 2008 R

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
Poziom cen : Intercenbud I KW.2008 R

NARZUTY

VAT [V] 22.00 % $\Sigma(R, M, S)$

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

OPRACOWAŁ :

INWESTOR :

Data opracowania
MARZEC 2008 R

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	KNR 4-04 0102-09	Rozebranie murów i słupów wolnostojących o wys.do 9 m na zaprawie cementowej-rozebranie istniejącego ogro- dzenia	m ³	41.809	0.00	0.00
2	KNR 4-04 0302-01	Rozebranie ław,stóp i fundamentów pod maszyny beto- nowych o grub.(wys.) do 70 cm- rozebranie fundamen- tów	m ³	17.925	0.00	0.00
3	KNR 4-04 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze	m ³	59.73	0.00	0.00
4	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho- dami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 9	m ³	59.73	0.00	0.00
5	KNNR 1 0212-04	Wykopy jamiste o głęb.do 4.0 m wyk.na odkład koparka- mi podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV	m ³	21.60	0.00	0.00
6	KNNR 1 0202-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m ³	36.27	0.00	0.00
7	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho- dami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 9	m ³	36.27	0.00	0.00
8	KNNR 2 1201-01	Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki	m ³	3.723	0.00	0.00
9	KNR 2-02 0203-03	Stopy fundamentowe betonowe, o obj. do 2,5 m3	m ³	7.62	0.00	0.00
10	KNR 2-02 0210-02	Belki i podciągi, żelbetowe; stosunek deskowanego ob- wodu do przekroju do 10-belki podwalinowe	m ³	9.62	0.00	0.00
11	KNNR 2 0104-04	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. do 14 mm	t	0.825	0.00	0.00
12	KNNR 2 1801-02	Okładziny ścian, pilastrów z płyt prostokątnych o stosun- ku obwodu do powierzchni do 8 m/m2 i grubości 6-12 cm - wymurowanie cokołu z kamiennych bloczków obro- bionych gr. do 12 cm ze spoinowaniem zaprawą do spoi- nowania	m ²	115.858	0.00	0.00
13	KNR 2-02 0234-05	Słupy żelbetowe wolno stojące pełne o obw.do 2 m - rdzeń betonowy	m ³	15.08	0.00	0.00
14	KNNR 2 1604-06 analogia	Ogrodzenie z siatki w ramach na słupkach kamiennych 50x50 cm o wys. do 1.5 m -słupki kamienne 45*45*150	szt.	14.00	0.00	0.00
15	KNNR 2 1604-05 analogia	Ogrodzenie z siatki w ramach na słupkach kamiennych 40x40 cm o wys. do 1.0 m -słupki kamienne 45*45*100 - analogia słupki wys.2m *2 szt Krotność = 2	szt.	2.00	0.00	0.00
16	KNNR 2 1604-06 analogia	Ogrodzenie z siatki w ramach na słupkach kamiennych 40x40 cm o wys. do 1.0 m -słupki kamienne 45*60*150	szt.	1.00	0.00	0.00
17	KNR 2-02 0234-05	Słupy żelbetowe wolno stojące pełne o obw.do 2 m - rdzeń żelbetowy	m ³	1.05	0.00	0.00
18	KNNR 2 1804-03 analogia	Okładziny słupów i kolumn z płyt prostokątnych - obwód elementów do 8 m/m2, gr.do 8 cm -sadzenie czapek gr 15 cm kamiennych na słupach - wykonanie i osadzenie czapek kamiennych gr. 15 cm na słupach Krotność = 16	m ²	0.36	0.00	0.00
19	KNNR 2 1804-03 analogia	Okładziny słupów i kolumn z płyt prostokątnych - obwód elementów do 8 m/m2, gr.do 8 cm - wykonanie i osadze- nie czapek kamiennych gr. 12 cm na cokole	m ²	61.078	0.00	0.00
20	KNNR 2 1301-05 analogia	Wyroby stalowe różne - drzwiczki, kratki, nakrywy, ruszty, zsypy, wycieraczki, czerpnie, wsporniki, narożniki- elementy kute ogrodzenia	kg	2084	0.00	0.00
21	KNR 2-05 0121-01 analogia	Bramy otwierane o masie do 0.5 t w halach i budynkach- bramki metalowe kute	t	0.19	0.00	0.00
22	KNNR 2 1604-07	Osadzenie przęsł z siatki w ramach z kształtowników	m ²	136.00	0.00	0.00
23	KNR 2-02 0205-01 analogia	Płyty fundamentowe żelbetowe - schody terenowe	m ³	1.164	0.00	0.00
24	KNR 2-02 2101-01 analogia	Okładziny ścian i pilastrów z płyt prostokąt.o stos.dł.obw.elem.do pow.do 8m/m2 i gr.do 4 cm- okładzi- ny schodów -płytki gr 3cm	m ²	9.313	0.00	0.00
25	KNNR 6 0302-04	Nawierzchnie z kostki nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej- na pochylni przy bramie prowadzącej z osiedla	m ²	30.00	0.00	0.00
26	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - pod obrze- żem	m ³	0.90	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
27	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	30.00	0.00	0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	bramki metalowe kute	t	0.1900		0.1900	0.00		
2.	pręty okrągłe do zbrojenia betonu, żebrowane śr. do 14 mm 18g2	t	0.8300		0.8300	0.00		
3.	pręty okrągłe 6-10 mm ze stali nierdzewnej 3H13 (grupa stali 94)	kg	143.9300		143.9300	0.00		
4.	pręty okrągłe 6-10 mm ze stali nierdzewnej 3H13(grupa stali 94)	kg	2.2351		2.2351	0.00		
5.	rama z kątowników wypełniona siatką	szt	136.0000		136.0000	0.00		
6.	elektrody stalowe do spawania stali węglowych śr. 3.25mm	szt	4.7500		4.7500	0.00		
7.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	64.5561		64.5561	0.00		
8.	wyroby stalowe różne kute	kg	2084.0000		2084.0000	0.00		
9.	farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna minio-wa 60 %	dm ³	0.0361		0.0361	0.00		
10.	acetylen techniczny rozpuszczony	kg	0.1140		0.1140	0.00		
11.	tlen techniczny	m ³	0.3420		0.3420	0.00		
12.	szelak	kg	0.0466		0.0466	0.00		
13.	piasek	m ³	3.7050		3.7050	0.00		
14.	piasek	m ³	0.2430		0.2430	0.00		
15.	kamień słupowy do murów rzędowych i warstwowych	m ³	7.1700		7.1700	0.00		
16.	kostka kamienna nieregularna wys. 8 cm	t	5.4300		5.4300	0.00		
17.	płyty kamienne - piaskowiec, wapiień miękki - okładzi- nowe z piaskowca gr. 12cm	m ²	119.3337		119.3337	0.00		
18.	płyty kamienne - piaskowiec, wapiień miękki gr. 15 cm.	m ²	5.9328		5.9328	0.00		
19.	płyty kamienne - piaskowiec, wapiień miękki z piasko- wca gr. 12 cm	m ²	62.9103		62.9103	0.00		
20.	płyty kamienne (piaskowiec lub wapiień miękki) z pia- skowca gr. 3 cm	m ²	9.5924		9.5924	0.00		
21.	cement portlandzki 35 zwykły bez dodatków	t	1.0320		1.0320	0.00		
22.	obrzeża betonowe 30x8 cm	m	30.6000		30.6000	0.00		
23.	beton lekki zwarty i półzwarty	m ³	3.7975		3.7975	0.00		
24.	beton zwykły z kruszywa naturalnego	m ³	19.7992		19.7992	0.00		
25.	mieszanka betonowa	m ³	0.9360		0.9360	0.00		
26.	beton zwykły z kruszywa naturalnego b-15	m ³	15.3816		15.3816	0.00		
27.	zaprawa cementowa na białym cemencie m 80	m ³	0.3353		0.3353	0.00		
28.	zaprawa cementowa M 7	m ³	2.7260		2.7260	0.00		
29.	zaprawa cementowa M 12	m ³	2.4062		2.4062	0.00		
30.	zaprawa do spoinowania	m ³	4.1709		4.1709	0.00		
31.	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m ³	0.0360		0.0360	0.00		
32.	deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III	m ³	1.8669		1.8669	0.00		
33.	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m ³	1.9674		1.9674	0.00		
34.	deski iglaste obrzynane	m ³	0.0011		0.0011	0.00		
35.	krawędziaki iglaste	m ³	0.0025		0.0025	0.00		
36.	żłom ścierny	kg	1.6763		1.6763	0.00		
37.	woda	m ³	0.4230		0.4230	0.00		
38.	woda	m ³	2.6520		2.6520	0.00		
39.	drewno okrągłe na stemple budowlane	m ³	0.1788		0.1788	0.00		
40.	kliny z drewna	m ³	0.0037		0.0037	0.00		
41.	materiały pomocnicze	zł					0.00	
RAZEM								

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	pompa do betonu	m-g	1.9914	0.00	
2.	koparko-ladowarka jednonaczyniowa kołowa o pojemności łyżki 0.6 m3	m-g	8.5414	0.00	
3.	koparka 0.60 m3	m-g	2.4454	0.00	
4.	żuraw samochodowy 5-6 t	m-g	1.0450	0.00	
5.	pompa do betonu	m-g	1.4517	0.00	
6.	wyciąg	m-g	255.9978	0.00	
7.	wyciąg szybowy	m-g	6.0535	0.00	
8.	ciągnik kołowy 75-85 KM	m-g	0.4560	0.00	
9.	środek transportowy	m-g	3.9325	0.00	
10.	przyczepa dłużykowa 4,5 t	m-g	0.4560	0.00	
11.	samochód samowyładowczy 5-10 t	m-g	22.8954	0.00	
12.	giętarka do prętów	m-g	3.9600	0.00	
13.	nożyce do prętów	m-g	4.7850	0.00	
14.	prościarka do prętów	m-g	3.5475	0.00	
15.	spawarka	m-g	8.1600	0.00	
16.	spawarka elektryczna wirująca 300 A	m-g	0.5510	0.00	
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Pozycje ko- sztorysowe	Nazwa	Uproszczone	Wartość zł	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednost- kę zł	Udzia ł pro- cento- wy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Kosztorys netto		0.00				0.00%
		VAT		0.00				0.00%
		Razem brutto		0.00				0.00%
Ogółem wartość kosztorysowa robót				0.00				

Słownie: zero i 00/100 zł