



PRZEMKÓR

- PO** PODBITKI DO WYMANY W CAŁOŚCI.
DESKI SEZONOWANE O SZEROKOŚCI
MIN 20cm
- PD** PODŁOGA Z DESEK SEZONOWANYCH
O GR 32mm I SZEROKOŚCI MIN 20cm
DO WYMANY W CAŁOŚCI
- PR** PORĘCZE Z LISTEW DREWNIANYCH
CZĘŚCIOWO DO WYMANY
- SC** SCHODY DO WYMANY W CAŁOŚCI
NOWE SCHODY WYKONAĆ Z DREWNA
TWARDEGO.WG. WYMIARÓW I
KSZTAŁTU SCHODOW STNIEJĄCYCH
- BO** WZMOCNIENIE BELEK OKAPOWYCH BALAMI
GRUBOŚCI 5cm (OKOŁO 50 %)
- KK** WZMOCNIENIE KROKWI Kształtowych
BALAMI O GRUBOŚCI 5cm (OKOŁO 50 %)
- GD** NALEŻY ZASTOSOWAĆ GONT ŁUPANY,
ZABEZPIECZANY CIŚNIENIOWO.
WYMIANA USZKODZONYCH LAT
- KR** WYMIANA USZKODZONYCH KROKWI
- PL** PŁYTYNOWE OKŁADZINY BELEK DO WYMANY
W CAŁOŚCI. NOWE OKŁADZINY WYKONAĆ
ZGODNIE Z WYMIARAMI I KształTEM
ISTNIEJĄCYCH OKŁADZIN.

UWAGA:

WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE NALEŻY
POWLEĆ ŚRODKAMI GRZYBOBÓJCZYMI I
OGNIOCHRONNYMI NP TYPU "AMARWIN."
"OGNIOCHRON" LUB ŚRODKAMI O PODOBNYM
DZIAŁANIU I NIEBARWIĄCYMI.

MALOWANIE ŚRODKAMI ZABEZPIECZAJĄCYMI,
NALEŻY WYKONAĆ PO DOKONANIU WYMAŁOWAN
ELEMENTÓW LAKIEROBELCĄ. PRZED
OSTATECZNYM MALOWANIEM NALEŻY
DOKONAĆ PRÓB NA NIEZALEŻNYM ELEMENTE

PODŁOGĘ W POMIESZCZENIU NA PIĘTRZE
NALEŻY ROZEBRAĆ ZE SZCZEGÓLNĄ
STARANNOŚCIĄ. PO DOKONANIU OGŁĘDZIN
ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH I DOKONANIU
EWENTUALNYCH REKONSTRUKCJI NALEŻY
PODŁOGĘ UŁOŻYĆ PONOWNIE. POWSTAŁE PRZY
ROZBIÓRCIE UBYTKI UZUPEŁNIĆ DESKAMI
Z DREWNA SEZONOWANEGO O GRUBOŚCI
I SZEROKOŚCI RÓWNEJ ISTNIEJĄCYM DESKOM.

Obiekt: PARK ZAMKOWY W ŻYWCU - DOMEK CHIŃSKI

Adres: ŻYWIEC, UL. ZAMKOWA
Inwestor: GMINA ŻYWIEC

Rysunek: PRZEMKÓR A-A

Projektant: PRACOWNIA PROJEKTOWA ANB UL. ZAGÓRZE 17 34-300 ŻYWIEC	Podpis:	Skala: 1:100
mgr inż. Andrzej Biron mgr Paweł Białas mgr Ewa Boroń-Słuchera	Podpis:	Data: 2008.09
Niniejsze opracowanie stanowi dzieło autorskie i podlega ochronie zgodnie z ustawą 83 z dnia 04.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych		4