

Oferenci

Dotyczy : Pytań z dn.18.07.2008r. do przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, obejmujące: „*Rewitalizację kompleksu Starego Zamku i Parku Habsburgów w Żywcu*”.

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655) oraz punktu XII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania:

Pytanie 5, z dn.18.07.2008r.

Wykonawca nie może oceniać w trakcie prac stanu elementów i na tej podstawie dokonywać zmian zakresu prac, to należy do obowiązków projektanta i powinno być precyzyjnie określone w projekcie, przedmiarze i opisie zamówienia. W związku z powyższym :

- Proszę o uzupełnienie przedmiaru robót murowych z kamienia dot. przedłużenia Młynówki. W piśmie z dnia 30.06.2008 r. IM-3411-12-23/08 pkt. 55 podano przykładowe pozycje. Proszę określić zakres tych prac i wskazać miejsce ujęcia ich przedmiarach.
- Proszę wskazać, gdzie w przedmiarze należy ująć wymianę uszkodzonych elementów żaluzji i okiennic domku Chińskiego.
- Proszę udostępnić szczegółowe rys. i opisy techniczne następujących elementów:
 1. rzygacz –Domek Chiński,
 2. schody, balustrady (schody, balkon)- Domek Chiński,
 3. drzwi na schodach – Domek Chiński

Uzupełnienie odpowiedzi udzielonej w dn.22.07.2008r. na to pytanie w części dotyczącej przedłużenia Młynówki. :

Przedmiar PRZEDŁUŻENIE MŁYNÓWKI , element 2 – Roboty murowe z kamienia poz.2.1 do 2.4 nie uwzględniają prac, które są ujęte w projekcie budowlanym, tj.:

1. Oczyszczania mechanicznego z mchu i narośli
2. Oczyszczania przez piaskowanie i metodą hydrodynamiczną,
3. Usunięcia spoin
4. Uzupełnienia spoin na całej powierzchni kamienia z zaprawy cementowej z plastifikatorami
5. Uszczelnienia, uzupełnienia dna Młynówki

Przy odtworzeniu przedłużenia koryta Młynówki nie przewidziano oczyszczania zachowanych, odkopanych elementów kamiennych. **Należy dodać wycenę tych prac.**

Otrzymuje:

1. adresat
2. a/aWDz