

**ENION**REJON DYSTRYBUCJI ŻYWIEC  
ul. Wesoła 69, 34-300 Żywiec  
tel. (33) 866 46 00, fax (33) 866 47 02

ŻYWIEC, dn. 25/11/2005

BE/IRD4/ZS/PSS/25.11.2005

Nr WP: 1680/2005

Kod MPK: 44552410

GIMNAZJUM NR 1  
ŻYWIEC ul. DWORCOWA 26  
34-300 ŻYWIECDotyczy: realizacji warunków przyłączenia

Odpowiadając na wniosek z dnia 25/11/2005 w załączeniu przesyłamy „Warunki przyłączenia” obiektu do sieci niskiego napięcia ENION S.A. Oddział w Bielsku Białej - Beskidzka Energetyka oraz projekt „Umowy o przyłączenie”

Jednocześnie informujemy, że:

1. Zakres robót określony w „Warunkach przyłączenia”, do miejsca dostarczania energii, zostanie zrealizowany przez Beskidzką Energetykę po podpisaniu „Umowy o przyłączenie”.
2. W celu podpisania „Umowy o przyłączenie” Wnioskodawca proszony jest o osobiste zgłoszenie - z dowodem tożsamości - w siedzibie Rejonu Dystrybucji (dotyczy osób fizycznych) lub dostarczenie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (dotyczy pozostałych przypadków).
3. Wysokość opłaty za przyłączenie wyniesie **3 531,00 zł + VAT** wyliczony według obowiązującej stawki, dla mocy przyłączeniowej **65 kW**.

Podpisanie umowy o przyłączenie możliwe jest w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach między 7.30 a 14.30.

Wysokość opłaty za przyłączenie ulegnie zmianie, jeżeli w dniu zawarcia umowy o przyłączenie obowiązywać będą inne zasady lub stawki opłat za przyłączenie, określone w Taryfie aktualnej w dniu zawarcia umowy

Załączniki:

1. Warunki przyłączenia
2. Projekt umowy o przyłączenie

KIEROWNIK  
Wydziału Zarządzania Siecią

ŻYWIEC, dnia 25/11/2005

GIMNAZJUM NR 1  
ŻYWIEC ul. DWORCOWA 26  
34-300 ŻYWIEC

Nr warunków: RD4/1680/2005

Nr ewidencyjny: 48014680

## WARUNKI PRZYŁĄCZENIA

obiekt: inne (gimnazjum nr 1)

adres przyłączanego obiektu: ŻYWIEC ul. DWORCOWA 26

Odpowiadając na wniosek z dnia 25/11/2005, informujemy, że zapewniamy dostawę energii elektrycznej o mocy przyłączeniowej **65 kW** (wzrost z 32 kW), na poniższych warunkach.

### I Wymagania techniczne

1. Miejsce przyłączenia: zaciski odpływowe podstaw bezpiecznikowych w złączu kablowym.  
Stacja transformatorowa „ŻYWIEC STRAŻ POŻARNA” nr 00596 z transformatorem o mocy 400 kVA.
2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej – granica eksploatacji: zaciski prądowe podstaw bezpiecznikowych w złączu kablowym.
3. Przyłączenie obiektu do sieci wymaga:
  - a) w zakresie budowy przyłącza: istniejące złącze kablowe
  - b) w zakresie rozbudowy sieci: --
  - c) w zakresie przyłączanych urządzeń, instalacji: po wykonaniu przebudowy złącza kablowego zasilającego budynek Gimnazjum zgodnie z w.t.p. nr 3870/RD-4/ZS/PSS/2005 z dnia 25 XI 2005, w istniejącym złączu kablowo licznikowym należy zabudować zabezpieczenie główne oraz półpośredni układ pomiarowy.
4. Układ pomiarowo-rozliczeniowy na napięciu 0,4 kV:
  - a) rodzaj układu: 3 fazowy, półpośredni,
  - b) miejsce zainstalowania: złącze kablowe na zewnętrznej ścianie budynku.  
Grupa taryfowa zostanie ustalona, w oparciu o obowiązującą Taryfę dla energii elektrycznej, przed podpisaniem umowy sprzedaży energii elektrycznej.
5. Zabezpieczenia główne (przedlicznikowe):
  - a) prąd znamionowy: 160 A,
  - b) rodzaj: WT-2/gG,
  - c) lokalizacja: złącze kablowo-licznikowe.
6. Przy doborze aparatury, przyjąć w miejscu dostarczania energii elektrycznej, spodziewaną wartość prądu zwarcia równą 10 kA.
7. Wymagany stopień skompensowania mocy biernej,  $\text{tg } \varphi \leq 0.4$ .
8. Sieć nN pracuje w układzie TT.
9. Termin ważności niniejszych warunków: do dnia 25/11/2007.





# MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

w ŻYWCU Spółka z o.o.

34-300 ŻYWIEC, ul. Ks. Pr. St. Słonki 22

STAROSTWO POWIATOWE  
UL. KSIĘŻA JÓZEFY 13  
34-300 ŻYWIEC  
-40-

## Telefony:

Centrala 861-36-49  
861-40-51 do 2  
fax.: 861-32-07  
NIP: 553-010-10-94  
regon: 070540957  
skr. pocztowa: 3  
e-mail: biuro@mpwik-zywiec.pl

**VARICOM Ryszard Kłosek**  
**Pracownia Projektowa**  
**ul. Północna 10**  
**40-658 Katowice**

Nasz znak: TTT 2742/2005 Wasz znak:

Żywiec dn. 03.11.2005 r.

*dot.: lokalizacji oraz warunków technicznych podłączenia sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej projektowanej sali sportowej zlokalizowanej w Żywcu przy ul. Dworcowej 26.*

Lokalizację Sali sportowej wraz z łącznikiem uzgodniono bez uwag.

### Przyłącze wodociągowe powinno odpowiadać następującym warunkom technicznym:

- doprowadzenie wody należy przewidzieć z istniejącej instalacji wewnętrznej przyłącza wodociągowego Ø 90 mm PE biegnącego do budynku gimnazjum przy ul. Dworcowej. Ciśnienie wody w miejscu włączenia do wodociągu wynosi około 0,18 MPa;
- zabrania się uziemiania instalacji elektrycznej do wewnętrznej instalacji wodociągowej;
- zapewniamy dostawę wody na cele bytowe w ilości 2,5 m<sup>3</sup>/dobę;
- zapewniamy dostawę wody na cele p. poż. w ilości 2 l/s.

### Przyłącze kanalizacji sanitarnej powinno odpowiadać następującym warunkom technicznym:

- ścieki bytowe odprowadzić do istniejącej sieci kanalizacyjnej Ø 200 mm przedstawionej na mapie w skali 1:500;
- przyłącze kanalizacji sanitarnej projektować na studzienkę kanalizacyjną;
- przyłącze kanalizacji sanitarnej projektować z rur PCW o średnicy zewnętrznej min. Dz 160 mm typ SN8 o jednorodnej strukturze ścianki;
- przejście przez ścianę budynku wykonać jak w przypadku wodociągu;
- włączenie do sieci kanalizacyjnej na podstawie uzgodnionego PT wykona odpłatnie MPWiK Żywiec.

### Przyłącze kanalizacji deszczowej powinno odpowiadać następującym warunkom technicznym:

- wprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej należy uzgodnić w Urzędzie Miejskim w Żywcu;
- wody opadowe odprowadzić do istniejącej sieci kanalizacyjnej Ø 300 mm (na sytuacji trasę kanalizacji deszczowej naniesiono kolorem niebieskim) przedstawionej na mapie w skali 1:500;
- włączenie do kanalizacji deszczowej projektować na studzienkę kanalizacji deszczowej;
- przyłącze kanalizacji deszczowej projektować z rur betonowych typu WIPRO lub PCW typ SN8 o jednorodnej strukturze ścianki;



- włączenie do sieci kanalizacji deszczowej na podstawie uzgodnionego PT wykona odpłatnie MPWiK Żywiec.

Dodatkowo informujemy, że na etapie projektowania sieci wodno-kanalizacyjnych i obiektów towarzyszących należy zastosować materiały i armaturę posiadającą odpowiednie atesty.

W przypadku projektowania trasy przyłącza przez działki nie będące własnością inwestora należy uzyskać pisemne zgody właścicieli działek na umieszczenie instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej.

Projekt techniczny przyłącza wodociągowo-kanalizacyjnego w dwóch egzemplarzach należy uzgodnić w Dziale Obsługi Technicznej MPWiK.

Roboty budowlane można rozpocząć jedynie po uzyskaniu pozwoleń wymaganych przepisami prawa budowlanego.

Wydane warunki techniczne są ważne przez okres trzech lat.


Otrzymuje:


1 x Adresat

1 x a/a TTT

**KIEROWNIK DZIAŁU**

**OBŚŁUGI TECHNICZNEJ**


  
Bronisław Nowobilski

  
**KIEROWNIK DZIAŁU**  
**OBŚŁUGI TECHNICZNEJ**  
**I LOGISTYCZNEJ**

mgr inż. Adam Adamczyk



STAROSTWO GMINNE W ZAWIĄZKOWIE  
USŁUGI GEODEZYJNE  
mgr inż. Dariusz Jurasz  
34-300 ŻYWIEC, ul. Kościła 15/1  
NIP 553-104-79-88 REGON 070491176  
TEL. 033/661 31-12, 0 600 777 427

[illegible]



MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

SKALA: 1:500

SEKCJA: 172.343.0821

172.343.0822

**REJEKTOWYCH** - Pion Sieci  
Obszar Tłuchów - Białka-Biała

Lokalizacja Plan ..... sali sportowej.....

z Kaczynikiem

SECRET

~~Brak urzędu~~

Znak SSB/01/20/06 nr 3 z dnia 10 stycznia 2006 r.


dnia 11.01.2006

podpis ..... Matylda

1977

dotyka kabel liniowy teletechniczny  
koncentrator teletechniczny na  
linii kablowej teletechniczna  
Uspokojenie walców i lok 3548

Ugodnienie walczył rok



Mapa powstała w wyniku:  
- pomiaru bezpośredniego;  
- przekształceń i wektoryzacji  
mapy zasadniczej 172343.0821 i 172343.0822.

Pomiarem objęto:

- sytuację terenu;
- rzeźbę terenu;
- ukształtowanie podziemne;
- granice własności naniiesjono kolorem zielonym na podstawie cyfrowego powiększenia mapy ewidencyjnej.

Nie wyklucza się uzbrojenia podziemnego  
nie zgłoszonego do inwentaryzacji  
oraz nie zgłoszonego przez instytucje branżowe.

Mapę wykonał: mgr inż. Dariusz Jurasz

Żywiec, dn. 12.08.2005r.

POWIAT: ŻYWIECKI


GMINA: ŻYWIEC

OBREB: ŻYWIEC

STAROSTWO POWIATOWE

USŁUGI GEODEZYJNE

mgr inż. Dariusz Jurasz  
34-300 ŻYWIEC, ul. Kołista 15/1  
NIP 553-104-79-88 REGON 070491176  
TEL. 0 33/661-81 72, 0-600-777-437





**GÓRNOŚLĄSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA Sp. z o.o. w Zabrze**

GRUPA KAPITAŁOWA PGNiG S.A.

**Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu**

**Rozdzielnia Gazu w Bielsku-Białej**

43-300 Bielsko-Biała, ul. Grażyńskiego 3

tel. +48/ 33/ 813 76 00; fax +48/ 33/ 813 76 22; www.gaz.zabrze.pl



STAROSTWO POWIATOWE  
w Żywcu  
ul. Krasińskiego 13  
34-300 ŻYWIEC  
-40-

Znak: B1-440-2006

Bielsko-Biała 2006-01-06

**„VARICOM” Ryszard Kwosek**  
**Pracownia Projektowa**  
**40-658 Katowice**  
**ul. Północna 10**

**Dotyczy : przekładki gazociągu średniego ciśnienia kolidującego z projektową  
budową szkoły przy ul. Dworcowa – Objazdowa w Żywcu.**

Rozpatrując pismo z dnia 2005-12-29 informujemy, że przekładkę gazociągu jw. należy wykonać na podstawie projektu uzgodnionego z Rejonem Gazowniczym Bielsko-Biała na koszt i staraniem inwestora. Roboty montażowe zlecić należy licencjonowanemu przez Zakład Gazowniczy w Zabrzu zakładowi instalacyjnemu. Włączenie do sieci czynnej przełożonego gazociągu należy zlecić Rozdzielni Gazu Bielsko-Biała po odbiorze technicznym i sporządzeniu dokumentacji powykonawczej (wtórnik z mapy zasadniczej z nakładką „U”) z wykazem współrzędnych x,y,z, w formie elektronicznej wykonanego przez uprawnionego geodetę i przygotowaniu robót ziemnych w miejscu włączenia. Wykonana przebudowa nie zostanie przejęta na nasz majątek zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Podstawą przyjęcia do eksploatacji wykonanych robót sieciowych będą „Protokół odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji ” oraz „Protokół włączenia do eksploatacji przebudowanej sieci gazowej ”.

KIEROWNIK  
ROZDZIELNI GAZU  
BIELSKO-BIAŁA  
*[Signature]*

k/o:B1/DTP



Posiadamy Zintegrowany System Zarządzania zgodny z normami: PN-EN ISO 9001:2001, PN-EN ISO 14001:1998, PN-N-18001:2004

KRS 0000138137 Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KAPITAŁ SPÓŁKI: 1.288.403.000 zł; REGON 277456610; NIP 648-23-70-513

ZARZĄD SPÓŁKI: Prezes Zarządu - Janusz Honkowicz, Wiceprezes Zarządu - Jarosław Wróbel, Wiceprezes Zarządu - Andrzej Hluzow

PROKURENT - Teresa Koźbiał

DYREKCJA ODDZIAŁU: p.o. Dyrektor Oddziału - Halina Klimek, Z-ca Dyrektora ds. Handlowych - Mariusz Niestrój

Z-ca Dyrektora ds. Technicznych - Andrzej Rudzki

KONTO: Bank BPH S.A. I O/Zabrze 46106000760000401290000060