

**BRANŻA TELETECHNICZNA**

Lp.	Numer SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostk. PLN	Wartość robót PLN
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Budowa kanalizacji teletechnicznej</b>				
1.	D-01.03.04.	Budowa studni kabl. prefabrykowanej i nabudowanej SKMP-3	szt	7		
2.	D-01.03.04.	Budowa kanalizacji 4-otworowej pod drogą	m	65		
3.	D-01.03.04.	Budowa kanalizacji 4-otworowej	m	96		
4.	D-01.03.04.	Uszczelnienie otworów kanalizacji pierwotnej	szt	56		
5.	D-01.03.04.	Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych	m <sup>2</sup>	25		
		<b>Przebudowa kabli</b>				
1.	D-01.03.04.	Wciąganie kabla do kanalizacji	m	642		
2.	D-01.03.04.	Montaż złączy przelotowych na kablu 400p.	szt	2		
3.	D-01.03.04.	Montaż złączy przelotowych i odgałęźnych na kablu 100p.	szt	4		
4.	D-01.03.04.	Montaż złączy przelotowych na kablu dalekosiężnym 54p.	szt	2		
5.	D-01.03.03.	Pomiary końcowe prądem stałym kabla 400p. i 100p.	odc	3		
6.	D-01.03.03.	Pomiary końcowe kabla dalekosiężnego 54p.	odc	1		
		<b>Budowa słupka kablowego</b>				
1.	D-01.03.03.	Montaż słupka kablowego na fundamencie betonowym	szt	1		
2.	D-01.03.04.	Wciąganie kabla 10p. do kanaliz. i układanie w rowie kablowym	m	27		
		<b>Demontaż sieci</b>				
1.	D-01.03.04.	Demontaż studni kablowej SKMP-3	szt	5		
2.	D-01.03.03.	Wyciąganie kabla z kanalizacji	m	900		
3.	D-01.03.03.	Demontaż słupka kablowego	szt	1		
<b>Razem</b>						