

Nr poz.	Kod poz.	Numer specyfikacji technicznej	Opis	Jm	Ilość	Krotność	Cena jednostkowa	Wartość
			1. Roboty przygotowawcze					
1	1.1	D-01.00.00	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim	km	0,667			
			2. Roboty rozbiórkowe					
2	2.1	D-01.00.00	Mechaniczne cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5cm	m	410			
3	2.2	D-01.00.00	Mechaniczne cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za następny 1cm głębokości cięcia	m	410	3		
4	2.3	D-01.00.00	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych grubości 4cm	m2	207,75	2		
5	2.4	D-01.00.00	Rozebranie nawierzchni z tłucznia grubości 15cm	m2	207,75			
6	2.5	D-01.00.00	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	47,783			
7	2.6	D-01.00.00	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	47,783	4		
8	2.7	D-01.00.00	Koszt utylizacji nawierzchni bitumicznej	m3	16,62			
9	2.8	D-01.00.00	Koszt utylizacji podbudowy z kruszywa	m3	31,163			
			3. Roboty ziemne					
10	3.1	D-01.00.00	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3 w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km	m3	1228,7			
11	3.2	D-01.00.00	Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej	m3	1228,7	4		
12	3.3	D-01.00.00	Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5m o głębokości do 1,5m, w gruncie kategorii IV - 20% ręcznie	m3	307,2			
13	3.4	D-01.00.00	Studzienki połączeniowe drenażowe w dnie wykopu o średnicy nominalnej 500mm - do odwodnienia wykopu	szt	1			
14	3.5	D-01.00.00	Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o średnicy nominalnej 100-125mm	m	80			
15	3.6	D-01.00.00	Demontaż drenażu o średnicy zewnętrznej do 110mm	szt	80			
16	3.7	D-01.00.00	Demontaż studzienek drenażowych o średnicy 500mm	kpl	1			
17	3.8	D-01.00.00	Pompowanie wody z wykopu	szt	1			
18	3.9	D-01.00.00	Umocnienie ażurowe palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z ich rozbiórką, ścian wykopów w gruntach suchych kategorii III-IV o szerokości 1m i głębokości do 3m	m2	2666,5			
19	3.10	D-01.00.00	Zасыpanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem dowiezionym niewysadzinowym o wskaźniku różnoziarnistości min. 5 i współ. filtracji k10 większym od 6*10-5 m/s, o grubości warstwy w stanie luźnym 25cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami - zasypka w pasie drogowym	m3	1103,7			
20	3.11	D-01.00.00	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm	m3	83,4			
21	3.12	D-01.00.00	Obsypka kanałów i obiektów z materiałów sypkich o grubości 30cm	m3	265,8			

			4. Roboty montażowe					
22	4.1	D-01.00.00	Kanały z rur PCW SN8 lite o średnicy 315mm łączone na wcisk	m	248,5			
23	4.2	D-01.00.00	Kanały z rur PCW SN8 lite o średnicy 250mm łączone na wcisk	m	189,5			
24	4.3	D-01.00.00	Kanały z rur PCW SN8 lite o średnicy 200mm łączone na wcisk	m	228,5			
25	4.4	D-01.00.00	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych B-45 o średnicy 1000mm łączonych na uszczelki gumowe i głębokości 3m w gotowym wykopie	studnia	16			
26	4.5	D-01.00.00	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500mm z osadnikiem bez syfonu z kratą żeliwną z wlotem dolnym typ BK67	szt	26			
27	4.6	D-01.00.00	Stopy fundamentowe betonowe z układaniem betonu z zastosowaniem pompy o objętości do 2,5m3 - fundament pod separator	m3	5			
28	4.7	D-01.00.00	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1800mm i głębokości 3m w gotowym wykopie - separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem o poj. 1,7m3 i przepustowości nominalnej 6 l/s i max 60 l/s, z wewnętrznym kanałem odciążającym	studnia	1			
29	4.8	D-01.00.00	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 2300mm i głębokości 3m w gotowym wykopie - separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem o poj. 2,5m3 i przepustowości nominalnej 10 l/s i max 100 l/s, z wewnętrznym kanałem odciążającym	studnia	1			
30	4.9	D-01.00.00	Budowę żelbetowe z elementów o objętości do 1,0m3 - wykonanie wylotów W1 i W2	m3	2			
31	4.10	D-01.00.00	Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 300mm	m	248,5			
32	4.11	D-01.00.00	Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 250mm	m	189,5			
33	4.12	D-01.00.00	Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 200mm	m	228,5			
			5. Roboty towarzyszące					
34	5.1	D-01.00.00	Zabezpieczenie kabli i rurociągów w ziemi	kpl	23			
35	5.2	D-01.00.00	Budowa barierek ochronnych z desek na słupkach drewnianych	m	420			
36	5.3	D-01.00.00	Rozebranie barierek ochronnych z desek na słupkach drewnianych	m	420			
37	5.4	D-01.00.00	Budowa kładki dla pieszych na ramach	m3	0,8			
38	5.5	D-01.00.00	Rozebranie kładki dla pieszych na ramach	m3	0,8			
39	5.6	D-01.00.00	Filmowanie rurociągu TV z rejestratorem VHS	m	729			
40	5.7	D-01.00.00	Obsługa geodezyjna, geodezyjny pomiar powykonawczy w postaci graficznej i elektronicznej	kpl	1			