

Nr poz.	Kod poz.	Numer specyfikacji technicznej	Opis	Jm	Ilość	Krotność	Cena jednostkowa	Wartość
			1. Roboty przygotowawcze					
1	1.1	S-01.00.00	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim	km	0,008			
			2. Roboty rozbiórkowe					
2	2.1	S-01.00.00	Mechaniczne cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5cm	m	24			
3	2.2	S-01.00.00	Mechaniczne cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za następny 1cm głębokości cięcia	m	24	3		
4	2.3	S-01.00.00	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych grubości 4cm	m2	18	2		
5	2.4	S-01.00.00	Rozebranie nawierzchni z tłucznia grubości 15cm	m2	18			
6	2.5	D-01.00.00S-01.00.00S-01.00.00	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	4,14			
7	2.6	S-01.00.00	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	4,14	4		
8	2.7	S-01.00.00	Koszt utylizacji nawierzchni bitumicznej	m3	1,44			
9	2.8	S-01.00.00	Koszt utylizacji podbudowy z kruszywa	m3	2,7			
			3. Roboty ziemne					
10	3.1	S-01.00.00	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3 w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 1km	m3	129,6			
11	3.2	S-01.00.00	Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyladowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej	m3	129,6	4		
12	3.3	S-01.00.00	Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5m o głębokości do 1,5m, w gruncie kategorii IV - 10% ręcznie	m3	14,4			
13	3.4	S-01.00.00	Umocnienie ażurowe palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z ich rozbiórką, ścian wykopów w gruntach suchych kategorii III-IV o szerokości 1m i głębokości do 3m	m2	192			
14	3.5	S-01.00.00	Studzienki połączeniowe drenażowe w dnie wykopu o średnicy nominalnej 500mm - do odwodnienia wykopu	szt	1			
15	3.6	S-01.00.00	Demontaż studzienek drenażowych o średnicy 500mm	kpl	1			
16	3.7	S-01.00.00	Pompowanie wody z wykopu	szt	1			
17	3.8	S-01.00.00	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem dowiezionym niewysadzinowym o wskaźniku różnoziarnistości min. 5 i współ. filtracji k10 większym od 6*10-5 m/s, o grubości warstwy w stanie luźnym 25cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami - zasypka w pasie drogowym	m3	118,8			
18	3.9	S-01.00.00	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm	m3	1,2			
19	3.10	S-01.00.00	Obsypka kanałów i obiektów z materiałów sypkich o grubości 30cm	m3	4,6			

			4. Roboty montażowe					
20	4.1	S-01.00.00	Kanały z rur kamionkowych kanalizacyjnych o średnicy 400mm łączone na kielich z uszczelką	m	8			
21	4.2	S-01.00.00	Kształtki kanalizacyjne manszeta Keramo o średnicy 400mm na połączenia sprzęgłowe rury wymienianej z rurą istniejącą	szt	8			
22	4.3	S-01.00.00	Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o średnicach 1200mm i głębokości 3m w gotowym wykopie	kpl	1			
23	4.4	S-01.00.00	Dodatek lub potrącenie przy demontażu studni rewizyjnych z kręgów betonowych w gotowym wykopie za każde 0,5m różnicy głębokości studni o średnicy 1200mm i głębokości 3m	0,5m	2			
24	4.5	S-01.00.00	Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o średnicach 1000mm i głębokości 3m w gotowym wykopie	kpl	3			
25	4.6	S-01.00.00	Dodatek lub potrącenie przy demontażu studni rewizyjnych z kręgów betonowych w gotowym wykopie za każde 0,5m różnicy głębokości studni o średnicy 1000mm i głębokości 3m	0,5m	6			
26	4.7	S-01.00.00	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1200mm i głębokości 3m w gotowym wykopie	studnia	1			
27	4.8	S-01.00.00	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1200mm w gotowym wykopie - za każde 0,5m różnicy głębokości studni	0,5m	2			
28	4.9	S-01.00.00	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych B-45 o średnicy 1000mm łączonych na uszczelki gumowe i głębokości 3m w gotowym wykopie	studnia	3			
29	4.10	S-01.00.00	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1000mm w gotowym wykopie - za każde 0,5m różnicy głębokości studni	0,5m	6			
30	4.11	S-01.00.00	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy 400mm z rur kamionkowych lub PCV (1 próba - odcinek między studzienkami)	próba	4			
			5. Roboty dodatkowe					
31	5.1	S-01.00.00	Zabezpieczenie kabli i rurociągów w ziemi	kpl	2			
32	5.2	S-01.00.00	Filmowanie rurociągu TV z rejestratorem VHS	m	16			
33	5.3	S-01.00.00	Obsługa geodezyjna, geodezyjny pomiar powykonawczy w postaci graficznej i elektronicznej	kpl	1			