

**KOSZTORYS OFERTOWY**

na wykonanie robót budowlanych w zakresie bieżącego utrzymania dróg i mostów gminnych  
na terenie miasta Żywca.

Lp.	Wyszczególnienie robót	Jedn. obm.	Ilość jedn.	Cena za jedn. (zł)	Wartość robót (4x5)
1	2	3	4	5	6
<b>CZEŚĆ A - REMONTY</b>					
1.	Remont częściowy nawierzchni (cena 1 t wbudowanej mieszanki): 1.1. masą bitumiczną na gorąco 1.2. z recyklera <b>UWAGA:</b> Remont częściowy nawierzchni rozliczany będzie w następujący sposób: powierzchnia do 2m <sup>2</sup> – 100% ceny powierzchnia od 2 – 15m <sup>2</sup> – 80% ceny powierzchnia powyżej 15m <sup>2</sup> – 70% ceny	1 t 1 t	400 10		
2.	Wyrównanie-wzmocnienie istniejącej podbudowy: 2.1. tłucznem 2.2. pospółką 2.3. destruktem (materiał Inwestora)	1m <sup>3</sup> 1m <sup>3</sup> 1m <sup>3</sup>	300 20 30		
3.	Regulacja pionowa studni : 3.1 teletechnicznych 3.2 kanalizacji sanitarnej 3.3 kanalizacji deszczowej 3.4 wpustów ulicznych 3.5 urządzeń wodociągowych	1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt.	1 1 1 1 1		
4.	Kanalizacja deszczowa: 4.1 z rur PVC Ø 315 mm 4.2 z rur PVC Ø 250 mm 4.3 z rur PVC Ø 200 mm	1 mb 1 mb 1 mb	1 1 1		
5.	Studnia rewizyjne z kręgów betonowych Ø 1000 5.1 z pierścieniem odciążającym 5.2 bez pierścienia odciążającego	1 szt. 1 szt.	1 1		
6.	Studnie ściekowe 6.1 studnie ściekowe uliczne i podwórzowe 6.2 wymiana kratki wodościekowej	1 szt. 1 szt.	1 1		
7.	7.1 Przepust z kręgów betonowych Ø 600 7.2 Ścianki czołowe	1 mb 1 szt.	1 1		
8.	Rozbiórki wraz z wywozem gruzu z utylizacją: 8.1 chodnik z kostki 8.2 chodnik z płyt betonowych: 8.2.1 płyty 0,35x0,35x0,05 8.2.2 płyty 0,50x0,50x0,07 8.3 ławy podkrawężnikowej 8.4 krawężnika	1m <sup>2</sup> 1m <sup>2</sup> 1m <sup>2</sup> 1m <sup>3</sup> 1 mb	1 1 1 1 1		

	8.5 obrzeża	1 mb	1		
	8.6 nawierzchni do 20 cm grubości	1m <sup>2</sup>	1		
	8.7 frezowanie nawierzchni do 4 cm	1m <sup>2</sup>	1		
	8.8 cięcie nawierzchni z oblanie krawędzi:				
	8.8.1 do 5cm grubości	1 mb	1		
	8.8.2 od 6 do 10 cm grubości	1 mb	1		
9.	Roboty ziemne z wywozem urobku z utylizacją:				
	9.1 Korytowanie – do 20 cm grubości	1m <sup>2</sup>	500		
	9.2 Wykopy w gruncie kat. IV	1m <sup>3</sup>	1		
	9.3 Profilowanie i zagęszczanie podłoża	1m <sup>2</sup>	500		
10.	Przełożenia:				
	10.1 chodnika z płyt chodnikowych:				
	10.1.1 płyty 0,35x0,35x0,05	1m <sup>2</sup>	1		
	10.1.2 płyty 0,50x0,50x0,07	1m <sup>2</sup>	1		
	10.2 chodnika z kostki	1m <sup>2</sup>	1		
	10.3 krawężnika (w tym ława z oporem)	1 mb	1		
	10.4 obrzeża (w tym ława)	1 mb	1		
11.	Ułożenie:				
	11.1 chodnika z kostki	1m <sup>2</sup>	1		
	11.2 krawężnika	1 mb	1		
	11.3 obrzeża	1 mb	1		
	11.4 ława bet. z oporem	1m <sup>3</sup>	1		
	11.5 ścieku z elementów prefabrykowanych szerokości 0,5m	1 mb	1		
	11.6 elementów odwodnia liniowego				
	11.6.1 klasy D400	1 mb	1		
	11.6.2 klasy C250	1 mb	1		
	11.6.3 klasy B125	1 mb	1		
	11.6.4 klasy A15	1 mb	1		

Razem: część A (netto)

#### CZEŚĆ B – OZNAKOWANIE POZIOME

1.	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową (jednostka dotyczy malowanej powierzchni)	1m <sup>2</sup>	6 000		
----	---	-----------------	-------	--	--

#### CZEŚĆ C – OZNAKOWANIE PIONOWE

1.	Demontaż zniszczonej tarczy znaku i tabliczki z odwozem na bazę	1 szt.	30		
2.	Poprawa tarczy znaku lub tabliczki w terenie (prostowanie, dokręcenie uchwytów itp.)	1 szt.	30		
3.	Demontaż, odnowienie i ponowny montaż zniszczonych tarcz znaków lub tabliczek :				
	3.1 ostrzegawczy o boku 900 lub 750 mm,	1 szt.	2		
	3.2 zakazu, nakazu o śr.800 lub 600 mm,	1 szt.	5		
	3.3 informacyjny 600 x 600 mm,	1 szt.	2		
	3.4 zakazu STOP B-20	1 szt.	2		
	3.5 tabliczki do 0,3 m <sup>2</sup>	1 szt.	4		
4.	Poprawa słupka w terenie (prostowanie, malowanie)	1 szt.	3		
5.	Montaż nowego odblaskowego znaku lub tablicy drogowej wykonanej z blachy ocynkowanej grubości 1,25-1,50 mm (wzmocnione przed zniszczeniem) wraz z kpl.				

	uchwytów:				
	5.1 ostrzegawczy typ A trójkątny o boku 750 mm (mały),	1 szt.	13		
	5.2 ostrzegawczy typ A trójkątny o boku 900 mm (średni),	1 szt.	1		
	5.3 zakazu, nakazu typ B, C o Ø 600 mm (mały),	1 szt.	25		
	5.4 zakazu, nakazu typ B, C o Ø 800 mm (średni),	1 szt.	2		
	5.5 informacyjny typ D dł. Podstawy 600 mm (średni),	1 szt.	30		
	5.6 zakazu STOP B-20 ,800 mm (średni),	1 szt..	1		
	5.7 znaki przed przejazdami kolejowymi,	1 szt.	4		
	5.8 tablice drogowe o powierzchni powyżej 0,3 m <sup>2</sup> ,	1 m <sup>2</sup>	9		
	5.9 tabliczki do znaków o pow. Do 0,3 m <sup>2</sup>	1 szt.	20		
6.	Ustawienie nowego słupka ocynkowanego pod znaki i tablice drogowe, o długości 3,5m i średnicy 60 mm, na stopie betonowej	1 szt.	80		
7.	Demontaż słupka (usunięcie słupka wraz z betonem i wywozem)	1 szt.	25		
8.	Ustawienie oznakowania tymczasowego, ostrzegawczego (na felgach), komplety do wielokrotnego wykorzystania	1 kpl.	16		
9.	Zamontowanie tarcz znaków na barierach (zabezpieczenie imprez)	1 kpl.	10		
10.	Montaż luster drogowych	1 szt.	2		
11.	Znaki F-x uzupełniające	1 szt.	9		
12.	Betonowanie wyrwanych słupków	1 szt.	10		
Razem: część C (netto)					
<b>CZĘŚĆ D – KOSZENIE</b>					
1.	Koszenie poboczy i rowów	1m <sup>2</sup>	30 000		
<b>Ogółem (część A+ B+ C+ D) wartość netto:</b>					.....