1.17. POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE, MAGAZYN OPAKOWAŃ ZWROTNYCH
4,5 płytki ceramiczne

1.12. KORYTARZ
24,0 lastrico –do szlifowania

1.18. POM. GOSP.
2,1 płytki ceramiczne

1.19. WC NIEPEŁNOSPR
3,6 płytki ceramiczne

1.22. KASA
3,1 płytki ceramiczne

1.27. WYM. CIEPŁA
9,9 płytki ceramiczne

1.16. MAGAZYN
6,7 płytki ceramiczne

1.13. HALL
12,4 płytki ceramiczne

1.23. HALL
26,3 płytki ceramiczne

1.28 MAGAZYN
9,5 płytki ceramiczne

1.15. KORYTARZ
6,6 płytki ceramiczne

1.21. WC KOBIET
5,4 płytki ceramiczne

1.20. WC SŁUŻBOWE
1,93 płytki ceramiczne

1.14. SALA KLUBOWA
43,6 parkiet –do cyklinowania

1.24. SALA KINOWA
119,4 parkiet –do cyklinowania

1.25. SCENA
57,2 deski

1.26. WIATROŁAP
4,7 płytki ceramiczne

1.29. ROZDZ. ELEKTR.
4,2 płytki ceramiczne

1.30. WC+PRYSZNIC
3,6 płytki ceramiczne

1.31 SZATNIA
19,3 płytki ceramiczne

do wymiennikowni w sąsiednim budynku

szafka sterownicza i zasilająca urządzenia went.–klimatyzacyjne

okładzina–płyty pilśniowe laminowane–do likwidacji

N18, N19, N20, N21

Vn=4x1250 m/h

Vn=4x150 m/h

4xKS–P–2–1025x75 POD STROPEM

agregat skraplający 31kW, R407C, CSAGV 35

zasilanie nagrzewnicy wodnej Dn 32 stal x2

Instalacja chłodnicza

CENTRALA NAWIEWNA VC–55–L–HC typ VTS

wentylator ø40cm– do likwidacji, otwór w ścianie do zamurowania

SALA OPERATERA KINA +20°C

ORIENTACJA 1:500

① CZĘŚĆ KLUBOWA
② CZĘŚĆ KINOWA

LAGENDA

- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- ŚCIANY PROJEKTOWANE Z PŁYT GIPSOWO–KARTON. NA RUSZCIE METALOWYM–GR.10cm
- ŚCIANY PROJEKTOWANE MUROWANE–WYPEŁNIENIA, FILARKI
- ŚCIANY ISTNIEJĄCE DO ROZBIÓRKI
- IZOLACJA TERMICZNA –STYROPIAN gr.12cm
- SUFIT PODWIESZONY
- ZLEW JEDNOKOMOROWY ZAWIESZONY NA WYSOKOŚCI 50cm

OZNACZENIA:

- Nawiewnik NZ/N z maskownicą +przepustnica+tłumik /zasięg około 6x6m/
- Kratka spiro na kanały okrągłe typu KS–P–2–1025x75 z przepustnicą

PROJEKT BUDOWLANY

KLUB ŚRODOWISKOWY „ŚRUBKA” W ŻYWCU
ŻYWIEC, UL. GRUNWALDZKA

RZUT PARTERU – CZĘŚĆ KINOWA
INSTALACJA WENTYLACJI NAWIEWNEJ

RYS. NR 2	Inwestor: URZĄD MIASTA ŻYWIEC	SKALA: 1:100
06.2008	Projektował: mgr inż. Stanisław Golec	podpis: