

## ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW – KANALIZACJA DESZCZOWA

L.p.	Rury	Ilość [ m ]
1	Ø 300 PCW SN8 – struktura lita	4,0
2	Ø 250 PCW SN8 – struktura lita	226,0
3	Ø 200 PCW SN8 – struktura lita	41,0
4	Ø 200 PCW SN8 – struktura lita – kan. hełm. – DC5 – 6,2m – D0 – D0.1 – 7,6m – D1 – D1.1 – 7,9m – DC4 – DC4.1 – 9,5m – DC2 – DC2.1 – 3,8m	35,0
5	Ø 160 PCW SN8 – struktura lita – sięgacze do wpustów ulicznych	7,0
6	Ø 160 PCW SN8 – struktura lita – przykanaliki do rur spustowych	299,1
7	Rura ochronna stalowa Ø 323,9x8,8 mm	1,0
8	Czyszczaki PCW z uszczelką wargową	48 szt.
9	Studzienka deszczowa z wpustem płaskim z osadnikiem	4 szt.
10	Studnie – zgodnie z zestawieniem studzienek kanalizacyjnych oraz zestawieniem przykanalików kanalizacji deszczowej	

## ROBOTY DEMONTAŻOWE

L.p.	Rury przeznaczone do demontażu	Ilość [ m ]
1	Ø 300 betonowa	95,0
2	Ø 200 betonowa	24,1
3	Ø 150 betonowa	14,2