

Ogólna charakterystyka robót

Zakres kosztorysowy obejmuje wymianę istniejącej kanalizacji sanitarnej oraz budowę kanalizacji deszczowej w rejonie Starego Zamku.

Dla realizacji powyższego zadania zaprojektowano następujące urządzenia i elementy sieci kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej:

1. Kanalizacja deszczowa:

Kanały PVC SN8 LITE o Dz 315mm – 5 mb, Dz 250mm – 38 mb, Dz 200mm – 26,5 mb,
Dz 160mm – 33,4 mb

Studzienki Dn 1000mm betonowe – 1 szt.

Studzienki Wavin Ø 600mm PE – 3 szt.

Studzienki Wavin Ø 425mm PE – 2 szt.

Czyszczaaki z PCV – 7 szt.

Rura ochronna stalowa Ø 323,9 x 8,8 mm – 1 m

2. Kanalizacja sanitarna:

Kanały PVC SN8 LITE o Dz 200mm – 177,5mb, Dz 160mm – 4,6 mb

Studzienki Dn 1000mm betonowe – 5 szt.

Studzienki Wavin Ø 600mm PE – 4 szt.

Studzienki Wavin Ø 425mm PE – 1 szt.

Rura ochronna stalowa Ø 323,9 x 8,8 mm – 1,2 m