



MIEJSKI ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ

EKOTERM Spółka z o.o.

34-300 Żywiec ul. Folwark 14 www.ekoterm.ig.pl

STAROSTWO POWIATOWE
w Żywcu
ul. Krasieńskiego 13
34-300 ŻYWIEC

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

34-300 Żywiec ul. Ks.Pr.St.Słonki

MZEC/415/EI-D/08

28.10.2008.

Dotyczy: uzgodnienia trasy wymiany kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz budowy kanalizacji deszczowej w rejonie Starego Zamku w Żywcu.

W odpowiedzi na pismo z dnia 23-10-2008 r., MZEC „EKOTERM” informujemy, że trasę projektowanej sieci wymiany kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz budowy kanalizacji deszczowej w rejonie Starego Zamku i Nowego Zamku w Żywcu uzgadniamy pozytywnie pod następującymi warunkami:

1. Na przedstawionych mapach wrysowano kolorem fioletowym linią ciągłą trasę istniejących sieci ciepłych wysokich parametrów, kolorem pomarańczowym – sieć monitoringu parametrów CO.
2. W fazie projektowania i wytyczania sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej należy zlokalizować istniejące sieci ciepłe, celem zachowania wymaganych odległości oraz uniknięcia ewentualnego ich uszkodzenia podczas wykonawstwa.
3. Projektowaną sieć prowadzić na odcinkach równoległych w odległości min 0,5 mb od istniejącej sieci ciepłych. Projektowane studzienki lokalizować w odległości min 0,8 mb od istniejących sieci ciepłych. W przypadku nie zachowania wymaganej odległości kanalizację sanitarną i deszczową na tym odcinku należy przeprojektować.
4. Skrzyżowania i zbliżenia projektowanych podziemnych urządzeń z sieciami ciepłymi winny być wykonane z normą N SEP-E-004 dla linii kablowych (monitoringu CO).
5. Przed przystąpieniem do wykonawstwa należy uzyskać w MZEC „EKOTERM” Sp. z o.o. w Żywcu informację, czy nie nastąpiły zmiany w uzbrojeniu terenu.
6. Roboty ziemne w pobliżu sieci ciepłowniczych i kabli sterowniczych do monitoringu parametrów ciepłych należy wykonywać ręcznie pod nadzorem pracownika Spółki MZEC „EKOTERM”.
7. Przed zasypaniem odkrytych urządzeń należy uzyskać zgodę od przedstawiciela MZEC „EKOTERM” w Żywcu lub wpis do dziennika budowy o sprawdzeniu stanu wykonania prac zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
8. Uzgodnienie jest ważne 2 lata od daty wystawienia.

Z poważaniem
CZŁONEK ZARZĄDU
DYREKTOR
DS. TECHNICZNYCH

Piotr Mrowiec
Piotr Mrowiec

k/O:

1x EI-D/MCz/a/a

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej VIII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000044329

Kapitał zakładowy 2 400 000 PLN;

Bank Spółdzielczy w Radziechowach-Wieprzu nr: 51 8140 0009 0002 9610 2000 0010

NIP 553-010-22-60; REGON 070051187; Tel. +48 33 860 23 55-8; fax +48 33 860 23 57

Miejski Zakład Energetyki Ciepłej
„EKOTERM” Spółka z o.o.

w ŻYWCU, ul. Polwark 14
tel./fax 093-860-23-55 do 58

Regon 070051187

NIP 553-010-22-60

ŻYWIEC 28.10.2008 r.

Uzgodnienie planu rozbiegu z wykonaniem
zawartym w piśmie MZEC/415/EI-D/08

Kolorem fioletowym namierzono sieć C.O.
w systemie przelazach (bezkonduktym)

Kolorem pomarańczowym namierzono istniejącą
kabel monitoringu parametrów wody sieciowej C.O.