Łączy ark. nr 1

HDPE 40
l=239m

YKY 3x16
l=239/248m

HDPE 40
l=58m

HDPE 40
l=26m

HDPE 40
l=3m

HDPE 40
l=99m

HDPE 40
l=182m

rurę HDPE 40
zakończyć i zaślepić
obok bramy wejściowej

HDPE 40
l=181m

YKY 3x10
l=181/190m

HDPE 40
l=27m

2 x HDPE 40
l=168m

YKY 3x6
l=168/177m

PROJ KABEL OSW. YAKY 4x35° DŁUG-201 m
OBW II KIEP. DOMEK CHINSKI

PROJ KABEL OSW. YAKY 4x35 mm2 DŁUG-227 m

PROJ KABEL OSW. YAKY 4x35 mm2 DŁUG-268 m
OBWODU KIER. UL. HANDLOWA

PROJ YAKY 4x35° DŁUG-31 m

PROJ YAKY 4x35° DŁUG-102 m

PROJ YAKY 4x35° DŁUG-95 m

PROJ YAKY 4x35° DŁUG-94 m

PROJ YAKY 4x35° DŁUG-36 m

PROJ PODZIAŁ ZASILANIA

CIĄG DALSZY NA RYS. NR 2

CIĄG DALSZY NA RYS. NR 3

ISTN ZPACZE KABLO-WE ZK-1

PROJ SKRZYNKA

PROJ KABEL NN

OZNACZENIA

- projektowana trasa kabli
- projektowana rura ochronna
- Z1 - projektowany zasobnik
- K12 - projektowana lokalizacja kamery

UKŁAD ARKUSZY

Ark. 1

Ark. 2

Ark. 3

Mapa do zadań projektowych - ARKUSZ 2

Skala 1:500

aktualna na dzień 20.07.2005 r. w zakresie oznaczonym kolorem zielonym.

wkopie zaktualizowanej oraz uzupełnionej wynikami inwentaryzacji pomiaru mapy zasadniczej

Łączy ark. nr 3

Projektowanie sieci i instalacji elektrycznych Adam Kowalczyk Bydgoszcz ul. Ks. Dzierzgowskiego 15/3 tel. 0-52-3-23-23-18 "TELKOL"	Nr arkusza 2
Nr projektowania 0802-01/PW/06	Ilość arkuszy 3
Skala 1:500	Nr arkusza 2
Data opracowania: styczeń 2006	Data:
Data: styczeń 2006r.	Data:
Tytuł rysunku: Mapa sytuacyjna - projektowany przebieg kabli	
Dokumentacja dla celów monitoringu na terenie Parku Zamkowego w miejscu Żywiec	
Projektował: A. Kowalczyk	Nr upr. T-1/04/w
Sprawdził: M. Kowalczyk	Nr upr.