

ROBOTY ZIEMNE

Numer przekroju	Kilometr	Hektometr	Powierzchnia		Powierzchnia średnia		Odległość	Objętość	
			+ wykop	- nasyp	wykop	nasyp		wykop	nasyp
			m ²		m ²			m ³	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1	0	0,00	3,37	0,03					
2	0	10,00	3,50	0,03	3,4	0,0	10,00	34	0
3	0	32,30	3,21	0,07	3,4	0,1	22,30	75	1
4	0	54,98	2,86	0,05	3,0	0,1	22,68	69	1
5	0	68,38	2,64	0,05	2,8	0,1	13,40	37	1
6	0	91,14	2,34	0,07	2,5	0,1	22,76	57	1
7	0	110,43	3,43	0,07	2,9	0,1	19,29	56	1
8	0	128,31	4,81	0,02	4,1	0,0	17,88	74	1
9	0	151,37	2,87	0,24	3,8	0,1	23,06	89	3
10	0	174,43	3,96	0,06	3,4	0,2	23,06	79	3
11	0	196,43	4,06	0,13	4,0	0,1	22,00	88	2
12	0	216,67	3,82	0,13	3,9	0,1	20,24	80	3
13	0	236,92	2,66	0,27	3,2	0,2	20,25	66	4
14	0	253,48	2,10	0,19	2,4	0,2	16,56	39	4
15	0	276,88	2,88	0,03	2,5	0,1	23,40	58	3
16	0	298,99	2,94	0,05	2,9	0,0	22,11	64	1
17	0	321,10	3,11	0,05	3,0	0,1	22,11	67	1
18	0	343,21	2,87	0,05	3,0	0,1	22,11	66	1
19	0	366,61	2,93	0,06	2,9	0,1	23,40	68	1
20	0	390,01	3,10	0,05	3,0	0,1	23,40	71	1
21	0	414,51	3,41	0,12	3,3	0,1	24,50	80	2
22	0	420,54	5,92	0,12	4,7	0,1	6,03	28	1
							420,54	1345,00	36

HUMUSOWANIE

Numer przekroju	Kilometr	Hektometr	Powierzchnia		Powierzchnia średnia		Odległość	Objętość	
			+ wykop	- nasyp	wykop	nasyp		wykop	nasyp
			m ²		m ²			m ³	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1	0	0,00		0,00					
2	0	10,00		0,00	0,0	0,0	10,00	0	0
3	0	32,30		0,25	0,0	0,1	22,30	0	3
4	0	54,98		0,04	0,0	0,1	22,68	0	3
5	0	68,38		0,03	0,0	0,0	13,40	0	0
6	0	91,14		0,02	0,0	0,0	22,76	0	1
7	0	110,43		0,00	0,0	0,0	19,29	0	0
8	0	128,31		0,04	0,0	0,0	17,88	0	0
9	0	151,37		0,18	0,0	0,1	23,06	0	3
10	0	174,43		0,12	0,0	0,2	23,06	0	3
11	0	196,43		0,14	0,0	0,1	22,00	0	3
12	0	216,67		0,15	0,0	0,1	20,24	0	3
13	0	236,92		0,18	0,0	0,2	20,25	0	3
14	0	253,48		0,13	0,0	0,2	16,56	0	3
15	0	276,88		0,00	0,0	0,1	23,40	0	2
16	0	298,99		0,00	0,0	0,0	22,11	0	0
17	0	321,10		0,04	0,0	0,0	22,11	0	0
18	0	343,21		0,05	0,0	0,0	22,11	0	1
19	0	366,61		0,09	0,0	0,1	23,40	0	2
20	0	390,01		0,11	0,0	0,1	23,40	0	2
21	0	414,51		0,23	0,0	0,2	24,50	0	4
22	0	420,54		0,11	0,0	0,2	6,03	0	1
							420,54	0,00	37