

## **Przedmiar prac – rewitalizacja zieleni**

- pielęgnacyjno-konserwacyjnych 11 szt. drzew,
- nasadzenia drzew, krzewów, bylin i róż,
- wykonanie trawników dywanowych.

**Stawka VAT 7%**

### **KWATERA 1**

#### **I Prace pielęgnacyjno konserwacyjne drzewostanu**

	<b>Cięcia korekcyjne i sanitarne:</b>	<b>Obwód pnia</b>	<b>Ilość rbg</b>
1	Klon pospolity (nr inw. 39) - Cięcia sanitarne	281	36,0
Razem			36,0

Robocizna 36rbg

-

#### **III Nasadzenia:**

Lp.	Zakres prac	Podstawa wyceny	Norma	Ilość/ Powierz- chnia	Ilość rbg Ilość mtg
1.	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat IV, z zaprawą dołów do połowy głębokości /40szt berberysu thunbergi 'Golden Ring'/'	KNR 2-21 Tbl. 0303 Poz.08	70,03rbg/ 100szt	40szt	28,01
2.	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie kat IV, z zaprawą dołów do połowy / 1 szt. grab pospolity 'Fastigiata' wys.3m /	KNR 2-21 Tbl. 0312 Poz.09	187,94/ 100szt	1szt	1,87rbg
3.	Przygotowanie terenu pod obsadzenia bylinowe	KNR 2-21 Tbl.0412 Poz. 02	71,15rbg/ 100m <sup>2</sup>	250m <sup>2</sup>	177,8
4.	Obsadzanie klombów bylinami /bluszcz-roślina okrywowa – 1000szt/	KNR 2-21 Tbl.0414 Poz. 02	8,40rbg/ 100m <sup>2</sup>	250m <sup>2</sup>	21,0
Razem					228,68rbg

Robocizna 228,68rbg

#### **Materiał**

- Krzewy (berberysu thunbergi 'Golden Ring') - 40 szt.
  - Drzewo (grab pospolity 'Fastigiata' wys.3m) – 1szt
  - Bluszcze 1000 szt.
  - Ziemia kompostowa 39m<sup>3</sup>
-

### **KWATERA 3**

#### **III Nasadzenia:**

Lp.	Zakres prac	Podstawa wyceny	Norma	Ilość/ Powierz- chnia	Ilość mtg Ilość rbg
1.	Przygotowanie terenu pod obsadzenia róż	KNR 2-21 Tbl.0412 Poz. 02	71,15rbg/ 100m <sup>2</sup>	62,6m <sup>2</sup>	44,53
2.	Obsadzanie klombów krzewami róż – 250szt	KNR 2-21 Tbl.0414 Poz. 09	23,09rbg/ 100m <sup>2</sup>	62,2m <sup>2</sup>	14,45
Razem					58,98rbg

Robocizna 58,98rbg

#### **Materiał**

- Krzewy róż (kwiaty czerwone wysokość 40-60cm – 250szt.
  - Ziemia kompostowa 9,8m<sup>3</sup>
- 

#### **IV. Trawniki dywanowe**

Lp.	Zakres prac	Podstawa wyceny	Norma	Ilość/ Powierz- chnia	Ilość mtg Ilość rbg
1.	Wykonanie trawników dywanowych siewem na terenie płaskim z nawożeniem w gruncie kat III przy uprawie ręcznej	KNR 2-21 Tbl. 0401 Poz 05	23,02/ 100m <sup>2</sup>	6200m <sup>2</sup>	1427,24rbg

Robocizna 1427,24rbg

#### **Materiał**

- Nasiona traw 124kg
  - Azofoska 310kg
  - Ziemia urodzajna 310m<sup>3</sup>
-

## **KWATERA 4**

### **III Nasadzenia:**

Lp.	Zakres prac	Podstawa wyceny	Norma	Ilość/ Powierzchnia	Ilość rbg Ilość mtg
1.	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie kat IV, z zaprawą dołów do połowy (platan klonolistny wys 2,5m - 1 szt, Tulipanowiec amerykański wys, 2,5m – 1 szt	KNR 2-21 Tbl. 0312 Poz.09	187,94/ 100szt	2szt	3,74rbg
2.	Przygotowanie terenu pod obsadzenia róż	KNR 2-21 Tbl.0412 Poz. 02	71,15rbg/ 100m <sup>2</sup>	135m <sup>2</sup>	96,05
3.	Obsadzanie klombów krzewami róż –540szt	KNR 2-21 Tbl.0414 Poz. 09	23,09rbg/ 100m <sup>2</sup>	135m <sup>2</sup>	31,17
Razem					130,96rbg

Robocizna 130,96rbg

#### **Materiał**

- Krzewy róż (kwiaty czerwone wysokość 40-60cm – 480szt  
kwiaty żółte wysokość 40-60cm-60szt
  - Ziemia kompostowa 20,79m<sup>3</sup>
  - Tulipanowiec amerykański wysokości 2,5m – 1 szt
  - Platan klonolistny wysokości 2,5m – 1 szt
- 

## **KWATERA 9**

### **III Nasadzenia:**

Lp.	Zakres prac	Podstawa wyceny	Norma	Ilość/ Powierzchnia	Ilość rbg Ilość mtg
1.	Przygotowanie terenu pod obsadzenia bylinowe	KNR 2-21 Tbl.0412 Poz. 02	71,15rbg/ 100m <sup>2</sup>	250m <sup>2</sup>	177,8
2.	Obsadzanie klombów bylinami /bluszc –roślina okrywowa -1000 szt/	KNR 2-21 Tbl.0414 Poz. 02	8,40rbg/ 100m <sup>2</sup>	250m <sup>2</sup>	21,0
Razem					198,80rbg

Robocizna 198,80rbg

#### **Materiał**

- Bluszcze 1000 szt.
  - Ziemia kompostowa 39m<sup>3</sup>
-

## **KWATERA 10**

### **IV. Trawniki dywanowe**

Lp.	Zakres prac	Podstawa wyceny	Norma	Ilość/ Powierz- chnia	Ilość mtg	Ilość rbg
1.	Wykonanie trawników dywanowych siewem na terenie płaskim z nawożeniem w gruncie kat III przy uprawie ręcznej	KNR 2-21 Tbl. 0401 Poz 05	23,02/ 100m <sup>2</sup>	3900m <sup>2</sup>		897,78rbg

Robocizna 897,78rbg

#### **Materiał**

- Nasiona traw 78kg
  - Azofoska 195kg
  - Ziemia urodzajna 195m<sup>3</sup>
- 

## **KWATERA 11**

### **IV. Trawniki dywanowe**

Lp.	Zakres prac	Podstawa wyceny	Norma	Ilość/ Powierz- chnia	Ilość mtg	Ilość rbg
1.	Wykonanie trawników dywanowych siewem na terenie płaskim z nawożeniem w gruncie kat III przy uprawie ręcznej	KNR 2-21 Tbl. 0401 Poz 05	23,02/ 100m <sup>2</sup>	2600m <sup>2</sup>		598,52rbg

Robocizna 598,52rbg

#### **Materiał**

- Nasiona traw 52kg
  - Azofoska 130kg
  - Ziemia urodzajna 130m<sup>3</sup>
-

## **KWATERA 14**

### **III Nasadzenia:**

Lp.	Zakres prac	Podstawa wyceny	Norma	Ilość/ Powierzchnia	Ilość rbg Ilość mtg
1.	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat IV, z zaprawą dołów do połowy głębokości /10szt różaneczników duże egzemplarze wys, 1m/	KNR 2-21 TbI. 0303 Poz.08	70,03rbg/ 100szt	10szt	7,0
Razem					7,0rbg

Robocizna 7,0rbg

Materiał

- różaneczników duże egzemplarze wys, 1m/ - 10 szt.
  - torf 1m<sup>3</sup>
- 

## **KWATERA 16**

### **III Nasadzenia:**

Lp.	Zakres prac	Podstawa wyceny	Norma	Ilość/ Powierzchnia	Ilość rbg Ilość mtg
1.	Przygotowanie terenu pod obsadzenia bylinowe	KNR 2-21 TbI.0412 Poz. 02	71,15rbg/ 100m <sup>2</sup>	250m <sup>2</sup>	177,8
2.	Obsadzanie klombów bylinami /kosaciec syberyjski, tatarak zwyczajny, pałka wodna, liliowiec ogrodowy, paprocie, języczka pomarańczowa, funkia Siebolda)	KNR 2-21 TbI.0414 Poz. 02	8,40rbg/ 100m <sup>2</sup>	250m <sup>2</sup>	21,0
Razem					198,80rbg

Robocizna 198,80rbg

Materiał

- kosaciec syberyjski - 100szt
  - tatarak zwyczajny – 150szt
  - pałka wodna – 150szt
  - liliowiec ogrodowy – 300szt
  - paprocie – 100szt
  - języczka pomarańczowa – 100szt
  - funkia Siebolda – 100szt
  - Ziemia urodzajna 39m<sup>3</sup>
- 

## **KWATERA 26**

### III Nasadzenia:

Lp.	Zakres prac	Podstawa wyceny	Norma	Ilość/ Powierzchnia	Ilość rbg Ilość mtg
1.	Przygotowanie terenu pod obsadzenia bylinowe	KNR 2-21 TbI.0412 Poz. 02	71,15rbg/ 100m <sup>2</sup>	250m <sup>2</sup>	177,8
2.	Obsadzanie klombów bylinami /kosaciec syberyjski, tatarak zwyczajny, pałka wodna, liliowiec ogrodowy, paprocie, języczka pomarańczowa, funkia Siebolda)	KNR 2-21 TbI.0414 Poz. 02	8,40rbg/ 100m <sup>2</sup>	250m <sup>2</sup>	21,0
Razem					198,80rbg

Robocizna 198,80rbg

#### Materiał

- kosaciec syberyjski - 100szt
  - tatarak zwyczajny – 150szt
  - pałka wodna – 150szt
  - liliowiec ogrodowy – 300szt
  - paprocie – 100szt
  - języczka pomarańczowa – 100szt
  - funkia Siebolda – 100szt
  - Ziemia urodzajna 39m<sup>3</sup>
-

### **KWATERA 33**

#### **I Prace pielęgnacyjno konserwacyjne drzewostanu**

	<b>Cięcia korekcyjne i sanitarne:</b>	<b>Obwód pnia</b>	<b>Ilość rbg</b>
1	Jesion wyniosły (nr inw. 38) - <i>Cięcia sanitarne i korekcyjne</i>	155	24,1
2.	Wierzba biała 'Triste' (nr inw. 39) - <i>Cięcia sanitarne, redukcja masy korony</i>	190	24,1
3.	Klon pospolity (nr inw. 43) - <i>Cięcia sanitarne i korekcyjne</i>	102	12,3
4.	Wierzba biała 'Tristis' (nr inw. 44) - <i>Cięcia sanitarne, redukcja masy korony</i>	377	37,8
5.	Wierzba biała 'Tristis' (nr inw. 45) - <i>Cięcia sanitarne, redukcja masy korony</i>	157	24,1
6.	Dąb szypułkowy (nr inw. 46) – <i>Cięcia sanitarne i korekcyjne</i>	233	26,0
7.	Wierzba biała 'Tristis' (nr inw. 48) - <i>Cięcia sanitarne, redukcja masy korony</i>	38+32	6,2
8.	Wierzba biała 'Tristis' (nr inw. 49) - <i>Cięcia sanitarne, redukcja masy korony</i>	240	26,0
9.	Wierzba biała 'Tristis' (nr inw. 50) - <i>Cięcia sanitarne, redukcja masy korony</i>	160	24,1
10	Wierzba biała 'Tristis' (nr inw. 51) - <i>Cięcia sanitarne, redukcja masy korony</i>	220	26,0
Razem			230,7rbg

Robocizna 230,7rbg

## **KWATERA 37**

### **III Nasadzenia:**

Lp.	Zakres prac	Podstawa wyceny	Norma	Ilość/ Powierzchnia	Ilość mtg Ilość rbg
1.	Przygotowanie terenu pod obsadzenia róż	KNR 2-21 Tbl.0412 Poz. 02	71,15rbg/ 100m <sup>2</sup>	150 m <sup>2</sup>	106,72
2.	Obsadzanie klombów krzewami róż – wys. 40-60cm 250szt – róże czerwone 250+50szt – róże żółte 30szt – róże różowe 20szt – róże białe	KNR 2-21 Tbl.0414 Poz. 09	23,09rbg/ 100m <sup>2</sup>	150m <sup>2</sup>	34,63
Razem					141,35rbg

Robocizna 141,35rbg

#### **Materiał**

- Krzewy róż – 600szt.
  - Ziemia urodzajna 18m<sup>3</sup>
- 

### **IV. Trawniki dywanowe**

Lp.	Zakres prac	Podstawa wyceny	Norma	Ilość/ Powierzchnia	Ilość mtg Ilość rbg
1.	Wykonanie trawników dywanowych siewem na terenie płaskim z nawożeniem w gruncie kat III przy uprawie ręcznej	KNR 2-21 Tbl. 0401 Poz 05	23,02/ 100m <sup>2</sup>	2000m <sup>2</sup>	460,4rbg

Robocizna 460,4 rbg

#### **Materiał**

- Nasiona traw 40kg
  - Azofoska 100kg
  - Ziemia urodzajna 100m<sup>3</sup>
-



## **KWATERA 38**

### **IV. Trawniki dywanowe**

Lp.	Zakres prac	Podstawa wyceny	Norma	Ilość/ Powierz- chnia	Ilość mtg	Ilość rbg
1.	Wykonanie trawników dywanowych siewem na terenie płaskim z nawożeniem w gruncie kat III przy uprawie ręcznej	KNR 2-21 Tbl. 0401 Poz 05	23,02/ 100m <sup>2</sup>	4500m <sup>2</sup>		1035,9rbg

Robocizna 1035,9 rbg

#### **Materiał**

- Nasiona traw 90kg
  - Azofoska 225kg
  - Ziemia urodzajna 225m<sup>3</sup>
-