

Kosztorys ofertowy

MODERNIZACJA I PRZEBUDOWA ULICY KOMONIECKIEGO, ULICY KRÓTKIEJ, ULICY POD GÓRĄ I ULICY PONIATOWSKIEGO W ŻYWCU

Data: 2010-05-24

Budowa: ZABEZPIECZENIE URZADZEŃ OBCYCH W PASIE DROGOWYM

Kody CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

45233260-9 Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Obiekt: ULICA KOMONIECKIEGO, KRÓTKA, POD GÓRĄ, PONIATOWSKIEGO W ŻYWCU

Zamawiający: Urząd Miejski w Żywcu

Jednostka opracowująca kosztorys:

Przedmiar robót

Opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
1 ROBOTY ZABEZPIECZAJĄCE				
1.1 Nr STWiOR: D-00.00.00 Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym, grunt kategorii III, przepust rurą dwudzielną Montaż na istniejących kablach teletechnicznych rur dwudzielnych typu AROT o śr. 100mm na długości dróg wraz z zasypką piaskiem oraz wykonanie pomiaru powykonawczego 80,0		= <div>80,00000080,000</div>	80,000	m
1.2 Nr STWiOR: D-00.00.00 Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym, grunt kategorii III, przepust rurą dwudzielną Montaż na istniejących kablach energetycznych niskiego napięcia i kablach oświetleniowych rur dwudzielnych typu A-110PS o śr. 110mm na długości dróg wraz z zasypką piaskiem i pomiarem powykonawczym 130,0		= <div>130,000000130,000</div>	130,000	m
1.3 Nr STWiOR: D-00.00.00 Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym, grunt kategorii III, przepust rurą dwudzielną Montaż na istniejących kablach energetycznych średniego napięcia rur dwudzielnych typu A-160PS o śr. 160mm na długości dróg wraz z zasypką piaskiem i pomiarem powykonawczym 30,0		= <div>30,00000030,000</div>	30,000	m

Kosztorys ofertowy

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1 ROBOTY ZABEZPIECZAJĄCE					
1.1 Nr STWiOR: D-00.00.00 Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym, grunt kategorii III, przepust rurą dwudzielną	m		80,000		
1.2 Nr STWiOR: D-00.00.00 Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym, grunt kategorii III, przepust rurą dwudzielną	m		130,000		
1.3 Nr STWiOR: D-00.00.00 Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym, grunt kategorii III, przepust rurą dwudzielną	m		30,000		
Podsumowanie elementu					Razem
Ogółem ROBOTY ZABEZPIECZAJĄCE					
Podsumowanie kosztorysu					Razem
Razem					
Wartość kosztorysu netto:					

Tabela elementów scalonych

Nazwa elementu		Wartość z narzutami
1	ROBOTY ZABEZPIECZAJĄCE	
Suma elementów kosztorysu		
Wartość kosztorysu:		