

L. dz. BE/RD-4/ZS/AW/4293/2008  
ŻYWIEC DNIA : 18.09.2008r.

REJON DYSTRYBUCJI ŻYWIEC  
ul. Wesola 69, 34-300 Żywiec  
tel. 033 866 46 00, fax. 033 866 47 02

Usługi Projektowe  
Grzegorz Głanowski  
Ul. Zdrojowa 12  
34-316 Bujaków

**DOTYCZY :** Uzgodnienie przebudowy drogi ul. Sępolowskiej w Żywcu.

W odpowiedzi na Państwa pismo złożone w dniu 05.09.2008r. ENION SA, Oddział Bielsko-Biała Rejon Dystrybucji Żywiec informuje, że: budowę zjazdów publicznych uzgadnia się pozytywnie pod następującymi warunkami.

1. Na załączonym planie wrysowano kolorem czerwonym istniejące linie kablowe niskiego napięcia będące w eksploatacji RD – Żywiec.
2. W fazie projektowania i wytyczania projektowanej przebudowy drogi należy przy udziale przedstawiciela RD- Żywiec zlokalizować istniejące linie kablowe przy pomocy lokalizatora celem zachowania wymaganych odległości, oraz uniknięcia ich uszkodzenia podczas wykonawstwa
3. W miejscu skrzyżowania projektowanej przebudowy drogi z istniejącymi liniami kablowymi niskiego napięcia należy na kable energetyczne zabudować rury osłonowe dwudzielne typu A-110PS, ponadto informujemy, że istniejące linie kablowe należy w miejscu skrzyżowania z projektowaną drogą przebudować w taki sposób aby odległość pionowa od kabla do nawierzchni projektowanej drogi wynosiła min. 0,8m.
4. Zabrania się niwelacji terenu oraz wykonywania nasypów bezpośrednio po trasie naszych urządzeń.
5. Roboty ziemne w pobliżu kabli elektroenergetycznych wykonać ręcznie pod nadzorem pracownika RD - Żywiec.
6. Skrzyżowania i zbliżenia projektowanych podziemnych urządzeń z liniami elektroenergetycznymi winny być wykonane zgodnie z normą N SEP-E-004 dla linii kablowych, oraz PN-E-05100-1.
7. Przed zasypaniem odkrytych urządzeń elektroenergetycznych należy uzyskać od przedstawiciela Rejonu Dystrybucji w Żywcu wpis do dziennika budowy o sprawdzeniu stanu wykonania prac zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami
8. Na cały zakres prac związanych z przebudową urządzeń energetycznych wykonać Plan projektowy w skali 1: 250, oraz plan przekroju poprzecznego skrzyżowania istniejących linii kablowych z projektowanym remontem, który przed przystąpieniem do prac podlega uzgodnieniu w RD – Żywiec.
9. Na 14 dni przed przystąpieniem do wykonawstwa należy zgłosić w RD - Żywiec rozpoczęcie robót podając w zgłoszeniu nazwę i adres wykonawcy.
10. Całość wykonać własnym kosztem i staraniem Inwestora.
11. Informujemy że przed przystąpieniem do wykonawstwa należy uzyskać w RD -Żywiec informację czy nie nastąpiły zmiany w uzbrojeniu terenu.
12. Uzgodnienie jest ważne do dnia 18.09.2010r.

Otrzymują :  
1 x adresat  
1 x RD-4/ZS/a/a.

**KIEROWNIK WYDZIAŁU**  
Zarządzania Siecią

mgr inż. Mieczysław Budek