

***ODBUDOWA NAWIERZCHNI ULICY WICHROWEJ W ŻYWCU ZNISZCZONEJ
W CZASIE POWODZI W 2010ROKU***

USŁUGI PROJEKTOWE
mgr inż. GRZEGORZ GLANOWSKI
34-316 BUJAKÓW UL. ZDROJOWA 12

ZADANIE:	<i>ODBUDOWA NAWIERZCHNI ULICY WICHROWEJ</i>
-----------------	--

OBIEKT:	<i>DROGA GMINNA</i>
----------------	----------------------------

RODZAJ OPRACOWANIA:	<i>DOKUMENTACJA PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWA</i>
----------------------------	--

BRANŻA:	<i>DROGOWA CPV 45233100-0</i>
----------------	--

ZESPÓŁ PROJEKTOWY: mgr inż. Grzegorz Glanowski	
--	--

INWESTOR:	<i>URZĄD MIEJSKI W ŻYWCU</i>
------------------	-------------------------------------

BUJAKÓW VII 2010

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

I. CZĘŚĆ OPISOWA

- A. PODSTAWA OPRACOWANIA
- B. OPIS TECHNICZNY
- C. PRZEDMIAR ROBÓT
- D. KOSZTORYS INWESTORSKI

II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

ORIENTACJA
PRZEKROJE POPRZECZNE

CZĘŚĆ OPISOWA

A. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Umowa zawarta pomiędzy Urzędem Miejskim reprezentowanym przez Burmistrza Miasta Żywca, a firmą USŁUGI PROJEKTOWE Grzegorz Głanowski 34-316 Bujaków ul. Zdrojowa 12.
2. Niezbędne wywiady i uzgodnienia branżowe w sprawie uzbrojenia terenu.
3. Wizje lokalne w terenie.
4. Uzgodnienia z Zamawiającym.

B. OPIS TECHNICZNY

1. Inwestor:

Inwestorem dla przedmiotowego zadania jest:

URZĄD MIEJSKI W ŻYWCU RYNEK 2

2. Cel i zakres opracowania:

Celem niniejszego opracowania jest dokumentacja projektowo – kosztorysowa odbudowy nawierzchni drogi gminnej w Żywcu, ulica Wichrowa.

3. Przedmiot opracowania

3.1 Lokalizacja

Projektowana inwestycja usytuowana jest w Żywcu.

3.2 Istniejący stan zagospodarowania

W chwili obecnej przedmiotowa droga posiada przekrój jednojezdniowy o zmiennej szerokości.

4. Stan projektowany

4.1 Założenia projektowe

Remont odbywać się będzie po istniejącym śladzie nie przewiduje się nowych wykupów terenu. Projekt przewiduje wykorzystanie terenu zabudowanego już nawierzchnią istniejącą.

0+000 skrzyżowanie z ulicą Komonieckiego.

1+1255 skrzyżowanie z ulicą Sosnową i Wichrową.

Długość modernizowanego odcinka - 1255,00m

Szerokość średnia modernizowanego odcinka - 4,50m

Zakres robót

- Wykonanie frezowania istniejącej nawierzchni
- Skropienie nawierzchni asfaltem
- Wykonanie warstwy wiążącej gr 6cm
- Skropienie nawierzchni asfaltem
- Wykonanie warstwy ścieralnej gr 4cm
- Regulacja pionowa urządzeń podziemnych
- Wykonanie poboczy z pozyskanego destruktu

Wielkość i zakres robót musi być zgodna z przedmiarem robót oraz kosztorysem a także zgodna ze SST które są integralną częścią niniejszego opracowania.

Roboty należy prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

Użyte materiały muszą posiadać wszystkie wymagane przepisami świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Roboty zanikowe takie jak warstwy podbudowy, warstwy nawierzchni podlegają zgłoszeniu do odbioru inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

USŁUGI PROJEKTOWE mgr inż. Grzegorz Głanowski 34-316 Bujaków ul. Zdrojowa 12 3
