

pismo znak: PTZZNUGA.608a-016/002/10

Bielsko-Biała, dnia 24.05.2010r.

Zakład Usług Teletechnicznych
Zdzisław Staszek
ul. Sosnowa 32
43-303 Bielsko-Biała

Dotyczy: uzgodnienia trasy projektowanej przebudowy sieci TDS.A. w związku z modernizacją ulicy Powstańców Śląskich w Żywcu (na odcinku od Ronda do ulicy Folwark).

W odpowiedzi na pismo z dnia 17.05.2010r. oraz w nawiązaniu do naszego pisma nr PTZZNUGA.608a-016/10 z dnia 30.03.2010r. TELEFONIA DIALOG S.A. informuje, że uzgadnia przedstawioną trasę przebudowy sieci TDS.A. w rejonie ulicy Powstańców Śląskich w Żywcu pod warunkiem zaprojektowania i wybudowania na projektowanych odcinkach kanalizacji:

- 3 x DVR Ø 110 + 4 x HDPE Ø 40 – na odcinku pomiędzy projektowanymi studniami S1-S2-S3-S5-S7-S8-S9;
- 3 x DVR Ø 110 – na odcinku pomiędzy projektowanymi studniami S3 – S4, S5-S6, S6-BZ003017S;
- 2 x DVR Ø 110 – na odcinku pomiędzy projektowanymi studniami S8 – S10;

Ponadto informujemy:

- przed przystąpieniem do prac należy:
 - wykonać Projekt Wykonawczy przebudowy kanalizacji i kabli rozdzielczych zawierający sposób oraz harmonogram przeprowadzenia przebudowy;
 - przedłożyć projekt i harmonogram przebudowy do uzgodnienia w TDS.A. - Zespół Utrzymania Sieci w Bielsku-Białej ul. Gałczyńskiego 25;
- po zakończeniu robót należy dostarczyć do TDS.A.:
 - uaktualnioną dokumentację powykonawczą zgodnie z obowiązującymi normami TDS.A. (schemat rozwinięty przebudowanej kanalizacji i kabli rozdzielczych, wyniki pomiarów kabli, przebieg trasowy przebudowanej kanalizacji);
 - powykonawczą inwentaryzację geodezyjną przebudowanej kanalizacji w wersji papierowej i cyfrowej zgodnie z wymaganiami TDS.A.;
 - protokół odbioru robót z TDS.A.;
- na ciągach kanalizacji TDS.A. prace ziemne należy prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności;
- pod jezdnią i wjazdami należy zachować głębokość posadowienia kanalizacji TDS.A. 1.1m i dodatkowo zabezpieczyć rurami ochronnymi dwudzielnymi typu AROT;
- o terminie rozpoczęcia robót należy poinformować TDS.A. - Zespół Utrzymania Sieci w Bielsku-Białej z 14 dniowym wyprzedzeniem, tel. (33) 496-77-84, 496-77-80, fax. (33) 496-79-05;
- roboty należy przeprowadzić pod bezpośrednim nadzorem upoważnionego pracownika TDS.A.;
- w przypadku uszkodzenia urządzeń będących własnością TDS.A., Telefonia Dialog obciąży Inwestora kosztami awarii i poniesionymi stratami eksploatacyjnymi;

Z poważaniem

Kierownik
Zespołu Utrzymania Sieci
Grzegorz Wrzot

Sporządził: Agnieszka Błazejowska

Załączniki:

1. Plan sytuacyjny z przebudową sieci TDS.A.

Otrzymują:

1. Adresat

2. A/a