

Przedmiar

Strona 2/5

Gimnazjum nr 1 w Żywcu - remont ogrodzenia oraz nawierzchni

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 2-01 0702.2/02	Mechaniczne kopanie rowów dla kabli koparkami podsiębiernymi, rowy o głębokości do 0,8m i szerokości dna do 0,4m w gruncie kategorii III-IV		
2	KNR 5-10 0303/03	Układanie w wykopie rur ochronnych z PCW o średnicy do 160mm - A 160 PS	m	100,000
3	KNR 2-01 0705.3/02	Mechaniczne zasypywanie rowów kablowych spycharkami, rowy o głębokości do 0,8m i szerokości dna do 0,4m w gruncie kategorii III	m	100,000
4	KNR 5-04 1712/05	Montaż ceownika Al 160x80x8 dł. 3830 (RAL 8007)		100,000
5	KNR 5-08 0214/03	Układanie przewodów kabelkowych miedzianych YKSY 3x2,5 - 50 m	szt	8,000
6	KNR 5-08 0504/07	Montaż opraw oświetleniowych OL-58/h-I wersja do łączenia w linie	m	120,000
7	KNR 4-03 0901/01	Podłączenie pojedynczych przewodów o przekroju do 2,5mm ² w powłoce polwinitowej pod zaciski lub śruby	szt	15,000
8	KNNR 5 1301/01	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego napięcia	podłącz	48,000
			pomiar	1,000