

# PRZEDMIAR ROBÓT – KOSZTORYS OFERTOWY

**Zadanie: „Zabezpieczenie korpusu drogowego w obrębie skrzyżowania ulicy Słonki i Tetmajera w Żywcu uszkodzonego podczas powodzi w sierpniu 2010 roku- Etap III w m.Żywiec, gm.Żywiec, pow.żywiecki, woj.śląskie”.**

Lp.	Kod pozycji przedmiaru	Numer S.T.	Asortymenty robót	Jednostka miary	Ilość jedn. miary	Zryczałtowana cena jednostkowa netto /zł/	Wartość robót netto /zł/
1	2	3	4	5	6		7
<b>1.Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne / kod CPV 45110000-1/</b>							
1	1.1	10.2 10.3.1. 10.3.1.1. 10.6.1 10.7 10.8.1	wykop pod budowlę – 80,00 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	80,00		
2	1.2	10.2 10.3.1. 10.3.1.2. 10.6.1 10.7 10.8.1	zasyp za budowlą – 80m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	80,00		
<b>2.Budowa obiektów inżynierii wodnej/ kod CPV 45240000-1/</b>							
2	2.1	10.3.2. 10.5.1 10.6.2	opaska z koszy siatkowo-kamiennych L= 40m o wym. : 2x(5,0x2,0x0,5) i 6x(5,0x1,50x0,5)	m <sup>3</sup>	260,00		
<b>Łączna wartość robót netto:</b>							
<b>Podatek VAT:</b>							
<b>Łączna wartość robót brutto:</b>							

Wartość netto (słownie złotych): .....

Podatek VAT (słownie złotych): .....

Wartość brutto (słownie złotych): .....

## Nośniki cen dla robót:

1. roboczogodzina R - ..... zł/rg

2. koszty pośrednie Kp - ..... %

3. zysk Z - ..... %