

Przedmiar robót -aktualizacja 2012r

ROBOTY REMONTOWE CZ.BUDOWLANA WEWNĘTRZNA

Data: 2012-01-31
Budowa: Budynek przy ul. Dworcowej 26 w Żywcu (starsza część)
Obiekt: Gimnazjum Nr 1 w Żywcu
Zamawiający: Urząd Miejski w Żywcu -34-300 Żywiec, Rynek 2
Jednostka opracowująca kosztorys: Biuro Projektów Budownictwa, 34-300 Żywiec ul. Kościuszki 4

Kosztorys opracowali:

mgr inż. Jarosław Kwak,

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
1 ROBOTY BUDOWLANE-PIWNICE			
1.1 Roboty posadzkowe-piwnica/CPV grupa 454/			
1.1.1 Posadzka gresowa			
1 KNR 401/211/1 Skucie nierówności betonu, głębokość do 1-cm, na ścianach lub podłogach	63,660	1,1	m2
2 KNR 404/303/1 Analogia--Rozebranie schodów w kotłowni	0,900		m3
3 KNR 202/1102/1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20-mm, zatarte na ostro--GRES	63,660	1,1	m2
4 KNNR 2/1208/1 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2-mm	232,156	1,1	m2
5 KNNR 2/1208/2 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1-mm grubości nie więcej jak do 10-mm	232,156	1,1	m2
6 KNR 202/1118/1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża --GRES	232,156	1,1	m2
7 KNR 202/1118/8 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30-cm, metoda zwykła--GRES	232,156	1,1	m2
8 KNR 202/1120/4 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30-cm, cokolik 15-cm, przygotowanie podłoża GRES	247,020	0,66	m
9 KNR 202/1120/5 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30-cm, cokolik 15-cm, metoda zwykła---cokolik o wys. 10 cm -GRES	247,020	0,66	m
1.2 Ściany i sufity-piwnica/CPV grupa 454/			
1.2.1 Ściany i ścianki działowe			
10 KNR 401/348/1 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa wapienna, grubość ścianki 1/2 cegły ROZBIÓRKA ŚCIANEK	15,106	1,20	m2
11 KNR 401/349/1 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie wapiennej	0,855	1,20	m3
12 KNR 401/304/1 (1) Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, ceglami ZAMUROWANIE OTWORÓW	1,419	1,20	m3
13 KNR 401/716/3 (2) Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, stropy płaskie, pomieszczenie do 5-m2 TYNKOWANIE ZAMUROWAN	11,460		m2
14 KNR 202/120/2 (2) Ścianki działowe, pełne, grubości 1/2-cegły, z cegieł dziurawek NOWE ŚCIANKI	15,617		m2
15 KNR 202/803/3 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria-III NOWE ŚCIANKI	31,234		m2
16 KNR 401/701/5 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5-m2, z zaprawy cementowo-wapiennej TYNKI NA ŚCIANACH STARYCH	20,000		m2
17 KNR 401/716/1 (2) Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie do 5-m2 TYNKI NA ŚCIANACH STARYCH	58,233		m2
18 KNR 401/719/2 (2) Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10-mm tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych, ściany płaskie i słupy prostokątne, do 2-m2 (w 1 miejscu) TYNKI NA ŚCIANACH STARYCH	58,000	2,00	m2
19 KNR 401/713/1 (2) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach ŚCIANY MAŁOWANIE	519,416	1,1	m2
20 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne ŚCIANY MAŁOWANIE	519,416	1,1	m2
21 KNR 401/716/1 (1) Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie do 5-m2 --tynk pod płytki PŁYTKI NA ŚCIANACH	37,760	1,10	m2
22 ORGB 202/837/4 Licowanie ścian o powierzchni do 5-m2 płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej "Atlas", płytki 20x25-cm PŁYTKI NA ŚCIANACH	37,760	1,10	m2

Podstawa nakładu, opis pozycji		Ilość	Krot.	Jedn.
23	KNR 401/1206/5 (2) Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, z 2-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne---W POMIESZCZENIACH OZNACZONYCH -LAMPERIE	113,715		m2
24	KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne	15,000		szt
1.2.2 Sufity				
25	KNR 401/716/7 (1) Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, betony żwirowe, zagruntowane siatki, płyty wiórowo-cementowe, ściany płaskie, pomieszczenie ponad 5-m2 TYNKI NA SUFITACH	20,240	1,1	m2
26	KNR 401/713/2 (2) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach SUFITY MALOWANIE	232,156	1,1	m2
27	KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne SUFITY MALOWANIE	232,156	1,1	m2
28	KNR 25/403/3 Czyszczenie strumieniowo - ścierne na sucho, powierzchnie sufitowe--(dźwigary stalowe w pom.115)	12,000		m2
29	KNR 401/1212/2 (2) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, powierzchnie pełne, szpachlowane 1-krotnie, 2-krotne--(dźwigary stalowe w pom.115)	12,000	2	m2
1.3 Stolarka i ślusarka wewnętrzna-piwnice/CPV grupa 454/				
1.3.1 Drzwi				
30	KNR 3/601/3 Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, pasami o szerokości do 30-cm	39,000		m
31	KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2-m2	15,000		szt
32	KNR 401/313/2 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem bruzd dla belek NADPROŻA, WYKUCIA OTWORÓW W ŚCIANACH	0,067		m3
33	KNR 401/313/4 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do I NP 180-mm NADPROŻA, WYKUCIA OTWORÓW W ŚCIANACH	2,800		m
34	KNR 401/703/3 Umocowanie siatek tynkarskich, siatka "Rabitz" na stopkach belek NADPROŻA, WYKUCIA OTWORÓW W ŚCIANACH	2,800		m
35	KNR 401/704/3 Wypełnienie zaprawą cementową oczek siatki cięto-ciągniętej NADPROŻA, WYKUCIA OTWORÓW W ŚCIANACH	1,456		m2
36	KNR 401/329/3 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły NADPROŻA, WYKUCIA OTWORÓW W ŚCIANACH	3,150		m3
37	KNR 401/347/9 Skucie nierówności do 4-cm na ścianach z cegieł, na zaprawie cementowo - wapiennej	6,048	2	m2
38	KNRW 401/320/2 Obsadzenie ościeżnic drewnianych w ścianach z cegieł, wewnętrznych, do 2,0-m2 -- (14 szt.)	14,000		szt
39	KALK.INDYW. Dostarczenie i montaż kpl. drzwi drewnianych typu wzmocnionego do 2 m2 (12szt.)	21,180		m2
40	KALK.INDYW. Dostarczenie i montaż kpl. drzwi stalowych typu wzmocnionego do 2 m2 ---drzwi p.pożarowe EI-30 z samozamykaczem (2 szt.)	4,620		m2
41	KNR 401/708/2 (1) Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości 25-cm	145,600		m
42	KNR 401/1209/10 (1) Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwi, ścianki, szafki, 2-krotne, ponad 1,0-m2	5,460		m2
1.4 Wywóz gruzu-piwnice/CPV grupa 454/				
1.4.1 Gruz				
43	KNR 401/108/9 Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi do 1-km (z opłatą za składowisko)	5,000		m3
44	KNR 401/108/10 Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1-km	5,000	5,00	m3
1.5 Inne/CPV grupa 454/				
1.5.1 Wyposażenie				
45	KALK.INDYW. wentylatorki ściennie do wentylacji kpl. z zasilaniem (w pom.sanitarnych) WENTYLATORKI	1,000		szt.
2 ROBOTY BUDOWLANE-PARTER				
2.1 Roboty posadzkowe-parter/CPV grupa 454/				
2.1.1 Roboty rozbiórkowe i uzupełniające				
46	KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej---analogia zerwanie płytek ceramicznych z podbudową	163,540	1,1	m2

Podstawa nakładu, opis pozycji		Ilość	Krot.	Jedn.
47	KNR 401/211/1 Skucie nierówności betonu, głębokość do 1-cm, na ścianach lub podłogach--pod płytkami	163,540	1,1	m2
48	KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych---analogia zerwanie paneli w pom 108	58,370	1,1	m2
49	KNR 3/801/5 Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew i cokołów---rozebranie parkietu w części pom. 121	13,300	1,1	m2
50	KNR 401/211/1 Skucie nierówności betonu, głębokość do 1-cm, na ścianach lub podłogach---w części pom. 121	13,300	1,1	m2
51	KNR 202/1102/1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20-mm, zatarte na ostro--w części pom. 121	13,300	1,1	m2
2.1.2 Posadzka gresowa				
52	KNR 202/1118/1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża---GRES	184,770	1,1	m2
53	KNR 2/1208/1 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2-mm--GRES	184,770	1,1	m2
54	KNR 2/1208/2 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1-mm grubości nie więcej jak do 10-mm--GRES	184,770	1,1	m2
55	KNR 202/1118/8 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30-cm, metoda zwykła--GRES (jak na części nowej)	184,770	1,1	m2
56	KNR 202/1120/4 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30-cm, cokolik 15-cm, przygotowanie podłoża GRES	42,280	0,66	m
57	KNR 202/1120/5 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30-cm, cokolik 15-cm, metoda zwykła---cokolik o wys. 10 cm -GRES	42,280	0,66	m
2.1.3 Posadzka PVC				
58	KNR 2/1208/1 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2-mm	124,210	1,1	m2
59	KNR 2/1208/2 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1-mm grubości nie więcej jak do 10-mm	124,210	1,1	m2
60	KNR 2/1206/2 (1) Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej (tarkett - homogeniczna) PCW	124,210	1,1	m2
61	KNR 2/1206/7 Zgrzewanie wykładzin rulonowych PCW	124,210	1,1	m2
62	Kalk. Indyw. zerwanie listew przypodłogowych	98,260	1,1	m
63	KNR 2/1206/4 Listwy przyściennne z PCV klejone--analogia cokolik z PCV	98,260	1,1	m
2.1.4 Posadzka parkiet (do renowacji)				
64	KSNR 3/807/4 Roboty wykończeniowe posadzek z deszczulek, ocyklinowanie mechaniczne posadzek o powierzchni pomieszczeń ponad 8-m2 pom.122	21,480	1,10	m2
65	KSNR 3/807/6 Roboty wykończeniowe posadzek z deszczulek, lakierowanie trzykrotne	21,480	1,10	m2
2.2 Ściany i sufity-parter/CPV grupa 454/				
2.2.1 Ściany i ścianki działowe				
66	KNR 401/348/1 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa wapienna, grubość ścianki 1/2 cegły ROZBIÓRKA ŚCIANEK	165,123	1,2	m2
67	KNR 401/349/1 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie wapiennej	7,920	1,2	m3
68	KNR 401/304/1 (1) Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, ceglami ZAMUROWANIE OTWORÓW	7,284	1,2	m3
69	KNR 401/716/3 (2) Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, stropy płaskie, pomieszczenie do 5-m2 TYNKOWANIE ZAMUROWAN	14,568	1,2	m2
70	KNR 202/120/1 (2) Ścianki działowe, pełne, grubości 1/4-cegły, z cegieł dziurawek	11,340	1,2	m2
71	KNR 202/120/2 (2) Ścianki działowe, pełne, grubości 1/2-cegły, z cegieł dziurawek NOWE ŚCIANKI	211,338	1,2	m2
72	KNR 202/803/3 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria-III NOWE ŚCIANKI	445,356	1,2	m2
73	KNR 401/701/5 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5-m2, z zaprawy cementowo-wapiennej TYNKI NA ŚCIANACH STARYCH	20,000		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji		Ilość	Krot.	Jedn.
74	KNR 401/716/1 (2) Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie do 5-m2 TYNKI NA ŚCIANACH STARYCH	20,000		m2
75	KNR 401/719/2 (2) Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10-mm tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych, ściany płaskie i słupy prostokątne, do 2-m2 (w 1 miejscu) TYNKI NA ŚCIANACH STARYCH	20,000	2,00	m2
76	KNR 401/713/1 (2) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach ŚCIANY MALOWANIE	805,027	1,1	m2
77	ORGB 202/2013/1 Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5-m2, (grubość 3-mm) na tynku ŚCIANY MALOWANIE	805,027	1,1	m2
78	KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne ŚCIANY MALOWANIE	805,027	1,1	m2
79	KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek PŁYTKI NA ŚCIANACH	150,313		m2
80	KNR 401/716/1 (1) Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie do 5-m2 --tynk pod płytki PŁYTKI NA ŚCIANACH	375,290	1,1	m2
81	ORGB 202/837/4 Licowanie ścian o powierzchni do 5-m2 płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej "Atlas", płytki 20x25-cm PŁYTKI NA ŚCIANACH	375,290	1,1	m2
82	KNR 401/1206/5 (2) Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, z 2-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne--przygotowanie podłoża pod tynk mozaikowy TYNK MOZAIKOWY	147,040	1,10	m2
83	KALK.INDYW.Lamperia --TYNK MOZAIKOWY	147,040	1,10	m2
84	KNR 14/2010/9 (1) Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie jednostronne, ścianki jednowarstwowe, typ 100-101--analoga obudowy z płyty farmacell	13,030		m2
85	KNR 202/1217/2 Narożniki drewniane, długości 1,5-m, z kątownika 100x100x20-mm	20,000		szt
86	KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne	15,000		szt
2.2.2 Sufity				
87	KNR 401/716/7 (1) Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, betony żwirowe, zagruntowane siatki, płyty wiórowo-cementowe, ściany płaskie, pomieszczenie ponad 5-m2 TYNKI NA SUFITACH	20,000		m2
88	KNR 401/713/2 (2) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach SUFITY MALOWANIE	168,355	1,1	m2
89	ORGB 202/2015/1 Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5-m2, (grubość 3-mm) na tynku SUFITY MALOWANIE	168,355	1,1	m2
90	KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne SUFITY MALOWANIE	168,355	1,1	m2
91	KNR 202/2007/3 Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych, na stropach, z kształtowników metalowych pojedynczych	172,700		m2
92	KNR 202/2006/4 (1) Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych na stropach, na rusztach, płyty grubości 12,5-mm -analoga płyty fermacell	172,700		m2
93	KSNR 2/1302/3 (1) Malowanie podłoży gipsowych farbą emulsyjną, dwukrotne	172,700		m2
2.3 Stolarka i ślusarka wewnętrzna-parter/CPV grupa 454/				
2.3.1 Drzwi,naświetla,okienka,luksfery				
94	KNR 3/601/3 Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, pasami o szerokości do 30-cm	135,200		m
95	KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2-m2	26,000		szt
96	KNR 401/354/5 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych i aluminiowych , powierzchnia ponad 2-m2	13,060		m2
97	KNR 401/313/2 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem bruzd dla belek NADPROŻA, WYKUCIA OTWORÓW W ŚCIANACH	1,922		m3
98	KNR 401/313/4 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do I NP 180-mm NADPROŻA, WYKUCIA OTWORÓW W ŚCIANACH	38,000		m
99	KNR 401/703/3 Umocowanie siatek tynkarskich, siatka "Rabitz" na stopkach belek NADPROŻA, WYKUCIA OTWORÓW W ŚCIANACH	38,000		m

Podstawa nakładu, opis pozycji		Ilość	Krot.	Jedn.
100	KNR 401/704/3 Wypełnienie zaprawą cementową oczek siatki cięto-ciągniętej NADPROŻA, WYKUCIA OTWORÓW W ŚCIANACH	38,000		m2
101	KNR 401/329/3 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły NADPROŻA, WYKUCIA OTWORÓW W ŚCIANACH	5,866		m3
102	KNR 401/347/9 Skucie nierówności do 4-cm na ścianach z cegieł, na zaprawie cementowo - wapiennej	67,600		m2
103	KNRW 401/320/3 Obsadzenie ościeżnic aluminiowych w ścianach z cegieł, wewnętrznych, ponad 2,0-m2--- (drzwi p.pożarowe do przełożenia) Dw-9	3,150		m2
104	KALK.INDYW. Dostarczenie i montaż kpl. drzwi drewnianych typu wzmocnionego do 2 m2 (24szt.) (razem z drzwiami Dw6)	48,720		m2
105	KALK.INDYW. Dostarczenie i montaż kpl. drzwi drewnianych typu wzmocnionego do 2 m2 drzwi przesuwne (2 szt.)	3,780		m2
106	KALK.INDYW. Dostarczenie i montaż kpl. drzwi aluminiowych oszklonych szybami bezpiecznymi P1 ponad 2 m2 (1szt.) Dw-8	6,785		m2
107	KALK.INDYW. Dostarczenie i montaż kpl. drzwi aluminiowych oszklonych szybami bezpiecznymi P1 ponad 2 m2 ---drzwi p.pożarowe EI-30 z samozamykaczem (1 szt.) Dw-17	5,183		m2
108	KALK.INDYW. Dostarczenie i montaż kpl. drewnianych naświetli wystawowych do 2 m2 --- (2 szt.)	3,780		m2
109	KALK.INDYW. Dostarczenie i montaż kpl. drewnianych okienek podawczych otwieranych w pionie do 2 m2 --- (4 szt.) (wraz z parapetami podawczymi)	3,920		m2
110	KNR 202/121/5 Ścianki działowe, z kształtek szklanych: luksferów o wymiarach 20x20x5-cm (w pom. 125)	3,150		m2
111	KNR 401/708/2 (1) Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości 25-cm	164,490		m
112	KNR 401/1209/10 (1) Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwi, ścianki, szafki, 2-krotne, ponad 1,0-m2	10,000		m2
2.4 Wywóz gruzu-parter/CPV grupa 454/				
2.4.1 Gruz				
113	KNR 401/108/9 Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi do 1-km (z opłatą za składowisko)	10,000		m3
114	KNR 401/108/10 Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1-km	10,000	5,00	m3
2.5 Inne/CPV grupa 454/				
2.5.1 Wyposażenie				
115	KALK.INDYW. wentylatorki ściennie do wentylacji kpl. z zasilaniem (w pom.sanitarnych, socjalnych i kuchni) WENTYLATORKI	7,000		szt.
116	KALK.INDYW. klimatyzator cz. wewnętrzna i zewnętrzna kpl. z zasilaniem (w sekretariacie i gab dyrektora) KLIMATYZATOR ŚCIENNY (jednostka wewnętrzna ABY 18UB, jednostka zewnętrzna AOY 18RZ) typ SPLIT firmy FUJITSU w wersji grzewczo chłodzącej 2,2 kW	2,000		szt.
3 ROBOTY BUDOWLANE-I-PIĘTRO				
3.1 Roboty posadzkowe-I-pietro/CPV grupa 454/				
3.1.1 Roboty rozbiórkowe i uzupełniające				
117	KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej---analogia zerwanie płytek ceramicznych z podbudową	29,940	1,1	m2
118	KNR 401/211/1 Skucie nierówności betonu, głębokość do 1-cm, na ścianach lub podłogach---pod płytkami	29,940	1,1	m2
119	KNR 202/1102/1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20-mm, zatarte na ostro	29,940	1,1	m2
3.1.2 Posadzka gresowa				
120	KNR 202/1118/1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża---GRES	124,000	1,1	m2
121	KNR 2/1208/1 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2-mm---GRES	124,000	1,1	m2
122	KNR 2/1208/2 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1-mm grubości nie więcej jak do 10-mm---GRES	124,000	1,1	m2
123	KNR 202/1118/8 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30-cm, metoda zwykła---GRES (jak na części nowej)	124,000	1,1	m2
124	KNR 202/1120/4 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30-cm, cokolik 15-cm, przygotowanie podłoża GRES	62,530	0,66	m

Podstawa nakładu, opis pozycji		Ilość	Krot.	Jedn.
125	KNR 202/1120/5 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30-cm, cokolik 15-cm, metoda zwykła---cokolik o wys. 10 cm -GRES	62,530	0,66	m
3.1.3 Posadzka PVC (na istn. parkiecie i płycie OSB)				
126	KNR 401/820/3 Analogia montaż płyt OSB gr 15 mm pióro wpust do ist. parkietu PCW	219,810	1,1	m2
127	KNR 2/1205/4 Analogia szlifowanie i szpachlowanie płyt	219,810	1,1	m2
128	KNR 2/1206/2 (1) Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej (tarkett - homogeniczna) PCW	219,810	1,1	m2
129	KNR 2/1206/7 Zgrzewanie wykładzin rulonowych PCW	219,810	1,1	m2
130	Kalk. Indyw. zerwanie listew przypodłogowych	121,160	1,1	m
131	KNR 2/1206/4 Listwy przyściennne z PCV klejone--analogia cokolik z PCV	121,160	1,1	m
3.2 Ściany i sufity-I-pietro/CPV grupa 454/				
3.2.1 Ściany i ścianki działowe				
132	KNR 401/348/1 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa wapienna, grubość ścianki 1/2 cegły ROZBIÓRKA ŚCIANEK	35,672	1,2	m2
133	KNR 401/349/1 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie wapiennej	1,058	1,2	m3
134	KNR 401/304/1 (1) Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, ceglami ZAMUROWANIE OTWORÓW	5,145	1,2	m3
135	KNR 401/716/3 (2) Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, stropy płaskie, pomieszczenie do 5-m2 TYNKOWANIE ZAMUROWAN	12,348	1,2	m2
136	KNR 202/120/2 (2) Ścianki działowe, pełne, grubości 1/2-cegły, z cegieł dziurawek NOWE ŚCIANKI	35,375	1,2	m2
137	KNR 202/803/3 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria-III NOWE ŚCIANKI	70,750	1,2	m2
138	KNR 401/701/5 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5-m2, z zaprawy cementowo-wapiennej TYNKI NA ŚCIANACH STARYCH	20,000		m2
139	KNR 401/716/1 (2) Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie do 5-m2 TYNKI NA ŚCIANACH STARYCH	20,000		m2
140	KNR 401/719/2 (2) Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10-mm tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych, ściany płaskie i słupy prostokątne, do 2-m2 (w 1 miejscu) TYNKI NA ŚCIANACH STARYCH	20,000	2,00	m2
141	KNR 401/713/1 (2) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach ŚCIANY MALOWANIE	447,921	1,1	m2
142	ORGB 202/2013/1 Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5-m2, (grubość 3-mm) na tynku ŚCIANY MALOWANIE	447,921	1,1	m2
143	KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne ŚCIANY MALOWANIE	447,921	1,1	m2
144	KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściennnej z płytek PŁYTKI NA ŚCIANACH	79,020		m2
145	KNR 401/716/1 (1) Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie do 5-m2 --tynk pod płytki PŁYTKI NA ŚCIANACH	112,654	1,1	m2
146	ORGB 202/837/4 Licowanie ścian o powierzchni do 5-m2 płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej "Atlas", płytki 20x25-cm PŁYTKI NA ŚCIANACH	112,654	1,1	m2
147	KNR 401/1206/5 (2) Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, z 2-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne--przygotowanie podłoża pod tynk mozaikowy TYNK MOZAIKOWY	278,912	1,10	m2
148	KALK.INDYW.Lamperia --TYNK MOZAIKOWY	278,912	1,10	m2
149	KNR 202/2003/2 Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, ruszt pojedynczy, pokrycie 2-stronne, 1-warstwowe, 100-01---analogia ścianki obudowane płytą fermacell-----w pokoju nauczycielskim	13,335		m2
150	KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne	26,670		m2
151	KNR 14/2010/9 (1) Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie jednostronne, ścianki jednowarstwowe, typ 100-101---analogia obudowy z płyty farmacell	22,840		m2
152	KNR 202/1217/2 Narożniki drewniane, długości 1,5-m, z kątownika 100x100x20-mm	20,000		szt
153	KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne	15,000		szt

Podstawa nakładu, opis pozycji		Ilość	Krot.	Jedn.
3.2.2 Sufity				
154	KNR 401/716/7 (1) Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, betony żwirowe, zagruntowane siatki, płyty wiórowo-cementowe, ściany płaskie, pomieszczenie ponad 5-m2 TYNKI NA SUFITACH	20,000		m2
155	KNR 401/713/2 (2) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach SUFITY MALOWANIE	317,350	1,1	m2
156	ORGB 202/2015/1 Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5-m2, (grubość 3-mm) na tynku SUFITY MALOWANIE	317,350	1,1	m2
157	KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne SUFITY MALOWANIE	317,350	1,1	m2
158	KNR 202/2007/3 Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych, na stropach, z kształowników metalowych pojedynczych	26,460	1,1	m2
159	KNR 202/2006/4 (1) Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych na stropach, na rusztach, płyty grubości 12,5-mm -analogia płyty fermacell	26,460	1,1	m2
160	KSNR 2/1302/3 (1) Malowanie podłoży gipsowych farbą emulsyjną, dwukrotne	26,460	1,1	m2
3.3 Stolarka wewnętrzna-I-piętro/CPV grupa 454/				
3.3.1 Drzwi,ścianki systemowe				
161	KNNR 3/601/3 Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, pasami o szerokości do 30-cm	72,800		m
162	KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2-m2	14,000		szt
163	KNR 401/313/2 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem bruzd dla belek NADPROŻA, WYKUCIA OTWORÓW W ŚCIANACH	0,150		m3
164	KNR 401/313/4 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do I NP 180-mm NADPROŻA, WYKUCIA OTWORÓW W ŚCIANACH	9,000		m
165	KNR 401/703/3 Umocowanie siatek tynkarskich, siatka "Rabitz" na stopkach belek NADPROŻA, WYKUCIA OTWORÓW W ŚCIANACH	3,000		m
166	KNR 401/704/3 Wypełnienie zaprawą cementową oczek siatki cięto-ciągniętej NADPROŻA, WYKUCIA OTWORÓW W ŚCIANACH	3,750		m2
167	KNR 401/329/3 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły NADPROŻA, WYKUCIA OTWORÓW W ŚCIANACH	0,840		m3
168	KNR 401/347/9 Skucie nierówności do 4-cm na ścianach z cegieł, na zaprawie cementowo - wapiennej	14,000	2	m2
169	KALK.INDYW. Dostarczenie i montaż kpl. drzwi drewnianych typu wzmocnionego do 2 m2 (8szt.)	16,800		m2
170	KALK.INDYW. Dostarczenie i montaż kpl. drzwi drewnianych typu wzmocnionego do 2 m2 drzwi z zamkiem sztyrowym na kartę (1szt.) z 40 kartami magnetycznymi	2,100		m2
171	Kalk. Indywid. Dostarczenie i montaż drewnianych płytowych drzwi przesuwnych (w pokoju nauczycielskim) szt.2	3,780		m2
172	KNR 401/708/2 (1) Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości 25-cm	33,280		m
173	KNR 401/1209/10 (1) Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwi, ścianki, szafki, 2-krotne, ponad 1,0-m2	10,000		m2
174	Kalk. Indyw. Dostarczenie i montaż systemowych ścianek z drzwiami np.Trespa (w pom.208 i 209)	24,360	1,1	m2
175	Kalk. Indyw. Dostarczenie i montaż systemowych ścianek międzypisuarowych np Geberit (w pom.208 i 209)	2,000		szt.
3.4 Wywóz gruzu-I-pietro/CPV grupa 454/				
3.4.1 Gruz				
176	KNR 401/108/9 Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi do 1-km (z opłatą za składowisko)	10,000		m3
177	KNR 401/108/10 Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1-km	10,000	5,00	m3
3.5 Inne/CPV grupa 454/				
3.5.1 Wyposażenie				
178	KALK.INDYW. wentylatorki ściennie do wentylacji kpl. z zasilaniem (w pom.sanitarnych i pokoju nauczycielskim) WENTYLATORKI	3,000		szt.
179	KALK.INDYW. klimatyzator cz. wewnętrzna i zewnętrzna kpl. z zasilaniem (w pokoju nauczycielskim) KLIMATYZATOR ŚCIENNY (jednostka wewnętrzna ABY 18UB, jednostka zewnętrzna AOY 18RZ) typ SPLIT firmy FUJITSU w wersji grzewczo chłodzącej 2,2 kW	1,000		szt.

Podstawa nakładu, opis pozycji		Ilość	Krot.	Jedn.
4 ROBOTY BUDOWLANE-II-PIĘTRO				
4.1 Roboty posadzkowe-II-pietro/CPV grupa 454/				
4.1.1 Roboty rozbiórkowe i uzupełniające				
180	KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej---analogia zerwanie płytek ceramicznych z podbudową	25,420	1,1	m2
181	KNR 401/211/1 Skucie nierówności betonu, głębokość do 1·cm, na ścianach lub podłogach---pod płytkami	25,420	1,1	m2
182	KNR 202/1102/1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20·mm, zatarte na ostro	25,420	1,1	m2
4.1.2 Posadzka gresowa				
183	KNR 202/1118/1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża---GRES	128,000	1,1	m2
184	KNR 2/1208/1 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2·mm---GRES	128,000	1,1	m2
185	KNR 2/1208/2 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1·mm grubości nie więcej jak do 10·mm---GRES	128,000	1,1	m2
186	KNR 202/1118/8 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30·cm, metoda zwykła---GRES (jak na części nowej)	128,000	1,1	m2
187	KNR 202/1120/4 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30·cm, cokolik 15·cm, przygotowanie podłoża GRES	67,860	0,66	m
188	KNR 202/1120/5 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30·cm, cokolik 15·cm, metoda zwykła---cokolik o wys. 10 cm -GRES	67,860	0,66	m
4.1.3 Posadzka PVC (na istn. parkiecie i płycie OSB)				
189	KNR 401/820/3 Analogia montaż płyt OSB gr 15 mm pióro wpust do ist. parkietu PCW	226,940	1,1	m2
190	KNR 2/1205/4 Analogia szlifowanie i szpachlowanie płyt	226,940	1,1	m2
191	KNR 2/1206/2 (1) Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej (tarkett - homogeniczna) PCW	226,940	1,1	m2
192	KNR 2/1206/7 Zgrzewanie wykładzin rulonowych PCW	226,940	1,1	m2
193	Kalk. Indyw. zerwanie listew przypodłogowych	124,340	1,1	m
194	KNR 2/1206/4 Listwy przyścienne z PCV klejone---analogia cokolik z PCV	124,340	1,1	m
4.2 Ściany i sufity-II-pietro/CPV grupa 454/				
4.2.1 Ściany i ścianki działowe				
195	KNR 401/348/1 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa wapienna, grubość ścianki 1/2 cegły ROZBIÓRKA ŚCIANEK	35,672	1,2	m2
196	KNR 401/349/1 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie wapiennej	1,058	1,2	m3
197	KNR 401/304/1 (1) Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, ceglami ZAMUROWANIE OTWORÓW	5,145	1,2	m3
198	KNR 401/716/3 (2) Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, stropy płaskie, pomieszczenie do 5·m2 TYNKOWANIE ZAMUROWAN	12,348	1,2	m2
199	KNR 202/120/2 (2) Ścianki działowe, pełne, grubości 1/2·cegły, z cegieł dziurawek NOWE ŚCIANKI	30,440	1,2	m2
200	KNR 202/803/3 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria·III NOWE ŚCIANKI	60,880	1,2	m2
201	KNR 401/701/5 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5·m2, z zaprawy cementowo-wapiennej TYNKI NA ŚCIANACH STARYCH	20,000		m2
202	KNR 401/716/1 (2) Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie do 5·m2 TYNKI NA ŚCIANACH STARYCH	20,000		m2
203	KNR 401/719/2 (2) Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10·mm tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych, ściany płaskie i słupy prostokątne, do 2·m2 (w 1 miejscu) TYNKI NA ŚCIANACH STARYCH	20,000	2,00	m2
204	KNR 401/713/1 (2) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach ŚCIANY MAŁOWANIE	352,082	1,1	m2

	Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
205	ORGB 202/2013/1 Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5-m2, (grubość 3-mm) na tynku ŚCIANY MALOWANIE	352,082	1,1	m2
206	KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne ŚCIANY MALOWANIE	352,082	1,1	m2
207	KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek PŁYTKI NA ŚCIANACH	79,020		m2
208	KNR 401/716/1 (1) Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie do 5-m2 --tynk pod płytki PŁYTKI NA ŚCIANACH	112,654	1,1	m2
209	ORGB 202/837/4 Licowanie ścian o powierzchni do 5-m2 płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej "Atlas", płytki 20x25-cm PŁYTKI NA ŚCIANACH	109,544	1,1	m2
210	KNR 401/1206/5 (2) Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, z 2-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne--przygotowanie podłoża pod tynk mozaikowy TYNK MOZAIKOWY	278,912	1,10	m2
211	KALK.INDYW.Lamperia --TYNK MOZAIKOWY	283,360	1,10	m2
212	KNR 14/2010/9 (1) Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie jednostronne, ścianki jednowarstwowe, typ 100-101--analogia obudowy z płyty farmacell	23,350		m2
213	KNR 202/1217/2 Narożniki drewniane, długości 1,5-m, z kątownika 100x100x20-mm	20,000		szt
214	KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne	15,000		szt
4.2.2 Sufity				
215	KNR 401/716/7 (1) Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, betony żwirowe, zagruntowane siatki, płyty wórowo-cementowe, ściany płaskie, pomieszczenie ponad 5-m2 TYNKI NA SUFITACH	20,000		m2
216	KNR 401/713/2 (2) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach SUFITY MALOWANIE	327,330	1,1	m2
217	ORGB 202/2015/1 Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5-m2, (grubość 3-mm) na tynku SUFITY MALOWANIE	327,330	1,1	m2
218	KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne SUFITY MALOWANIE	327,330	1,1	m2
219	KNR 202/2007/3 Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych, na stropach, z kształowników metalowych pojedynczych	27,610	1,1	m2
220	KNR 202/2006/4 (1) Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych na stropach, na rusztach, płyty grubości 12,5-mm -analogia płyty fermacell	27,610	1,1	m2
221	KSNR 2/1302/3 (1) Malowanie podłoży gipsowych farbą emulsyjną, dwukrotne	27,610	1,1	m2
4.3 Stolarka wewnętrzna-II-piętro/CPV grupa 454/				
4.3.1 Drzwi,ścianki systemowe				
222	KNNR 3/601/3 Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, pasami o szerokości do 30-cm	72,800		m
223	KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2-m2	14,000		szt
224	KNR 401/313/2 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem bruzd dla belek NADPROŻA, WYKUCIA OTWORÓW W ŚCIANACH	0,150		m3
225	KNR 401/313/4 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do I NP 180-mm NADPROŻA, WYKUCIA OTWORÓW W ŚCIANACH	9,000		m
226	KNR 401/703/3 Umocowanie siatek tynkarskich, siatka "Rabitz" na stopkach belek NADPROŻA, WYKUCIA OTWORÓW W ŚCIANACH	3,000		m
227	KNR 401/704/3 Wypełnienie zaprawą cementową oczek siatki cięto-ciągniętej NADPROŻA, WYKUCIA OTWORÓW W ŚCIANACH	3,750		m2
228	KNR 401/329/3 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły NADPROŻA, WYKUCIA OTWORÓW W ŚCIANACH	0,840		m3
229	KNR 401/347/9 Skucie nierówności do 4-cm na ścianach z cegieł, na zaprawie cementowo - wapiennej	14,000	2	m2
230	KALK.INDYW. Dostarczenie i montaż kpl. drzwi drewnianych typu wzmocnionego do 2 m2 (8szt.)	16,800		m2
231	KNR 401/708/2 (1) Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości 25-cm	24,960		m

Podstawa nakładu, opis pozycji		Ilość	Krot.	Jedn.
232	KNR 401/1209/10 (1) Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwi, ścianki, szafki, 2-krotne, ponad 1,0-m2	10,000		m2
233	Kalk. Indyw. Dostarczenie i montaż systemowych ścianek z drzwiami np.Trespa (w pom.308 i 309)	24,360	1,1	m2
234	Kalk. Indyw. Dostarczenie i montaż systemowych ścianek międzypisuarowych np Geberit (w pom.308 i 309)	2,000		szt.
4.4 Wywóz gruzu-II-pietro/CPV grupa 454/				
4.4.1 Gruz				
235	KNR 401/108/9 Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi do 1-km (z opłatą za składowisko)	10,000		m3
236	KNR 401/108/10 Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1-km	10,000	5,00	m3
4.5 Inne/CPV grupa 454/				
4.5.1 Wyposażenie				
237	KALK.INDYW. wentylatorki ściennie do wentylacji kpl. z zasilaniem (w pom.sanitarnych) WENTYLATORKI	2,000		szt.
5 ROBOTY BUDOWLANE-III-PIĘTRO				
5.1 Roboty posadzkowe-III-pietro/CPV grupa 454/				
5.1.1 Roboty rozbiórkowe i uzupełniające				
238	KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej---analogia zerwanie płytek ceramicznych z podbudową	9,970	1,1	m2
239	KNR 401/211/1 Skucie nierówności betonu, głębokość do 1-cm, na ścianach lub podłogach--pod płytkami	9,970	1,1	m2
240	KNR 202/1102/1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20-mm, zatarte na ostro	9,970	1,1	m2
5.1.2 Posadzka gresowa				
241	KNR 202/1118/1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża---GRES	39,770	1,1	m2
242	KNNR 2/1208/1 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2-mm---GRES	39,770	1,1	m2
243	KNNR 2/1208/2 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1-mm grubości nie więcej jak do 10-mm---GRES	39,770	1,1	m2
244	KNR 202/1118/8 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30-cm, metoda zwykła--GRES (jak na części nowej)	39,770	1,1	m2
245	KNR 202/1120/4 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30-cm, cokolik 15-cm, przygotowanie podłoża GRES	43,060	0,66	m
246	KNR 202/1120/5 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30-cm, cokolik 15-cm, metoda zwykła---cokolik o wys. 10 cm -GRES	43,060	0,66	m
5.1.3 Posadzka PVC (na istn. deskach,parkiecie i płycie OSB)				
247	KNR 401/820/3 Analogia montaż płyt OSB gr 15 mm pióro wpust do ist. desek,parkietu	224,710	1,1	m2
248	KNNR 2/1205/4 Analogia szlifowanie i szpachlowanie płyt	224,710	1,1	m2
249	KNNR 2/1206/2 (1) Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej (tarkett - homogeniczna) PCW	224,790	1,1	m2
250	KNNR 2/1206/7 Zgrzewanie wykładzin rulonowych PCW	224,790	1,1	m2
251	Kalk. Indyw. zerwanie listew przypodłogowych	185,960	1,1	m
252	KNNR 2/1206/4 Listwy przyściennie z PCV klejone--analogia cokolik z PCV	185,960	1,1	m
5.1.4 Posadzka parkiet w pom. 408				
253	KNNR 3/801/5 Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew i cokołów---PARKIET	88,260	1,10	m2
254	KNR 401/211/1 Skucie nierówności betonu, głębokość do 1-cm, na ścianach lub podłogach PARKIET	88,260	1,10	m2
255	KNNR 2/1208/1 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2-mm PARKIET	88,260	1,10	m2
256	KNNR 2/1208/2 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1-mm grubości nie więcej jak do 10-mm PARKIET	88,260	1,10	m2
257	KNR 202/1111/1 Posadzki z deszczulek na kleju --parkiet dębowy gr 22mm I-gat. układany podłużnie --- z listwami dębowymi PARKIET	88,260	1,10	m2

Podstawa nakładu, opis pozycji		Ilość	Krot.	Jedn.
258	KSNR 3/807/4 Roboty wykończeniowe posadzek z deszczulek, ocyklinowanie mechaniczne posadzek o powierzchni pomieszczeń ponad 8-m2 PARKIET	88,260	1,10	m2
259	KSNR 3/807/6 Roboty wykończeniowe posadzek z deszczulek, lakierowanie trzykrotne PARKIET	88,260	1,10	m2
5.2 Ściany i sufity-III-pietro/CPV grupa 454/				
5.2.1 Ściany i ścianki działowe				
260	KNR 401/348/1 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa wapienna, grubość ścianki 1/2 cegły ROZBIÓRKA ŚCIANEK	41,622	1,2	m2
261	KNR 401/304/1 (1) Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, ceglami ZAMUROWANIE OTWORÓW	5,145	1,2	m3
262	KNR 401/716/3 (2) Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, stropy płaskie, pomieszczenie do 5-m2 TYNKOWANIE ZAMUROWAN	10,290	1,2	m2
263	KNR 202/120/2 (2) Ścianki działowe, pełne, grubości 1/2-cegły, z cegieł dziurawek NOWE ŚCIANKI	75,651	1,2	m2
264	KNR 202/803/3 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria-III NOWE ŚCIANKI	151,302	1,2	m2
265	KNR 401/701/5 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5-m2, z zaprawy cementowo-wapiennej TYNKI NA ŚCIANACH STARYCH	20,000		m2
266	KNR 401/716/1 (2) Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie do 5-m2 TYNKI NA ŚCIANACH STARYCH	20,000		m2
267	KNR 401/719/2 (2) Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10-mm tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych, ściany płaskie i słupy prostokątne, do 2-m2 (w 1 miejscu) TYNKI NA ŚCIANACH STARYCH	20,000	2,00	m2
268	KNR 401/713/1 (2) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach ŚCIANY MALOWANIE	503,906	1,1	m2
269	ORGB 202/2013/1 Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5-m2, (grubość 3-mm) na tynku ŚCIANY MALOWANIE	503,906	1,1	m2
270	KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne ŚCIANY MALOWANIE	503,906	1,1	m2
271	KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek PŁYTKI NA ŚCIANACH	37,770		m2
272	KNR 401/716/1 (1) Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie do 5-m2 --tynk pod płytki PŁYTKI NA ŚCIANACH	84,936	1,1	m2
273	ORGB 202/837/4 Licowanie ścian o powierzchni do 5-m2 płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej "Atlas", płytki 20x25-cm PŁYTKI NA ŚCIANACH	84,936	1,1	m2
274	KNR 401/426/3 Rozebranie obicia ścian drewnianych, deski nieotynkowane na wpust lub półwpust--analogia rozebranie boazerii drewnianej ścian w pom. 408	83,580	1,1	m2
275	KNR 401/1206/5 (2) Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, z 2-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne--przygotowanie podłoża pod tynk mozaikowy TYNK MOZAIKOWY	355,536	1,1	m2
276	KALK.INDYW.Lamperia --TYNK MOZAIKOWY	355,536	1,1	m2
277	KNR 14/2010/9 (1) Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie jednostronne, ścianki jednowarstwowe, typ 100-101--analogia obudowy z płyty farmacell	16,300		m2
278	KNR 202/1217/2 Narożniki drewniane, długości 1,5-m, z kątownika 100x100x20-mm	20,000		szt
279	KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne	15,000		szt
5.2.2 Sufity				
280	KNR 401/716/7 (1) Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, betony żwirowe, zagruntowane siatki, płyty wiórowo-cementowe, ściany płaskie, pomieszczenie ponad 5-m2 TYNKI NA SUFITACH	20,000		m2
281	KNR 401/713/2 (2) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach SUFITY MALOWANIE	248,570	1,1	m2
282	ORGB 202/2015/1 Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5-m2, (grubość 3-mm) na tynku SUFITY MALOWANIE	248,570	1,1	m2
283	KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne SUFITY MALOWANIE	248,572	1,1	m2
284	KNR 202/2007/3 Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych, na stropach, z kształowników metalowych pojedynczych	10,580	1,1	m2

Podstawa nakładu, opis pozycji		Ilość	Krot.	Jedn.
285	KNR 202/2006/4 (1) Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych na stropach, na rusztach, płyty grubości 12,5-mm -analogia płyty fermacell	10,580	1,1	m2
286	KSNR 2/1302/3 (1) Malowanie podłoży gipsowych farbą emulsyjną, dwukrotne	10,580	1,1	m2
5.3 Stolarka wewnętrzna-III-piętro/CPV grupa 454/				
5.3.1 Drzwi,ścianki systemowe				
287	KNNR 3/601/3 Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, pasami o szerokości do 30-cm	83,200		m
288	KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2-m2	16,000		szt
289	KNR 401/313/2 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem bruzd dla belek NADPROŻA, WYKUCIA OTWORÓW W ŚCIANACH	0,216		m3
290	KNR 401/313/4 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do I NP 180-mm NADPROŻA, WYKUCIA OTWORÓW W ŚCIANACH	9,000		m
291	KNR 401/703/3 Umocowanie siatek tynkarskich, siatka "Rabitz" na stopkach belek NADPROŻA, WYKUCIA OTWORÓW W ŚCIANACH	9,000		m
292	KNR 401/704/3 Wypełnienie zaprawą cementową oczek siatki cięto-ciągniętej NADPROŻA, WYKUCIA OTWORÓW W ŚCIANACH	8,850		m2
293	KNR 401/329/3 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły NADPROŻA, WYKUCIA OTWORÓW W ŚCIANACH	0,907		m3
294	KNR 401/347/9 Skucie nierówności do 4-cm na ścianach z cegieł, na zaprawie cementowo - wapiennej	22,500	2	m2
295	KALK.INDYW. Dostarczenie i montaż kpl. drzwi drewnianych typu wzmocnionego do 2 m2 (14szt.)	29,400		m2
296	KALK.INDYW. Dostarczenie i montaż kpl. drzwi drewnianych typu wzmocnionego ponad 2 m2 (2szt.)	6,300		m2
297	KALK.INDYW. Dostarczenie i montaż kpl. wyłazu na poddasze ---schody nożycowe ocieplone EI-60 U=1,1 (W/m2*K) (1szt.)	6,300		m2
298	KNR 401/708/2 (1) Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości 25-cm	41,600		m
299	KNR 401/1209/10 (1) Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwi, ścianki, szafki, 2-krotne, ponad 1,0-m2	10,000		m2
5.4 Wywóz gruzu-III-pietro/CPV grupa 454/				
5.4.1 Gruz				
300	KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1-km (z opłatą za składowisko)	10,000		m3
301	KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1-km	10,000	5,00	m3
5.5 Inne/CPV grupa 454/				
5.5.1 Wyposażenie				
302	KALK.INDYW. wentylatorki ściennie do wentylacji kpl. z zasilaniem (w pom.sanitarnych) WENTYLATORKI	2,000		szt.
€ KLATKI SCHODOWE				
6.1 Roboty budowlane na klatkach schodowych/CPV grupa 454/				
6.1.1 Sufity i ściany obie klatki schodowe				
303	KNR 401/713/2 (2) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach ---kl. schodowa (wsp. R=1,15) KL. SCHODOWA główna	128,205	1,05	m2
304	ORGB 202/2015/1 Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5-m2, (grubość 3-mm) na tynku (wsp. R=1,15) KL. SCHODOWA główna	128,205	1,05	m2
305	KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne---kl. schodowa (wsp. R=1,15) KL. SCHODOWA główna	128,205	1,05	m2
306	KNR 401/713/1 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach (wsp. R=1,15) KL. SCHODOWA główna	205,150	1,10	m2
307	ORGB 202/2013/1 Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5-m2, (grubość 3-mm) na tynku ---z pogrubieniami (wsp. R=1,15) KL. SCHODOWA główna	205,150	1,10	m2
308	KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne (wsp. R=1,15) KL. SCHODOWA główna	205,150	1,10	m2

	Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
309	KNRW 401/1211/8 Opalenie farby olejnej --analogia opalenie lamperii KL. SCHODOWA główna	150,000	1,10	m2
310	KNR 401/1212/5 (2) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów prostych, 2-krotne KL. SCHODOWA główna	29,700	1,05	m2
311	KNR 401/1206/5 (2) Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, z 2-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne--przygotowanie podłoża pod tynk mozaikowy KL. SCHODOWA główna	170,540	1,10	m2
312	KALK.INDYW.Lamperia --tynk mozaikowy	170,544	1,1	m2
313	KNR 401/713/2 (2) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach ---kl. schodowa (wsp. R=1,15) KL. SCHODOWA boczna	7,200	1,05	m2
314	ORGB 202/2015/1 Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5-m2, (grubość 3-mm) na tynku (wsp. R=1,15) KL. SCHODOWA boczna	7,200	1,05	m2
315	KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne--kl. schodowa (wsp. R=1,15) KL. SCHODOWA boczna	7,200	1,05	m2
316	KNR 401/713/1 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach (wsp. R=1,15) KL. SCHODOWA boczna	56,400	1,10	m2
317	ORGB 202/2013/1 Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5-m2, (grubość 3-mm) na tynku ---z pogrubieniami (wsp. R=1,15) KL. SCHODOWA boczna	56,400	1,10	m2
318	KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne (wsp. R=1,15) KL. SCHODOWA boczna	56,400	1,10	m2
319	KNRW 401/1211/8 Opalenie farby olejnej --analogia opalenie lamperii KL. SCHODOWA boczna	21,375	1,10	m2
320	KNR 401/1206/5 (1) Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, z 2-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne KL. SCHODOWA boczna	22,800	1,10	m2
321	KNR 401/1212/5 (2) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów prostych, 2-krotne KL. SCHODOWA boczna	2,420	1,05	m2
322	KNR 202/1217/2 Narożniki drewniane, długości 1,5-m, z kątownika 100x100x20-mm	20,000		szt
6.1.2 Posadzka kl.schodowa boczna				
323	KNR 401/804/8 Zerwanie cokołka cementowego	14,550		m
324	KNR 202/1121/1 Okładziny schodów z płytek na klej, przygotowanie podłoża - kl schod boczna	11,340	1,1	m2
325	KNR 202/1121/5 Okładziny schodów z płytek na klej, metoda kombinowana, płytki 30x30-cm - kl schod boczna	11,340	1,1	m2
326	KNR 202/1120/4 Cokołki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30-cm, cokołek 15-cm, przygotowanie podłoża - kl schod boczna	14,550	1,1	m
327	KNR 202/1120/6 Cokołki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30-cm, cokołek 15-cm, metoda kombinowana - kl schod boczna	14,550	1,1	m
328	KALK.INDYW.boki biegów schodowych --tynk mozaikowy	0,630	1,1	m2
6.1.3 Posadzka kl.schodowa główna				
329	KNR 401/804/8 Zerwanie cokołka cementowego	95,760		m
330	KNR 202/1121/1 Okładziny schodów z płytek na klej, przygotowanie podłoża-- kl schod główna	134,140	1,1	m2
331	KNR 202/1121/5 Okładziny schodów z płytek na klej, metoda kombinowana, płytki 30x30-cm- kl schod główna	134,142	1,1	m2
332	KNR 202/1120/4 Cokołki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30-cm, cokołek 15-cm, przygotowanie podłoża - kl schod główna	95,760	1,1	m
333	KNR 202/1120/6 Cokołki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30-cm, cokołek 15-cm, metoda kombinowana - kl schod główna	95,760	1,1	m
334	KALK.INDYW.boki biegów schodowych --tynk mozaikowy	7,260	1,1	m2
7 WYPOSAŻENIE P.POŻAROWE				
7.1 Wyposażenie uzupełniające/CPV grupa 454/				
7.1.1 Cz.p.pożarowa				
335	Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektu	1		kpl.

Podstawa nakładu, opis pozycji		Ilość	Krot.	Jedn.
336	Dostawa i montaż tablic informacyjnych dot.problematyki p.pożarowej (oznakowania dróg, wyjść i kierunków ewakuacji, gaśnic, instrukcji na wypadek pożaru, lokalizacji p.pożarowego wyłącznika prądu)	1		kpl.
337	Dostawa i montaż gaśnic proszkowych 4 kg ABC	10		szt.
338	Dostawa i montaż gaśnic proszkowych typu F	4		szt.
8 ROBOTY NA PODDASZU				
8.1 Wieżba dachowa-zabezpieczenie i wzmocnienie/CPV grupa 454/				
8.1.1 Impregnacja				
339	KNR 1323/1004/7 Analogia Impregnacja elementów drewnianych zewn. konstrukcji dachu środkiem p.pożarowym wg systemu "Ogniochron"	765,600	1,1	m2
8.1.2 Wzmocnienia konstrukcji wieżby (drewno zabezpieczone p.pożarowo do stopnia niezapalności)				
340	KNR 202/407/2 Podwaliny o długości ponad 2-m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180-cm2	3		m3
341	KNR 202/407/6 Słupy o długości ponad 2-m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180-cm2	3		m3
342	KNR 202/406/6 Ramy górne i płatwie o długości ponad 3-m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180-cm2	3		m3
343	KNR 202/408/2 Kleszcze, przekrój poprzeczny drewna do 180-cm2	3		m3
9 ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE				
9.1 Tynk na ościeżach okiennych i drzwiowych				
344	KNR 401/711/16 Analogia: Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, ----ościeża wewnętrzne: okienne i drzwiowe	342,605		m2
345	KNRW 202/2011/2 Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3-mm, ściany, podłóże z tynku	342,605		m2

Spis treści

A Strona tytułowa	1
B Przedmiar robót	2
1 ROBOTY BUDOWLANE-PIWNICE	2
1.1 Roboty posadzkowe-piwnica/CPV grupa 454/	2
1.1.1 Posadzka gresowa	2
1 Skucie nierówności betonu, głębokość do 1·cm, na ścianach lub podłogach	2
2 Analogia--Rozebranie schodów w kotłowni	2
3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20-mm, zatarte na ostro--GRES	2
4 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2·mm	2
5 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1-mm grubości nie więcej jak do 10-mm	2
6 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża --GRES	2
7 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30-cm, metoda zwykła--GRES	2
8 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30-cm, cokolik 15-cm, przygotowanie podłoża GRES	2
9 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30-cm, cokolik 15-cm, metoda zwykła--cokolik o wys. 10 cm -GRES	2
1.2 Ściany i sufity-piwnica/CPV grupa 454/	2
1.2.1 Ściany i ścianki działowe	2
10 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa wapienna, grubość ścianki 1/2 cegły ROZBIÓRKA ŚCIANEK	2
11 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie wapiennej	2
12 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, ceglami ZAMUROWANIE OTWORÓW	2
13 Tynki wewnętrzne zwykle kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, stropy płaskie, pomieszczenie do 5-m2 TYNKOWANIE ZAMUROWAN	2
14 Ścianki działowe, pełne, grubości 1/2 cegły, z cegieł dziurawek NOWE ŚCIANKI	2
15 Tynki zwykle wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria-III NOWE ŚCIANKI	2
16 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5-m2, z zaprawy cementowo-wapiennej TYNKI NA ŚCIANACH STARYCH	2
17 Tynki wewnętrzne zwykle kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie do 5-m2 TYNKI NA ŚCIANACH STARYCH	2
18 Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10-mm tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych, ściany płaskie i słupy prostokątne, do 2-m2 (w 1 miejscu) TYNKI NA ŚCIANACH STARYCH	2
19 Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach ŚCIANY MALOWANIE	2
20 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne ŚCIANY MALOWANIE	2
21 Tynki wewnętrzne zwykle kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie do 5-m2 --tynk pod płytki PŁYTKI NA ŚCIANACH	2
22 Licowanie ścian o powierzchni do 5-m2 płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej "Atlas", płytki 20x25-cm PŁYTKI NA ŚCIANACH	2
23 Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, z 2-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne--W POMIESZCZENIACH OZNACZONYCH -LAMPERIE	2
24 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne	3
1.2.2 Sufity	3
25 Tynki wewnętrzne zwykle kategorii III, wykonywane ręcznie, betony żwirowe, zagruntowane siatki, płyty wiórowo-cementowe, ściany płaskie, pomieszczenie ponad 5-m2 TYNKI NA SUFITACH	3
26 Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach SUFITY MALOWANIE	3
27 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne SUFITY MALOWANIE	3
28 Czyszczenie strumieniowo - ściernie na sucho, powierzchnie sufitowe--(dźwigary stalowe w pom.115)	3
29 Malowanie farbą olejną elementów metalowych, powierzchnie pełne, szpachlowane 1-krotnie, 2-krotne--(dźwigary stalowe w pom.115)	3
1.3 Stolarka i ślusarka wewnętrzna-piwnice/CPV grupa 454/	3
1.3.1 Drzwi	3
30 Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, pasami o szerokości do 30-cm	3
31 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2-m2	3
32 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem bruzd dla belek NADPROŻA, WYKUCIA OTWORÓW W ŚCIANACH	3
33 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do I NP 180-mm NADPROŻA, WYKUCIA OTWORÓW W ŚCIANACH	3
34 Umocowanie siatek tynkarskich, siatka "Rabitzka" na stopkach belek NADPROŻA, WYKUCIA OTWORÓW W ŚCIANACH	3
35 Wypełnienie zaprawą cementową oczek siatki cięto-ciągniętej NADPROŻA, WYKUCIA OTWORÓW W ŚCIANACH	3

36	Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły NADPROŻA, WYKUCIA OTWORÓW W ŚCIANACH	3
37	Skucie nierówności do 4-cm na ścianach z cegieł, na zaprawie cementowo - wapiennej	3
38	Obsadzenie ościeżnic drewnianych w ścianach z cegieł, wewnętrznych, do 2,0-m2 -- (14 szt.)	3
39	KALK.INDYW. Dostarczenie i montaż kpl. drzwi drewnianych typu wzmocnionego do 2 m2 (12szt.)	3
40	KALK.INDYW. Dostarczenie i montaż kpl. drzwi stalowych typu wzmocnionego do 2 m2 —drzwi p.pożarowe EI-30 z samozamykaczem (2 szt.)	3
41	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości 25-cm	3
42	Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwi, ścianki, szafki, 2-krotne, ponad 1,0-m2	3
	1.4 Wywóz gruzu-piwnice/CPV grupa 454/	3
	1.4.1 Gruz	3
43	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1-km (z opłatą za składowisko)	3
44	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1-km	3
	1.5 Inne/CPV grupa 454/	3
	1.5.1 Wyposażenie	3
45	KALK.INDYW. wentylatorki ściennie do wentylacji kpl. z zasilaniem (w pom.sanitarnych) WENTYLATORKI	3
2	ROBOTY BUDOWLANE-PARTER	3
	2.1 Roboty posadzkowe-parter/CPV grupa 454/	3
	2.1.1 Roboty rozbiórkowe i uzupełniające	3
46	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej—analogia zerwanie płytek ceramicznych z podbudową	3
47	Skucie nierówności betonu, głębokość do 1-cm, na ścianach lub podłogach—pod płytkami	3
48	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych—analogia zerwanie paneli w pom 108	4
49	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew i cokołów—rozebranie parkietu w części pom. 121	4
50	Skucie nierówności betonu, głębokość do 1-cm, na ścianach lub podłogach—w części pom. 121	4
51	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20-mm, zatarte na ostro—w części pom. 121	4
	2.1.2 Posadzka gresowa	4
52	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża—GRES	4
53	Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2-mm—GRES	4
54	Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1-mm grubości nie więcej jak do 10-mm—GRES	4
55	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30-cm, metoda zwykła—GRES (jak na części nowej)	4
56	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30-cm, cokolik 15-cm, przygotowanie podłoża GRES	4
57	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30-cm, cokolik 15-cm, metoda zwykła—cokolik o wys. 10 cm -GRES	4
	2.1.3 Posadzka PVC	4
58	Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2-mm	4
59	Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1-mm grubości nie więcej jak do 10-mm	4
60	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej (tarkett - homogeniczna) PCW	4
61	Zgrzewanie wykładzin rulonowych PCW	4
62	Kalk. Indyw. zerwanie listew przypodłogowych	4
63	Listwy przyściennie z PCV klejone—analogia cokolik z PCV	4
	2.1.4 Posadzka parkiet (do renowacji)	4
64	Roboty wykończeniowe posadzek z deszczulek, ocyklinowanie mechaniczne posadzek o powierzchni pomieszczeń ponad 8-m2 pom.122	4
65	Roboty wykończeniowe posadzek z deszczulek, lakierowanie trzykrotne	4
	2.2 Ściany i sufity-parter/CPV grupa 454/	4
	2.2.1 Ściany i ścianki działowe	4
66	Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa wapienna, grubość ścianki 1/2 cegły ROZBIÓRKA ŚCIANEK	4
67	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie wapiennej	4
68	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, ceglami ZAMUROWANIE OTWORÓW	4
69	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, stropy płaskie, pomieszczenie do 5-m2 TYNKOWANIE ZAMUROWAŃ	4
70	Ścianki działowe, pełne, grubości 1/4-cegły, z cegieł dziurawek	4
71	Ścianki działowe, pełne, grubości 1/2-cegły, z cegieł dziurawek NOWE ŚCIANKI	4
72	Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria-III NOWE ŚCIANKI	4
73	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5-m2, z zaprawy cementowo-wapiennej TYNKI NA ŚCIANACH STARYCH	4
74	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie do 5-m2 TYNKI NA ŚCIANACH STARYCH	4
75	Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10-mm tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych, ściany płaskie i słupy prostokątne, do 2-m2 (w 1 miejscu) TYNKI NA ŚCIANACH STARYCH	5
76	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach ŚCIANY MALOWANIE	5

77	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5-m2, (grubość 3-mm) na tynku ŚCIANY MALOWANIE	5
78	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne ŚCIANY MALOWANIE	5
79	Rozebranie wykładziny ściennnej z płytek PŁYTKI NA ŚCIANACH	5
80	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie do 5-m2 --tynk pod płytki PŁYTKI NA ŚCIANACH	5
81	Licowanie ścian o powierzchni do 5-m2 płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej "Atlas", płytki 20x25-cm PŁYTKI NA ŚCIANACH	5
82	Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, z 2-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne--przygotowanie podłoża pod tynk mozaikowy TYNK MOZAIKOWY	5
83	KALK.INDYW.Lamperia --TYNK MOZAIKOWY	5
84	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie jednostronne, ścianki jednowarstwowe, typ 100-101--analogia obudowy z płyty farmacell	5
85	Narożniki drewniane, długości 1,5-m, z kątownika 100x100x20-mm	5
86	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne	5

2.2.2 Sufity

87	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, betony żwirowe, zagruntowane siatki, płyty wiórowo-cementowe, ściany płaskie, pomieszczenie ponad 5-m2 TYNKI NA SUFITACH	5
88	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach SUFITY MALOWANIE	5
89	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5-m2, (grubość 3-mm) na tynku SUFITY MALOWANIE	5
90	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne SUFITY MALOWANIE	5
91	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych, na stropach, z kształtowników metalowych pojedynczych	5
92	Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych na stropach, na rusztach, płyty grubości 12,5-mm -analogia płyty fermacell ...	5
93	Malowanie podłoży gipsowych farbą emulsyjną, dwukrotne	5

2.3 Stolarka i ślusarka wewnętrzna-parter/CPV grupa 454/

2.3.1 Drzwi,naświetla,okienka,luksfery

94	Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, pasami o szerokości do 30-cm	5
95	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2-m2	5
96	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych i aluminiowych , powierzchnia ponad 2-m2	5
97	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem bruzd dla belek NADPROŻA, WYKUCIA OTWORÓW W ŚCIANACH	5
98	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do I NP 180-mm NADPROŻA, WYKUCIA OTWORÓW W ŚCIANACH	5
99	Umocowanie siatek tynkarskich, siatka "Rabitz" na stopkach belek NADPROŻA, WYKUCIA OTWORÓW W ŚCIANACH	5
100	Wypełnienie zaprawą cementową oczek siatki cięto-ciagnionej NADPROŻA, WYKUCIA OTWORÓW W ŚCIANACH	5
101	Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły NADPROŻA, WYKUCIA OTWORÓW W ŚCIANACH	6
102	Skucie nierówności do 4-cm na ścianach z cegieł, na zaprawie cementowo - wapiennej	6
103	Obsadzenie ościeżnic aluminiowych w ścianach z cegieł, wewnętrznych, ponad 2,0-m2--- (drzwi p.pożarowe do przełożenia) Dw-9	6
104	KALK.INDYW. Dostarczenie i montaż kpl. drzwi drewnianych typu wzmocnionego do 2 m2 (24szt.) (razem z drzwiami Dw6) ...	6
105	KALK.INDYW. Dostarczenie i montaż kpl. drzwi drewnianych typu wzmocnionego do 2 m2 drzwi przesuwne (2 szt.)	6
106	KALK.INDYW. Dostarczenie i montaż kpl. drzwi aluminiowych oszklonych szybami bezpiecznymi P1 ponad 2 m2 (1szt.) Dw-8 .	6
107	KALK.INDYW. Dostarczenie i montaż kpl. drzwi aluminiowych oszklonych szybami bezpiecznymi P1 ponad 2 m2 ---drzwi p.pożarowe EI-30 z samozamykaczem (1 szt.) Dw-17	6
108	KALK.INDYW. Dostarczenie i montaż kpl. drewnianych naświetli wystawowych do 2 m2 --- (2 szt.)	6
109	KALK.INDYW. Dostarczenie i montaż kpl. drewnianych okienek podawczych otwieranych w pionie do 2 m2 --- (4 szt.) (wraz z parapetami podawczymi)	6
110	Ścianki działowe, z kształtek szklanych: luksferów o wymiarach 20x20x5-cm (w pom. 125)	6
111	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości 25-cm	6
112	Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwi, ścianki, szafki, 2-krotne, ponad 1,0-m2	6

2.4 Wywóz gruzu-parter/CPV grupa 454/

2.4.1 Gruz

113	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1-km (z opłatą za składowisko)	6
114	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1-km	6

2.5 Inne/CPV grupa 454/

2.5.1 Wyposażenie

115	KALK.INDYW. wentylatorki ściennie do wentylacji kpl. z zasilaniem (w pom.sanitarnych, socjalnych i kuchni) WENTYLATORKI .	6
116	KALK.INDYW. klimatyzator cz. wewnętrzna i zewnętrzna kpl. z zasilaniem (w sekretariacie i gab dyrektora) KLIMATYZATOR ŚCIENNY (jednostka wewnętrzna ABY 18UB, jednostka zewnętrzna AOY 18RZ) typ SPLIT firmy FUJITSU w wersji grzewczo chłodzącej 2,2 kW	6

3 ROBOTY BUDOWLANE-I-PIĘTRO

3.1 Roboty posadzkowe-I-pietro/CPV grupa 454/

3.1.1 Roboty rozbiórkowe i uzupełniające

117	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej--analogia zerwanie płytek ceramicznych z podbudową	6
118	Skucie nierówności betonu, głębokość do 1-cm, na ścianach lub podłogach--pod płytkami	6

119	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20-mm, zatarte na ostro	6
3.1.2 Posadzka gresowa		
120	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża---GRES	6
121	Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2-mm---GRES	6
122	Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1-mm grubości nie więcej jak do 10-mm---GRES	6
123	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30-cm, metoda zwykła---GRES (jak na części nowej)	6
124	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30-cm, cokolik 15-cm, przygotowanie podłoża GRES	6
125	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30-cm, cokolik 15-cm, metoda zwykła---cokolik o wys. 10 cm -GRES	6
3.1.3 Posadzka PVC (na istn. parkiecie i płycie OSB)		
126	Analogia montaż płyt OSB gr 15 mm pióro wpust do ist. parkietu PCW	7
127	Analogia szlifowanie i szpachlowanie płyt	7
128	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej (tarkett - homogeniczna) PCW	7
129	Zgrzewanie wykładzin rulonowych PCW	7
130	Kalk. Indyw. zerwanie listew przypodłogowych	7
131	Listwy przyściennne z PCV klejone---analogia cokolik z PCV	7
3.2 Ściany i sufity-I-pietro/CPV grupa 454/		
3.2.1 Ściany i ścianki działowe		
132	Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa wapienna, grubość ścianki 1/2 cegły ROZBIÓRKA ŚCIANEK	7
133	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie wapiennej	7
134	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, ceglami ZAMUROWANIE OTWORÓW	7
135	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, stropy płaskie, pomieszczenie do 5-m2 TYNKOWANIE ZAMUROWAŃ	7
136	Ścianki działowe, pełne, grubości 1/2 cegły, z cegieł dziurawek NOWE ŚCIANKI	7
137	Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria-III NOWE ŚCIANKI	7
138	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5-m2, z zaprawy cementowo-wapiennej TYNKI NA ŚCIANACH STARYCH	7
139	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie do 5-m2 TYNKI NA ŚCIANACH STARYCH	7
140	Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10-mm tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych, ściany płaskie i słupy prostokątne, do 2-m2 (w 1 miejscu) TYNKI NA ŚCIANACH STARYCH	7
141	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach ŚCIANY MALOWANIE	7
142	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5-m2, (grubość 3-mm) na tynku ŚCIANY MALOWANIE	7
143	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne ŚCIANY MALOWANIE	7
144	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek PŁYTKI NA ŚCIANACH	7
145	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie do 5-m2 --tynk pod płytki PŁYTKI NA ŚCIANACH	7
146	Licowanie ścian o powierzchni do 5-m2 płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej "Atlas", płytki 20x25-cm PŁYTKI NA ŚCIANACH	7
147	Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, z 2-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne---przygotowanie podłoża pod tynk mozaikowy TYNK MOZAIKOWY	7
148	KALK.INDYW.Lamperia --TYNK MOZAIKOWY	7
149	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, ruszt pojedynczy, pokrycie 2-stronne, 1-warstwowo, 100-01---analogia ścianki obudowane płytą fermacell---w pokoju nauczycielskim	7
150	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne	7
151	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie jednostronne, ścianki jednowarstwowe, typ 100-101---analogia obudowy z płyty fermacell	7
152	Narożniki drewniane, długości 1,5-m, z kątownika 100x100x20-mm	7
153	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne	7
3.2.2 Sufity		
154	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, betony żwirowe, zagruntowane siatki, płyty wiórowo-cementowe, ściany płaskie, pomieszczenie ponad 5-m2 TYNKI NA SUFITACH	7
155	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach SUFITY MALOWANIE	8
156	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5-m2, (grubość 3-mm) na tynku SUFITY MALOWANIE	8
157	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne SUFITY MALOWANIE	8
158	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych, na stropach, z kształtowników metalowych pojedynczych	8
159	Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych na stropach, na rusztach, płyty grubości 12,5-mm -analogia płyty fermacell	8
160	Malowanie podłoży gipsowych farbą emulsyjną, dwukrotnie	8
3.3 Stolarka wewnętrzna-I-piętro/CPV grupa 454/		
3.3.1 Drzwi,ścianki systemowe		
161	Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, pasami o szerokości do 30-cm	8
162	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2-m2	8
163	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem bruzd dla belek NADPROŻA, WYKUCIA OTWORÓW W ŚCIANACH	8

164	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do I NP 180-mm NADPROŻA, WYKUCIA OTWORÓW W ŚCIANACH	8
165	Umocowanie siatek tynkarskich, siatka "Rabitz" na stopkach belek NADPROŻA, WYKUCIA OTWORÓW W ŚCIANACH	8
166	Wypełnienie zaprawą cementową oczek siatki cięto-ciagnionej NADPROŻA, WYKUCIA OTWORÓW W ŚCIANACH	8
167	Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły NADPROŻA, WYKUCIA OTWORÓW W ŚCIANACH	8
168	Skucie nierówności do 4-cm na ścianach z cegieł, na zaprawie cementowo - wapiennej	8
169	KALK.INDYW. Dostarczenie i montaż kpl. drzwi drewnianych typu wzmocnionego do 2 m2 (8szt.)	8
170	KALK.INDYW. Dostarczenie i montaż kpl. drzwi drewnianych typu wzmocnionego do 2 m2 drzwi z zamkiem szyfrowym na kartę (1szt.) z 40 kartami magnetycznymi	8
171	Kalk. Indywid. Dostarczenie i montaż drewnianych płytowych drzwi przesuwnych (w pokoju nauczycielskim) szt.2	8
172	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości 25-cm	8
173	Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwi, ścianki, szafki, 2-krotne, ponad 1,0-m2	8
174	Kalk. Indyw. Dostarczenie i montaż systemowych ścianek z drzwiami np. Trespa (w pom.208 i 209)	8
175	Kalk. Indyw. Dostarczenie i montaż systemowych ścianek międzypisuarowych np Geberit (w pom.208 i 209)	8
3.4	Wywóz gruzu-I-pietro/CPV grupa 454/	8
3.4.1	Gruz	8
176	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1-km (z opłatą za składowisko)	8
177	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1-km	8
3.5	Inne/CPV grupa 454/	8
3.5.1	Wypożyczenie	8
178	KALK.INDYW. wentylatorki ścienne do wentylacji kpl. z zasilaniem (w pom.sanitarnych i pokoju nauczycielskim) WENTYLATORKI	8
179	KALK.INDYW. klimatyzator cz. wewnętrzna i zewnętrzna kpl. z zasilaniem (w pokoju nauczycielskim) KLIMATYZATOR ŚCIENNY (jednostka wewnętrzna ABY 18UB, jednostka zewnętrzna AOY 18RZ) typ SPLIT firmy FUJITSU w wersji grzewczo chłodzącej 2,2 kW	8
4	ROBOTY BUDOWLANE-II-PIĘTRO	8
4.1	Roboty posadzkowe-II-pietro/CPV grupa 454/	8
4.1.1	Roboty rozbiórkowe i uzupełniające	8
180	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej--analogia zerwanie płytek ceramicznych z podbudową	8
181	Skucie nierówności betonu, głębokość do 1-cm, na ścianach lub podłogach--pod płytkami	9
182	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20-mm, zatarte na ostro	9
4.1.2	Posadzka gresowa	9
183	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża--GRES	9
184	Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2-mm--GRES	9
185	Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1-mm grubości nie więcej jak do 10-mm--GRES	9
186	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30-cm, metoda zwykła--GRES (jak na części nowej)	9
187	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30-cm, cokolik 15-cm, przygotowanie podłoża GRES	9
188	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30-cm, cokolik 15-cm, metoda zwykła--cokolik o wys. 10 cm -GRES	9
4.1.3	Posadzka PVC (na istn. parkiecie i płycie OSB)	9
189	Analogia montaż płyt OSB gr 15 mm pióro wpust do ist. parkietu PCW	9
190	Analogia szlifowanie i szpachlowanie płyt	9
191	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej (tarkett - homogeniczna) PCW	9
192	Zgrzewanie wykładzin rulonowych PCW	9
193	Kalk. Indyw. zerwanie listew przypodłogowych	9
194	Listwy przyściennne z PCV klejone--analogia cokolik z PCV	9
4.2	Ściany i sufity-II-pietro/CPV grupa 454/	9
4.2.1	Ściany i ścianki działowe	9
195	Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa wapienna, grubość ścianki 1/2 cegły ROZBIÓRKA ŚCIANEK	9
196	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie wapiennej	9
197	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, ceglami ZAMUROWANIE OTWORÓW	9
198	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, stropy płaskie, pomieszczenie do 5-m2 TYNKOWANIE ZAMUROWAŃ	9
199	Ścianki działowe, pełne, grubości 1/2-cegły, z cegieł dziurawek NOWE ŚCIANKI	9
200	Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria-III NOWE ŚCIANKI	9
201	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5-m2, z zaprawy cementowo-wapiennej TYNKI NA ŚCIANACH STARYCH	9
202	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie do 5-m2 TYNKI NA ŚCIANACH STARYCH	9
203	Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10-mm tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych, ściany płaskie i słupy prostokątne, do 2-m2 (w 1 miejscu) TYNKI NA ŚCIANACH STARYCH	9
204	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach ŚCIANY MALOWANIE	9

205	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5-m2, (grubość 3-mm) na tynku ŚCIANY MALOWANIE	9
206	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne ŚCIANY MALOWANIE	10
207	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek PŁYTKI NA ŚCIANACH	10
208	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie do 5-m2 --tynk pod płytki PŁYTKI NA ŚCIANACH	10
209	Licowanie ścian o powierzchni do 5-m2 płytkami glazowanymi na zaprawie klejowej "Atlas", płytki 20x25-cm PŁYTKI NA ŚCIANACH	10
210	Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, z 2-krotnym szpachlowaniem, 2-krotnie--przygotowanie podłoża pod tynk mozaikowy TYNK MOZAIKOWY	10
211	KALK.INDYW.Lamperia --TYNK MOZAIKOWY	10
212	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie jednostronne, ścianki jednowarstwowe, typ 100-101---analogia obudowy z płyty farmacell	10
213	Narożniki drewniane, długości 1,5-m, z kątownika 100x100x20-mm	10
214	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne	10
4.2.2 Sufity		10
215	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, betony żwirowe, zagruntowane siatki, płyty wiórowo-cementowe, ściany płaskie, pomieszczenie ponad 5-m2 TYNKI NA SUFITACH	10
216	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach SUFITY MALOWANIE	10
217	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5-m2, (grubość 3-mm) na tynku SUFITY MALOWANIE	10
218	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne SUFITY MALOWANIE	10
219	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych, na stropach, z kształtowników metalowych pojedynczych	10
220	Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych na stropach, na rusztach, płyty grubości 12,5-mm -analogia płyty fermacell ..	10
221	Malowanie podłoży gipsowych farbą emulsyjną, dwukrotnie	10
4.3 Stolarka wewnętrzna-II-piętro/CPV grupa 454/		10
4.3.1 Drzwi,ścianki systemowe		10
222	Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, pasami o szerokości do 30-cm	10
223	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2-m2	10
224	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem bruzd dla belek NADPROŻA, WYKUCIA OTWORÓW W ŚCIANACH	10
225	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do I NP 180-mm NADPROŻA, WYKUCIA OTWORÓW W ŚCIANACH	10
226	Umocowanie siatek tynkarskich, siatka "Rabitz" na stopkach belek NADPROŻA, WYKUCIA OTWORÓW W ŚCIANACH	10
227	Wypełnienie zaprawą cementową oczek siatki cięto-ciagnionej NADPROŻA, WYKUCIA OTWORÓW W ŚCIANACH	10
228	Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły NADPROŻA, WYKUCIA OTWORÓW W ŚCIANACH	10
229	Skucie nierówności do 4-cm na ścianach z cegieł, na zaprawie cementowo - wapiennej	10
230	KALK.INDYW. Dostarczenie i montaż kpl. drzwi drewnianych typu wzmocnionego do 2 m2 (8szt.)	10
231	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości 25-cm	10
232	Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwi, ścianki, szafki, 2-krotne, ponad 1,0-m2	10
233	Kalk. Indyw. Dostarczenie i montaż systemowych ścianek z drzwiami np. Trespa (w pom.308 i 309)	11
234	Kalk. Indyw. Dostarczenie i montaż systemowych ścianek międzypisuarowych np Geberit (w pom.308 i 309)	11
4.4 Wywóz gruzu-II-pietro/CPV grupa 454/		11
4.4.1 Gruz		11
235	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi do 1-km (z opłatą za składowisko)	11
236	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1-km	11
4.5 Inne/CPV grupa 454/		11
4.5.1 Wyposażenie		11
237	KALK.INDYW. wentylatorki ścienne do wentylacji kpl. z zasilaniem (w pom.sanitarnych) WENTYLATORKI	11
5 ROBOTY BUDOWLANE-III-PIĘTRO		11
5.1 Roboty posadzkowe-III-pietro/CPV grupa 454/		11
5.1.1 Roboty rozbiórkowe i uzupełniające		11
238	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej---analogia zerwanie płytek ceramicznych z podbudową	11
239	Skucie nierówności betonu, głębokość do 1-cm, na ścianach lub podłogach--pod płytkami	11
240	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20-mm, zatarte na ostro	11
5.1.2 Posadzka gresowa		11
241	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża---GRES	11
242	Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2-mm--GRES	11
243	Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1-mm grubości nie więcej jak do 10-mm---GRES	11
244	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30-cm, metoda zwykła--GRES (jak na części nowej)	11
245	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30-cm, cokolik 15-cm, przygotowanie podłoża GRES	11
246	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30-cm, cokolik 15-cm, metoda zwykła---cokolik o wys. 10 cm -GRES	11

5.1.3 Posadzka PVC (na istn. deskach, parkiecie i płycie OSB)	11
247 Analogia montaż płyt OSB gr 15 mm pióro wpust do ist. desek, parkietu	11
248 Analogia szlifowanie i szpachlowanie płyt	11
249 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej (tarkett - homogeniczna) PCW	11
250 Zgrzewanie wykładzin rulonowych PCW	11
251 Kalk. Indyw. zerwanie listew przypodłogowych	11
252 Listwy przyściennie z PCV klejone--analogia cokołik z PCV	11
5.1.4 Posadzka parkiet w pom. 408	11
253 Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew i cokołów--PARKIET	11
254 Skucie nierówności betonu, głębokość do 1-cm, na ścianach lub podłogach PARKIET	11
255 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2-mm PARKIET	11
256 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1-mm grubości nie więcej jak do 10-mm PARKIET	11
257 Posadzki z deszczulek na kleju --parkiet dębowy gr 22mm I-gat. układany podłużnie -- z listwami dębowymi PARKIET	11
258 Roboty wykończeniowe posadzek z deszczulek, ocyklinowanie mechaniczne posadzek o powierzchni pomieszczeń ponad 8-m2 PARKIET	11
259 Roboty wykończeniowe posadzek z deszczulek, lakierowanie trzykrotne PARKIET	12
5.2 Ściany i sufity-III-pietro/CPV grupa 454/	12
5.2.1 Ściany i ścianki działowe	12
260 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa wapienna, grubość ścianki 1/2 cegły ROZBIÓRKA ŚCIANEK	12
261 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, ceglami ZAMUROWANIE OTWORÓW	12
262 Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, stropy płaskie, pomieszczenie do 5-m2 TYNKOWANIE ZAMUROWAŃ	12
263 Ścianki działowe, pełne, grubości 1/2-cegły, z cegieł dziurawek NOWE ŚCIANKI	12
264 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria-III NOWE ŚCIANKI	12
265 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5-m2, z zaprawy cementowo-wapiennej TYNKI NA ŚCIANACH STARYCH	12
266 Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie do 5-m2 TYNKI NA ŚCIANACH STARYCH	12
267 Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10-mm tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych, ściany płaskie i słupy prostokątne, do 2-m2 (w 1 miejscu) TYNKI NA ŚCIANACH STARYCH	12
268 Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach ŚCIANY MALOWANIE	12
269 Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5-m2, (grubość 3-mm) na tynku ŚCIANY MALOWANIE	12
270 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne ŚCIANY MALOWANIE	12
271 Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek PŁYTKI NA ŚCIANACH	12
272 Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie do 5-m2 --tynk pod płytki PŁYTKI NA ŚCIANACH	12
273 Licowanie ścian o powierzchni do 5-m2 płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej "Atlas", płytki 20x25-cm PŁYTKI NA ŚCIANACH	12
274 Rozebranie obicia ścian drewnianych, deski nieotynkowane na wpust lub półwpust--analogia rozebranie boazerii drewnianej ścian w pom. 408	12
275 Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, z 2-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne--przygotowanie podłoża pod tynk mozaikowy TYNK MOZAIKOWY	12
276 KALK.INDYW.Lamperia --TYNK MOZAIKOWY	12
277 Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie jednostronne, ścianki jednowarstwowe, typ 100-101--analogia obudowy z płyty farmacell	12
278 Narożniki drewniane, długości 1,5-m, z kątownika 100x100x20-mm	12
279 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne	12
5.2.2 Sufity	12
280 Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, betony żwirowe, zagruntowane siatki, płyty wiórowo-cementowe, ściany płaskie, pomieszczenie ponad 5-m2 TYNKI NA SUFITACH	12
281 Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach SUFITY MALOWANIE	12
282 Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5-m2, (grubość 3-mm) na tynku SUFITY MALOWANIE	12
283 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne SUFITY MALOWANIE	12
284 Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych, na stropach, z kształowników metalowych pojedynczych	12
285 Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych na stropach, na rusztach, płyty grubości 12,5-mm -analogia płyty fermacell	12
286 Malowanie podłoży gipsowych farbą emulsyjną, dwukrotne	13
5.3 Stolarka wewnętrzna-III-piętro/CPV grupa 454/	13
5.3.1 Drzwi, ścianki systemowe	13
287 Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, pasami o szerokości do 30-cm	13
288 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2-m2	13
289 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem bruzd dla belek NADPROŻA, WYKUCIA OTWORÓW W ŚCIANACH	13
290 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do I NP 180-mm NADPROŻA, WYKUCIA OTWORÓW W ŚCIANACH	13
291 Umocowanie siatek tynkarskich, siatka "Rabitz" na stopkach belek NADPROŻA, WYKUCIA OTWORÓW W ŚCIANACH	13
292 Wypełnienie zaprawą cementową oczek siatki cięto-ciagnionej NADPROŻA, WYKUCIA OTWORÓW W ŚCIANACH	13

293	Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły NADPROŻA, WYKUCIA OTWORÓW W ŚCIANACH	13
294	Skucie nierówności do 4-cm na ścianach z cegieł, na zaprawie cementowo - wapiennej	13
295	KALK.INDYW. Dostarczenie i montaż kpl. drzwi drewnianych typu wzmocnionego do 2 m2 (14szt.)	13
296	KALK.INDYW. Dostarczenie i montaż kpl. drzwi drewnianych typu wzmocnionego ponad 2 m2 (2szt.)	13
297	KALK.INDYW. Dostarczenie i montaż kpl. wylazu na poddasze ---schody nożycowe ocieplone EI-60 U=1,1 (W/m2*K) (1szt.) ..	13
298	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłogach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości 25-cm	13
299	Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwi, ścianki, szafki, 2-krotne, ponad 1,0-m2	13
5.4 Wywóz gruzu-III-pietro/CPV grupa 454/		13
5.4.1 Gruz		13
300	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi do 1-km (z opłatą za składowisko)	13
301	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1-km	13
5.5 Inne/CPV grupa 454/		13
5.5.1 Wyposażenie		13
302	KALK.INDYW. wentylatorki ścienne do wentylacji kpl. z zasilaniem (w pom.sanitarnych) WENTYLATORKI	13
6 KLATKI SCHODOWE		13
6.1 Roboty budowlane na klatkach schodowych/CPV grupa 454/		13
6.1.1 Sufity i ściany obie klatki schodowe		13
303	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach ---kl. schodowa (wsp. R=1,15) KL. SCHODOWA główna	13
304	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5-m2, (grubość 3-mm) na tynku (wsp. R=1,15) KL. SCHODOWA główna	13
305	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne---kl. schodowa (wsp. R=1,15) KL. SCHODOWA główna	13
306	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach (wsp. R=1,15) KL. SCHODOWA główna	13
307	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5-m2, (grubość 3-mm) na tynku ---z pogrubieniami (wsp. R=1,15) KL. SCHODOWA główna	13
308	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne (wsp. R=1,15) KL. SCHODOWA główna	13
309	Opalenie farby olejnej ---analogia opalenie lamperii KL. SCHODOWA główna	13
310	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów prostych, 2-krotne KL. SCHODOWA główna	14
311	Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, z 2-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne---przygotowanie podłoża pod tynk mozaikowy KL. SCHODOWA główna	14
312	KALK.INDYW.Lamperia ---tynk mozaikowy	14
313	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach ---kl. schodowa (wsp. R=1,15) KL. SCHODOWA boczna	14
314	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5-m2, (grubość 3-mm) na tynku (wsp. R=1,15) KL. SCHODOWA boczna	14
315	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne---kl. schodowa (wsp. R=1,15) KL. SCHODOWA boczna	14
316	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach (wsp. R=1,15) KL. SCHODOWA boczna	14
317	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5-m2, (grubość 3-mm) na tynku ---z pogrubieniami (wsp. R=1,15) KL. SCHODOWA boczna	14
318	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne (wsp. R=1,15) KL. SCHODOWA boczna	14
319	Opalenie farby olejnej ---analogia opalenie lamperii KL. SCHODOWA boczna	14
320	Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, z 2-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne KL. SCHODOWA boczna	14
321	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów prostych, 2-krotne KL. SCHODOWA boczna	14
322	Narożniki drewniane, długości 1,5-m, z kątownika 100x100x20-mm	14
6.1.2 Posadzka kl.schodowa boczna		14
323	Zerwanie cokołka cementowego	14
324	Okładziny schodów z płytek na klej, przygotowanie podłoża- kl schod boczna	14
325	Okładziny schodów z płytek na klej, metoda kombinowana, płytki 30x30-cm - kl schod boczna	14
326	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30-cm, cokolik 15-cm, przygotowanie podłoża - kl schod boczna	14
327	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30-cm, cokolik 15-cm, metoda kombinowana - kl schod boczna	14
328	KALK.INDYW.boki biegów schodowych ---tynk mozaikowy	14
6.1.3 Posadzka kl.schodowa główna		14
329	Zerwanie cokołka cementowego	14
330	Okładziny schodów z płytek na klej, przygotowanie podłoża-- kl schod główna	14
331	Okładziny schodów z płytek na klej, metoda kombinowana, płytki 30x30-cm- kl schod główna	14
332	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30-cm, cokolik 15-cm, przygotowanie podłoża - kl schod główna	14
333	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30-cm, cokolik 15-cm, metoda kombinowana - kl schod główna	14
334	KALK.INDYW.boki biegów schodowych ---tynk mozaikowy	14
7 WYPOSAŻENIE P.POŻAROWE		14

7.1 Wyposażenie uzupełniające/CPV grupa 454/	14
7.1.1 Cz.p.pożarowa	14
335 Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektu	14
336 Dostawa i montaż tablic informacyjnych dot.problematyki p.pożarowej (oznakowania dróg, wyjść i kierunków ewakuacji, gaśnic, instrukcji na wypadek pożaru, lokalizacji p.pożarowego wyłącznika prądu)	14
337 Dostawa i montaż gaśnic proszkowych 4 kg ABC	15
338 Dostawa i montaż gaśnic proszkowych typu F	15
8 ROBOTY NA PODDASZU	15
8.1 Wieźba dachowa-zabezpieczenie i wzmocnienie/CPV grupa 454/	15
8.1.1 Impregnacja	15
339 Analogia Impregnacja elementów drewnianych zewn. konstrukcji dachu środkiem p.pożarowym wg systemu "Ogniochron"	15
8.1.2 Wzmocnienia konstrukcji wieźby (drewno zabezpieczone p.pożarowo do stopnia niezapalności)	15
340 Podwaliny o długości ponad 2-m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180-cm2	15
341 Słupy o długości ponad 2-m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180-cm2	15
342 Ramy górne i płatwie o długości ponad 3-m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180-cm2	15
343 Kleszcze, przekrój poprzeczny drewna do 180-cm2	15
9 ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE	15
9.1 Tynk na ościeżach okiennych i drzwiowych	15
344 Analogia: Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, ----ościeża wewnętrzne: okienne i drzwiowe	15
345 Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3-mm, ściany, podłóże z tynku	15
C Spis treści	16