

Przedmiar robót

ROBOTY REMONTOWE CZ.WEWNĘTRZNA

Data: 2012-02-06
Budowa: Budynek przy ul. Poniatowskiego 12 w Żywcu
Obiekt: Przedszkole Nr 9 w Żywcu
Zamawiający: Urząd Miejski w Żywcu -34-300 Żywiec, Rynek 2

Kosztorys opracowali:

mgr inż. Jarosław Kwak,

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji		Ilość	Krot.	Jedn.
1 Roboty posadzkowe piwnica /CPV grupa 454/				
1	KNR 401/212/3 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone ROZBIÓRKOWE I WYKOPY	8,973		m3
2	KNRW 201/301/3 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1·km, grunt kategorii IV---FUNDAMENT POD ŚCIANY	1,575		m3
3	KNR 202/201/1 (1) Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne, szerokość do 0,6-m, transport betonu taczkami, japonkami--FUNDAMENT POD ŚCIANY	1,575		m3
4	KNNRW 3/808/1 Szlifowanie, pastowanie i froterowanie posadzek lastrykowych, pomieszczenie o powierzchni do 2·m2--- analogia schody (kl. schod. główna i boczna)-LASTRIKO	15,072	1,10	m2
5	KNR 202/1102/1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20-mm, zatarte na ostro--GRES	263,036		m2
6	KNR 202/1118/1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża --GRES	263,036		m2
7	KNR 202/1118/8 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30-cm, metoda zwykła--GRES	263,036		m2
8	KNR 202/1120/4 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30-cm, cokolik 15-cm, przygotowanie podłoża ---cokolik o wys. 10 cm-GRES	280,4	0,66	m
9	KNR 202/1120/5 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30-cm, cokolik 15-cm, metoda zwykła---cokolik o wys. 10 cm -GRES	280,400	0,66	m
10	KNR 202/1102/1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20-mm, zatarte na ostro--WYKŁADZINA SPORTOWA	79		m2
11	KNNR 2/1208/1 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2-mm-WYKŁADZINA SPORTOWA	79		m2
12	KNNR 2/1208/2 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1-mm grubości nie więcej jak do 10-mm-WYKŁADZINA SPORTOWA	79		m2
13	KNNR 2/1206/2 (1) Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej ---WYKŁADZINA SPORTOWA (Tarkett)	79,002		m2
14	KNNR 2/1206/7 Zgrzewanie wykładzin rulonowych-WYKŁADZINA SPORTOWA	79,002		m2
15	KNNR 2/1206/4 Listwy przyścienne z PCV klejone-WYKŁADZINA SPORTOWA	49,700		m
16	KNR 202/218/2 (1) Schody żelbetowe, proste na płycie grubości 8-cm, transport betonu taczkami, japonkami SCHODY ŻELBETOWE	4,063		m2
17	KNR 202/218/6 (1) Schody żelbetowe, dodatek za każdy 1-cm różnicy grubości płyty, transport betonu taczkami, japonkami ---dodatek za 4 cm SCHODY ŻELBETOWE	4,063		m2
18	KNR 202/290/4 (2) Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14·mm (fi -10 co 5 cm +rozdzielcze fi -6 co 20) SCHODY ŻELBETOWE	0,055		t
19	KNR 202/1121/1 Okładziny schodów z płytek na klej, przygotowanie podłoża SCHODY ŻELBETOWE	5,486		m2
20	KNR 202/1121/5 Okładziny schodów z płytek na klej, metoda kombinowana, płytki 30x30-cm SCHODY ŻELBETOWE	5,486		m2
21	KNR 202/1120/4 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30-cm, cokolik 15-cm, przygotowanie podłoża SCHODY ŻELBETOWE	2,8		m
22	KNR 202/1120/6 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30-cm, cokolik 15-cm, metoda kombinowana SCHODY ŻELBETOWE	2,800		m
23	KNR 202/1207/5 Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w co 3 stopniu, ponad 16·kg SCHODY ŻELBETOWE	2,5		m
2 Ściany i sufity-piwnice/CPV grupa 454/				
24	KNR 401/348/1 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa wapienna, grubość ścianki 1/2 cegły ROZBIÓRKA ŚCIANEK	27,201	1,20	m2

	Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
25	KNR 401/304/1 (1) Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, ceglami ZAMUROWANIE OTWORÓW I TYNKOWANIE	7,745		m3
26	KNR 401/716/3 (2) Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, stropy płaskie, pomieszczenie do 5-m2 ZAMUROWANIE OTWORÓW I TYNKOWANIE	17,758		m2
27	KNR 202/131/1 Ściany budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ściennych ceramicznych, typ Max/220, grubość 19-cm NOWE ŚCIANY	28,635		m2
28	KNR 202/803/3 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria-III NOWE ŚCIANY	28,635	2,00	m2
29	KNR 401/713/2 (2) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach SUFITY MALOWANIE	342,069		m2
30	ORGB 202/2015/1 Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5-m2, (grubość 3-mm) na tynku (POM. 01,012,014,015) SUFITY MALOWANIE	107,920		m2
31	KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne SUFITY MALOWANIE	342,069		m2
32	KNR 401/701/5 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5-m2, z zaprawy cementowo-wapiennej TYNKI NA ŚCIANACH	20		m2
33	KNR 401/716/1 (2) Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie do 5-m2 TYNKI NA ŚCIANACH	30		m2
34	KNR 401/719/2 (2) Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10-mm tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych, ściany płaskie i słupy prostokątne, do 2-m2 (w 1 miejscu) TYNKI NA ŚCIANACH	30	2,00	m2
35	KNR 401/713/1 (2) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach ŚCIANY MALOWANIE	458,66		m2
36	ORGB 202/2013/1 Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5-m2, (grubość 3-mm) na tynku (POM. 01,012,014,015) ŚCIANY MALOWANIE	88,699		m2
37	KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne ŚCIANY MALOWANIE	458,666		m2
38	KNR 401/1206/5 (2) Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, z 2-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne---W POMIESZCZENIACH OZNACZONYCH -LAMPERIE	356,154		m2
39	KNR 401/1209/10 (2) Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwi, ścianki, szafki, 2-krotne, ponad 1,0-m2	10		m2
40	KNR 401/619/3 Odgrzybianie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany łatwo dostępne, ponad 5-m2 ODGRZYBIANIE NA ŚCIANACH	128,475		m2
41	KNR 401/621/5 Odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania, ponad 5-m2, 2-krotnie ODGRZYBIANIE NA ŚCIANACH	128,475		m2
42	KNR 401/313/2 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem bruzd dla belek NADPROŻA, WYKUCIA OTWORÓW W ŚCIANACH	0,435		m3
43	KNR 401/313/4 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do I NP 180-mm NADPROŻA, WYKUCIA OTWORÓW W ŚCIANACH	34,200		m
44	KNR 401/703/3 Umocowanie siatek tynkarskich, siatka "Rabitz" na stopkach belek NADPROŻA, WYKUCIA OTWORÓW W ŚCIANACH	34,2		m
45	KNR 401/704/3 Wypełnienie zaprawą cementową oczek siatki cięto-ciągnionej NADPROŻA, WYKUCIA OTWORÓW W ŚCIANACH	15		m2
46	KNR 401/329/3 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły NADPROŻA, WYKUCIA OTWORÓW W ŚCIANACH	2,124		m3
47	KNR 401/347/9 Skucie nierówności do 4-cm na ścianach z cegieł, na zaprawie cementowo - wapiennej NADPROŻA, WYKUCIA OTWORÓW W ŚCIANACH	9,660		m2
48	KNR 401/711/2 (2) Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 2-m2 (w 1 miejscu) NADPROŻA, WYKUCIA OTWORÓW W ŚCIANACH	37,440		m2
49	KNR 401/819/15 Rozębranie wykładziny ściennej z płytek PŁYTKI NA ŚCIANACH	27,400		m2
50	KNR 401/716/1 (1) Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie do 5-m2 PŁYTKI NA ŚCIANACH	27,4		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji		Ilość	Krot.	Jedn.
51	ORGB 202/837/4 Licowanie ścian o powierzchni do 5-m2 płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej "Atlas", płytki 20x25-cm PŁYTKI NA ŚCIANACH	71,040		m2
52	KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne	10		szt
3 Stolarka drzwiowa wewnętrzna piwnice/CPV grupa 454/				
53	KNNR 3/601/3 Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, pasami o szerokości do 30-cm			m
54	KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2-m2	15		szt
55	KALK.INDYW. Dostarczenie i montaż kpl. drzwi drewnianych typu wzmocnionego do 2 m2 (7 szt.)	12,600		m2
56	KALK.INDYW. Dostarczenie i montaż kpl. drzwi stalowych typu wzmocnionego do 2 m2 ---drzwi p.pożarowe EI-30 z samozamykaczem (2 szt.)	4,200		m2
57	KNR 1312/902/7 Ościeżnice drewniane kpl. dostawa---do drzwi z odzysku	16,800		m2
58	KNRW 401/320/2 Obsadzenie ościeżnic drewnianych w ścianach z cegieł, wewnętrznych, do 2,0-m2 --drzwi z odzysku (8 szt.)	8		szt
59	KALK.INDYW. Naprawa i montaż skrzydeł drzwi drewnianych--- z odzysku do 2 m2 (z nadziemna) ---tylko robocizna	16,8		m2
4 Wywóz gruzu-piwnice/CPV grupa 454/				
60	KNR 401/108/9 Wywóz gruzu sprzmozwanego samochodami skrzyniowymi do 1-km	10		m3
61	KNR 401/108/10 Wywóz gruzu sprzmozwanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1-km	10	5,00	m3
5 Roboty posadzkowe-parter/CPV grupa 454/				
62	KNNRW 3/808/1 Szlifowanie, pastowanie i froterowanie posadzek lastrykowych, pomieszczenie o powierzchni do 2-m2--- analogia schody (kl. schod. główna i boczna) LASTRIKO	23,074	1,10	m2
63	KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych GRES	9,900	1,10	m2
64	KNR 401/816/6 Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew, cokołów GRES	9,9	1,10	m2
65	KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej GRES	2,380	1,10	m2
66	KNR 202/1102/1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20-mm, zatarte na ostro GRES	13,720	1,10	m2
67	KNNR 2/603/1 Izolacje układane na sucho, z papy asfaltowej, 1-warstwowe --folia w pom. W-C GRES	13,7	1,10	m2
68	KNR 202/1118/1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża GRES	22,62	1,10	m2
69	KNR 202/1118/8 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30-cm, metoda zwykła GRES	22,620	1,10	m2
70	KNR 202/1120/4 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30-cm, cokolik 15-cm, przygotowanie podłoża GRES	33,2	0,66	m
71	KNR 202/1120/5 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30-cm, cokolik 15-cm, metoda zwykła GRES	33,200	0,66	m
72	KNNR 3/801/7 Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych--analogia panele PCW	36,150		m2
73	KNR 401/820/3 Analogia montaż płyt OSB gr 15 mm pióro wpust do ist. parkietu PCW	107,325	1,10	m2
74	KNNR 2/1206/2 (1) Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej (tarkett - homogeniczna) PCW	107,325	1,10	m2
75	KNNR 2/1206/7 Zgrzewanie wykładzin rulonowych PCW	107,325	1,10	m2
76	KNNR 2/1206/4 Listwy przyściennie z PCV klejone--analogia cokolik z PCV	101,200	1,10	m
77	KNNR 3/801/5 Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew i cokołów---PARKIET	167,05	1,10	m2
78	KNR 401/211/1 Skucie nierówności betonu, głębokość do 1-cm, na ścianach lub podłogach PARKIET	167,05	1,10	m2
79	KNNR 2/1208/1 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2-mm PARKIET	167,05	1,10	m2
80	KNNR 2/1208/2 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1-mm grubości nie więcej jak do 10-mm PARKIET	167,05	1,10	m2
81	KNR 202/1111/1 Posadzki z deszczulek na kleju --parkiet dębowy gr 22mm I-gat. układany podłużnie --- z listwami dębowymi PARKIET	167,050	1,10	m2

	Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
82	KSNR 3/807/4 Roboty wykończeniowe posadzek z deszczulek, ocyklinowanie mechaniczne posadzek o powierzchni pomieszczeń ponad 8-m2 PARKIET	167,05	1,10	m2
83	KSNR 3/807/6 Roboty wykończeniowe posadzek z deszczulek, lakierowanie trzykrotne PARKIET	167,05	1,10	m2
6 Ściany i sufity-parter /CPV grupa 454/				
84	KNR 401/701/5 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5-m2, z zaprawy cementowo-wapiennej	20		m2
85	KNR 401/716/1 (2) Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie do 5-m2	20		m2
86	KNR 401/719/2 (2) Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10-mm tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych, ściany płaskie i słupy prostokątne, do 2-m2 (w 1 miejscu)	20	2,00	m2
87	KNR 401/313/2 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem bruzd dla belek NADPROŻA, WYKUCIA OTWORÓW	0,510		m3
88	KNR 401/313/4 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do I NP 180-mm NADPROŻA, WYKUCIA OTWORÓW	21,400		m
89	KNR 401/703/3 Umocowanie siatek tynkarskich, siatka "Rabitz" na stopkach belek NADPROŻA, WYKUCIA OTWORÓW	10		m
90	KNR 401/704/3 Wypełnienie zaprawą cementową oczek siatki cięto-ciągnionej NADPROŻA, WYKUCIA OTWORÓW	10		m2
91	KNR 401/329/3 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły NADPROŻA, WYKUCIA OTWORÓW	3,426		m3
92	KNR 401/347/9 Skucie nierówności do 4-cm na ścianach z cegieł, na zaprawie cementowo - wapiennej NADPROŻA, WYKUCIA OTWORÓW	6,300		m2
93	KNR 401/708/2 (1) Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości 25-cm NADPROŻA, WYKUCIA OTWORÓW	112,200		m
94	KNR 401/713/2 (2) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach SUFITY	342,16	1,05	m2
95	ORGB 202/2015/1 Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5-m2, (grubość 3-mm) na tynku SUFITY	342,16	1,05	m2
96	KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne SUFITY	342,160	1,05	m2
97	KNR 401/713/1 (2) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach ŚCIANY	420,191	1,10	m2
98	ORGB 202/2013/1 Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5-m2, (grubość 3-mm) na tynku ---z pogrubieniami ŚCIANY	420,191	1,10	m2
99	KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne ŚCIANY	420,191	1,10	m2
100	KNRW 401/1211/8 Opalenie farby olejnej --analogia opalenie lamperii LAMPERIE	248,739	1,10	m2
101	KNR 401/1206/5 (2) Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, z 2-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne LAMPERIE	248,739	1,10	m2
102	KNR 401/1206/5 (2) Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, z 2-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne--przygotowanie podłoża pod tynk mozaikowy TYNK MOZAIKOWY	63,9	1,10	m2
103	KALK.INDYW.Lamperia --TYNK MOZAIKOWY	63,900	1,10	m2
104	KNR 401/348/1 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa wapienna, grubość ścianki 1/2 cegły ROZBIÓRKA ŚCIANEK, ZAMUROWANIA i ŚCIANKI	10,000		m2
105	KSNR 3/302/1 Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły, konstrukcja na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej ROZBIÓRKA ŚCIANEK, ZAMUROWANIA i ŚCIANKI	3,780	1,10	m3
106	KNR 202/120/1 (2) Ścianki działowe, pełne, grubości 1/4-cegły, z cegieł dziurawek ROZBIÓRKA ŚCIANEK, ZAMUROWANIA i ŚCIANKI	21,904	1,10	m2
107	KNR 401/716/1 (2) Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie do 5-m2 ROZBIÓRKA ŚCIANEK, ZAMUROWANIA i ŚCIANKI	58,868	1,20	m2
108	KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek PŁYTKI NA ŚCIANACH	12,125		m2

	Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
109	KNR 401/716/1 (1) Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie do 5-m2 –tynk pod płytki PŁYTKI NA ŚCIANACH	12,125	1,20	m2
110	ORGB 202/837/4 Licowanie ścian o powierzchni do 5-m2 płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej "Atlas", płytki 20x25-cm PŁYTKI NA ŚCIANACH	37,440	1,10	m2
111	KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne	15		szt
112	KNR 202/1217/2 Narożniki drewniane, długości 1,5-m, z kątownika 100x100x20-mm	20		szt
113	KNR 202/1021/3 Szafy wnękowe bez pawlaczy, 2-drzwiowe, --analogia szafy wnękowe na salach 150x 150 cm z przegródkami na prace dla dzieci	11		m2
114	KALK.INDYW. wentylatorki ściennie do wentylacji kpl. z zasilaniem (w pom.sanitarnych) WENTYLATORKI	4		szt.
115	KALK.INDYW.Demontaż ,szlifowanie, malowanie i ponowny montaż drewnianych osłon grzejników (z zewnątrz) OSŁONY GRZEJNIKÓW	20,840		m2
7 Stolarka drzwiowa wewnętrzna-parter/CPV grupa 454/				
116	KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2-m2	18		szt
117	KNR 401/354/5 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2-m2	10,920		m2
118	KNR 401/347/9 Skucie nierówności do 4-cm na ścianach z cegieł, na zaprawie cementowo - wapiennej	11,190		m2
119	Dostarczenie i montaż drzwi drewnianych typu wzmocnionego do 2 m2	29,610		m2
120	KALK.INDYW. Dostarczenie i montaż kpl. drzwi drewnianych typu wzmocnionego do 2 m2 ---drzwi p.pożarowe EI-30 z samozamykaczem (2 szt.)	3,780		m2
121	KALK.INDYW. Dostarczenie i montaż kpl. drzwi stalowych typu wzmocnionego do 2 m2 ---drzwi p.pożarowe EI-30z samozamykaczem (1 szt.)	2,100		m2
122	KALK.INDYW. Dostarczenie i montaż kpl. drzwi drewnianych typu wzmocnionego ponad 2 m2 ---drzwi p.pożarowe EI-30 z samozamykaczem (4 szt)	10,920		m2
123	KNR 202/1009/5 Naświetla fabrycznie wykończone, stałe, powierzchnia 0.70-1.00-m2	1,080		m2
8 Wywóz gruzu-parter/CPV grupa 454/				
124	KNR 401/108/9 Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi do 1-km	10		m3
125	KNR 401/108/10 Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1-km	10	5,00	m3
9 Roboty posadzkowe-piętro/CPV grupa 454/				
126	KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych- GRES	28,900		m2
127	KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej GRES	5,000		m2
128	KNR 202/1102/1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20-mm, zatarte na ostro GRES	9,250	1,10	m2
129	KNNR 2/603/1 Izolacje układane na sucho, z papy asfaltowej, 1-warstwowe --folia w pom. W-C GRES	11,4	1,10	m2
130	KNR 202/1118/1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża GRES	9,25	1,10	m2
131	KNR 202/1118/8 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30-cm, metoda zwykła GRES	9,250	1,10	m2
132	KNR 202/1120/4 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30-cm, cokolik 15-cm, przygotowanie podłoża GRES	5,0	0,66	m
133	KNR 202/1120/5 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30-cm, cokolik 15-cm, metoda zwykła GRES	5,000	0,66	m
134	KNNR 3/801/7 Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych--analogia panele PCW	34,680		m2
135	KNR 401/820/3 Analogia montaż płyt OSB gr 15 mm pióro wpust do ist. parkietu PCW	48,28	1,10	m2
136	KNNR 2/1206/2 (1) Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej (tarkett - homogeniczna) PCW	48,288	1,10	m2
137	KNNR 2/1206/7 Zgrzewanie wykładzin rulonowych PCW	48,288	1,10	m2
138	KNNR 2/1206/4 Listwy przyściennie z PCV klejone--analogia cokolik z PCW	23,800	1,10	m
139	KNNR 3/801/5 Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew i cokołów---PARKIET	205,78	1,10	m2
140	KNR 401/211/1 Skucie nierówności betonu, głębokość do 1-cm, na ścianach lub podłogach PARKIET	205,78	1,10	m2

	Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
141	KNNR 2/1208/1 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2-mm PARKIET	205,78	1,10	m2
142	KNNR 2/1208/2 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1-mm grubości nie więcej jak do 10-mm PARKIET	205,78	1,10	m2
143	KNR 202/1111/1 Posadzki z deszczulek na kleju –parkiet dębowy gr 22mm I-gat. układany podłużnie --- z listwami dębowymi PARKIET	205,780	1,10	m2
144	KSNR 3/807/4 Roboty wykończeniowe posadzek z deszczulek, ocyklinowanie mechaniczne posadzek o powierzchni pomieszczeń ponad 8-m2 PARKIET	205,78	1,10	m2
145	KSNR 3/807/6 Roboty wykończeniowe posadzek z deszczulek, lakierowanie trzykrotne PARKIET	205,78	1,10	m2
10 Ściany i sufity-piętro/CPV grupa 454/				
146	KNR 401/701/5 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5-m2, z zaprawy cementowo-wapiennej	20		m2
147	KNR 401/716/1 (2) Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie do 5-m2	20		m2
148	KNR 401/719/2 (2) Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10-mm tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych, ściany płaskie i słupy prostokątne, do 2-m2 (w 1 miejscu)	20	2,00	m2
149	KNR 401/313/2 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem bruzd dla belek NADPROŻA, WYKUCIA OTWORÓW	0,510		m3
150	KNR 401/313/4 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do I NP 180-mm NADPROŻA, WYKUCIA OTWORÓW	15,400		m
151	KNR 401/703/3 Umocowanie siatek tynkarskich, siatka "Rabitz" na stopkach belek NADPROŻA, WYKUCIA OTWORÓW	5		m
152	KNR 401/704/3 Wypełnienie zaprawą cementową oczek siatki cięto-ciągniętej NADPROŻA, WYKUCIA OTWORÓW	5		m2
153	KNR 401/329/3 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły NADPROŻA, WYKUCIA OTWORÓW	2,450		m3
154	KNR 401/347/9 Skucie nierówności do 4-cm na ścianach z cegieł, na zaprawie cementowo - wapiennej NADPROŻA, WYKUCIA OTWORÓW	1,260		m2
155	KNR 401/708/2 (1) Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości 25-cm NADPROŻA, WYKUCIA OTWORÓW	66,300		m
156	KNR 401/713/2 (2) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach SUFITY	337,95	1,05	m2
157	ORGB 202/2015/1 Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5-m2, (grubość 3-mm) na tynku SUFITY	337,95	1,05	m2
158	KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne SUFITY	337,950	1,05	m2
159	KNR 401/713/1 (2) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach ŚCIANY	333,666	1,10	m2
160	ORGB 202/2013/1 Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5-m2, (grubość 3-mm) na tynku ---z pogrubieniami ŚCIANY	333,666	1,10	m2
161	KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne ŚCIANY	333,666	1,10	m2
162	KNRW 401/1211/8 Opalanie farby olejnej --analogia opalanie lamperii LAMPERIE	181,419	1,10	m2
163	KNR 401/1206/5 (2) Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, z 2-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne LAMPERIE	181,419	1,10	m2
164	KNR 401/348/1 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa wapienna, grubość ścianki 1/2 cegły ROZBIÓRKA ŚCIANEK ,ZAMUROWANIA i ŚCIANKI	1,630		m2
165	KSNR 3/302/1 Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły, konstrukcja na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej ROZBIÓRKA ŚCIANEK ,ZAMUROWANIA i ŚCIANKI	1,420	1,10	m3
166	KNR 202/120/1 (2) Ścianki działowe, pełne, grubości 1/4-cegły, z cegieł dziurawek ROZBIÓRKA ŚCIANEK ,ZAMUROWANIA i ŚCIANKI	7,344	1,10	m2

	Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
167	KNR 202/120/2 (1) Ścianki działowe, pełne, grubości 1/2-cegły, z cegieł budowlanych pełnych ROZBIÓRKA ŚCIANEK ZAMUROWANIA i ŚCIANKI	9,750		m2
168	KNR 401/716/1 (2) Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie do 5-m2 ROZBIÓRKA ŚCIANEK ZAMUROWANIA i ŚCIANKI	36,288	1,20	m2
169	KNR 404/510/2 Rozebranie pieców i trzonów kuchennych, oblicowanych kaflami	1,260		m3
170	KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek PŁYTKI NA ŚCIANACH	10,000		m2
171	KNR 401/716/1 (1) Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie do 5-m2 --tynk pod płytki PŁYTKI NA ŚCIANACH	10	1,20	m2
172	KNRW 401/404/1 ANALOGIA obicie ściany płytą OSB gr. 22mm	16,4		m2
173	ORGB 202/837/4 Licowanie ścian o powierzchni do 5-m2 płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej "Atlas", płytki 20x25-cm PŁYTKI NA ŚCIANACH	26,400	1,10	m2
174	KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne	15		szt
175	KNR 202/1217/2 Narożniki drewniane, długości 1,5-m, z kątownika 100x100x20-mm	20		szt
176	KNR 202/1021/3 Szafy wnękowe bez pawlacy, 2-drzwiowe, --analoga szafy wnękowe na salach 150x 150 cm z przegródkami na prace dla dzieci	9	1,10	m2
177	KALK.INDYW. wentylatorki ściennie do wentylacji kpl. z zasilaniem (w pom.sanitarnych) WENTYLATORKI	3		szt.
178	KALK.INDYW.Demontaż ,szlifowanie, malowanie i ponowny montaż drewnianych osłon grzejników (z zewnątrz) OSŁONY GRZEJNIKÓW	26,520		m2
11 Stolarka drzwiowa wewnętrzna-piętro/CPV grupa 454/				
179	KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2-m2	10		szt
180	KNR 401/354/5 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2-m2	8,190		m2
181	KNR 401/347/9 Skucie nierówności do 4-cm na ścianach z cegieł, na zaprawie cementowo - wapiennej	8,010		m2
182	KALK.INDYW.Dostarczenie i montaż drzwi drewnianych typu wzmocnionego do 2 m2	13,440		m2
183	KALK.INDYW.Dostarczenie i montaż drzwi drewnianych typu wzmocnionego ponad 2 m2	4,410		m2
184	KALK.INDYW. Dostarczenie i montaż kpl. drzwi drewnianych typu wzmocnionego do 2 m2 ---drzwi p.pożarowe EI-30 z samozamykaczem (4 szt.)	7,770		m2
185	KALK.INDYW.Dostarczenie i montaż kpl. drzwi drewnianych typu wzmocnionego ponad 2 m2 ---drzwi p.pożarowe EI-30 z samozamykaczem (3 szt)	8,190		m2
12 Parapety wewnętrzne z konglomeratu marmurowego				
186	Kalk.Indywid. Dostawa i montaż kpl. parapetów z konglomeratu marmurowego gr. 2 cm (montaż na istn. parapetach lastrykowych)	30,668	1,05	m2
187	Kalk.Indywid. Dostawa i montaż kpl. parapetów z konglomeratu marmurowego gr. 5 cm - przy oknach dużych od południa (montaż na istn. parapetach lastrykowych)	15,416	1,05	m2
13 Wywóz gruzu-piętro/CPV grupa 454/				
188	KNR 401/108/9 Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi do 1-km	10		m3
189	KNR 401/108/10 Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1-km	10	5,00	m3
14 Klatki schodowe -sufity i ściany/CPV grupa 454/				
190	KNR 401/713/2 (2) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach ---kl. schodowa (wsp. R=1,15) KL. SCHODOWA główna	36,24	1,05	m2
191	ORGB 202/2015/1 Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5-m2, (grubość 3-mm) na tynku (wsp. R=1,15) KL. SCHODOWA główna	36,24	1,05	m2
192	KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne--kl. schodowa (wsp. R=1,15) KL. SCHODOWA główna	36,240	1,05	m2
193	KNR 401/713/1 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach (wsp. R=1,15) KL. SCHODOWA główna	95,76	1,10	m2
194	ORGB 202/2013/1 Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5-m2, (grubość 3-mm) na tynku ---z pogrubieniami (wsp. R=1,15) KL. SCHODOWA główna	95,76	1,10	m2
195	KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne (wsp. R=1,15) KL. SCHODOWA główna	95,760	1,10	m2

	Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
196	KNRW 401/1211/8 Opalenie farby olejnej --analogia opalenie lamperii KL. SCHODOWA główna	32,85	1,10	m2
197	KNR 401/1206/5 (1) Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, z 2-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne KL. SCHODOWA główna	32,850	1,10	m2
198	KNR 401/1212/5 (2) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów prostych, 2-krotne KL. SCHODOWA główna	12,450	1,05	m2
199	KNR 401/1206/5 (2) Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, z 2-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne--przygotowanie podłoża pod tynk mozaikowy KL. SCHODOWA główna	40,5	1,10	m2
200	KALK.INDYW.Lamperia --tynk mozaikowy	40,500	1,05	m2
201	KNR 401/713/2 (2) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach ---kl. schodowa (wsp. R=1,15) KL. SCHODOWA boczna	30,46	1,05	m2
202	ORGB 202/2015/1 Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5-m2, (grubość 3-mm) na tynku (wsp. R=1,15) KL. SCHODOWA boczna	30,46	1,05	m2
203	KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne--kl. schodowa (wsp. R=1,15) KL. SCHODOWA boczna	30,460	1,05	m2
204	KNR 401/713/1 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach (wsp. R=1,15) KL. SCHODOWA boczna	112,844	1,10	m2
205	ORGB 202/2013/1 Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5-m2, (grubość 3-mm) na tynku ---z pogrubieniami (wsp. R=1,15) KL. SCHODOWA boczna	112,844	1,10	m2
206	KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne (wsp. R=1,15) KL. SCHODOWA boczna	112,844	1,10	m2
207	KNRW 401/1211/8 Opalenie farby olejnej --analogia opalenie lamperii KL. SCHODOWA boczna	55,29	1,10	m2
208	KNR 401/1206/5 (1) Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, z 2-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne KL. SCHODOWA boczna	55,290	1,10	m2
209	KNR 401/1212/5 (2) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów prostych, 2-krotne KL. SCHODOWA boczna	18,000	1,05	m2
15 Winda kuchenna/CPV grupa 454/				
210	KALK.INDYW. Dostawa i montaż (wraz z zasilaniem) kpl. windy towar.w istn.szybie, o udźwigu 100 kg, kabina o wym. 55x60x80cm-przelotowa, drzwi szybowe uchylne o wym. 60x60cm , wysokość podnoszenia ok.7m.całość ok.9,5m (winda ze stali nierdzewnej)	1		kpl.
16 Elementy pozostałego wyposażenia p.pożarowego/CPV grupa 454/(dot. całego obiektu)				
211	KALK.INDYW.Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektu	1		kpl
212	KALK.INDYW.Dostawa i montaż tablic informacyjnych dot. problematyki p.pożarowej (oznakowania dróg ewakuacji, gaśnic,instrukcji p.pożarowej)	1		kpl
213	KALK.INDYW.Dostawa i montaż. gaśnic proszkowych 4 kg.	11		szt.
214	KALK.INDYW.Dostarczenie powykonawczej dokumentacji zabezpieczenia p.pożarowego obiektu (z podpisem rzeczoznawcy d.s. przeciw pożarowych)	1		kpl.
17 Uzupełnienie instalacji wodociągowej i p.pożarowej/CPV grupa 453/				
215	KNR 402/132/1 Demontaż baterii, umywalkowej i zmywakowej	12		szt
216	KNR 402/131/1 (1) Demontaż zaworu czterpalnego (wypływowego), z zakorkowaniem podejścia, Fi-15-20-mm	5		szt
217	KNR 402/133/1 Demontaż zaworu przelotowego, Fi-15-20-mm	5		szt
218	KNR 402/114/2 Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego, Fi-25-32-mm	25		m
219	KNR 402/114/1 Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego, Fi-15-20-mm	25		m
220	KNR 402/235/6 Demontaż umywalki	4		kpl
221	KNR 402/235/8 Demontaż ustępu z miską fajansową	2		kpl
222	KNR 402/235/3 Demontaż zlewu kuchennego	8		kpl
223	KNR 401/339/3 Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/2 x 1/2 cegły	30		m
224	KNR 401/333/11 Przebiecie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 2 cegły	10		szt

Podstawa nakładu, opis pozycji		Ilość	Krot.	Jedn.
225	KNR 401/333/21 Przebiecie otworów w stropach ceramicznych.	8		szt
226	KNNR 4/106/1 Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn·15-mm	67,000	1,50	m
227	KNNR 4/115/1 Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach stalowych, do zaworów czterpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Dn·15-mm	50		szt
228	KNR 35/128/12 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym, grubości 9 mm, rurociąg Fi·22-mm	67	1,50	m
229	KNNR 4/135/1 Zawór czterpalny Dn·15-mm	50		szt
230	KNNR 4/106/2 Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn·20-mm	68	1,50	m
231	KNNR 4/115/2 Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach stalowych, do zaworów czterpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Dn·20-mm	10		szt
232	KNR 35/128/13 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym, grubości 9 mm, rurociąg Fi·28-mm	68	1,50	m
233	KNNR 4/135/2 Zawór czterpalny Dn·20-mm	10		szt
234	KNNR 4/106/6 Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn·50-mm	18	1,50	m
235	KNNR 4/115/6 Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach stalowych, do zaworów czterpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Dn·50-mm	6		szt
236	KNR 35/128/16 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym, grubości 9 mm, rurociąg Fi·54-mm	18	1,50	m
237	KNNR 4/138/4 Zawory hydrantowe, montowane we wnęce, Dn·50-mm	7		szt
238	KNR 215/221/2 (1) Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym, z syfonem mosiężnym	4		szt
239	KNR 215/220/4 (2) Zlewozmywak na ścianie, stalowy pojedynczy	7		szt
240	KNR 215/220/5 (2) Zlewozmywak na szafce, stalowy pojedynczy --zlew z odzysku	2		szt
241	KNR 215/220/5 (2) Zlewozmywak na szafce, stalowy podwójny - dostosowany do zamontowania młynka koloidalnego	2		szt
242	KNR 215/224/3 Ustępy pojedyncze, z płuczką z porcelany - kompakt	2		kpl
243	KNR 215/223/2 Brodzik natryskowy z tworzywa sztucznego	2		kpl
244	KNNR 4/218/1 Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego, Fi·50-mm	10		szt
245	KNNR 4/137/2 Bateria umywalkowa lub zmywakowa, stojąca, Dn·15-mm	17		szt
246	KNR 401/326/3 (1) Zamurowanie w ścianach z cegieł, bruzdy pionowe szerokości 1/2 cegły	30		m
247	KNR 401/323/4 (1) Zamurowanie przebić, ściany grubości ponad 1 cegły	10		szt
248	KNR 401/323/5 (1) Zamurowanie przebić, stropy ceramiczne	8		szt
249	KNR 401/108/9 Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi do 1·km	3		m3
250	KNR 401/108/10 Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1·km	3		m3
251	KALK.INDYW.Demontaż starego , dostarczenie i montaż nowego, systemowego, ocieplonego zbiornika ciepłej wody użytkowej o identycznych parametrach (ok.1500l.) - zasilanego poprzez wymiennik (w wymiennikowni -piwnica)	1		kpl
252	KALK.INDYW.Demontaż starego bojlera w kuchni wraz z rurami zasilającymi i przekazanie go Inwestorowi	1		kpl.
18 Uzupełnienie instalacji kanalizacyjnej/CPV grupa 453/				
253	KNR 401/212/1 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15·cm	3		m3
254	KNR 401/106/2 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, przy istniejących fundamentach	2		m3
255	KNR 401/339/7 Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1 x 1 cegły	15		m

Podstawa nakładu, opis pozycji		Ilość	Krot.	Jedn.
256	KNR 401/339/6 Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1 x 1/2 cegły	15		m
257	KNR 401/333/11 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 2 cegły	10		szt
258	KNR 215/205/4 Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 110-mm	10		m
259	KNR 215/208/5 Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 110-mm	2		szt
260	KNR 215/205/2 Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 50-mm	20		m
261	KNR 215/208/3 Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 50-mm	19		szt
262	KNR 401/326/4 (1) Zamurowanie w ścianach z cegieł, bruzdy pionowe szerokości 1 cegły	15		m
263	KNR 401/326/3 (1) Zamurowanie w ścianach z cegieł, bruzdy pionowe szerokości 1/2 cegły	15		m
264	KNR 401/323/4 (1) Zamurowanie przebić, ściany grubości ponad 1 cegły	10		szt

Spis treści

A Strona tytułowa	1
B Przedmiar robót	2
1 Roboty posadzkowe piwnica /CPV grupa 454/	2
1 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone ROZBIÓRKOWE I WYKOPY	2
2 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1-km, grunt kategorii IV---FUNDAMENT POD ŚCIANY	2
3 Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne, szerokość do 0,6 m, transport betonu taczkami, japonkami---FUNDAMENT POD ŚCIANY	2
4 Szlifowanie, pastowanie i froterowanie posadzek lastrykowych, pomieszczenie o powierzchni do 2-m2--- analogia schody (kl. schod. główna i boczna)---LASTRIKO	2
5 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20-mm, zatarte na ostro---GRES	2
6 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża ---GRES	2
7 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30-cm, metoda zwykła---GRES	2
8 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30-cm, cokolik 15-cm, przygotowanie podłoża ---cokolik o wys. 10 cm-GRES	2
9 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30-cm, cokolik 15-cm, metoda zwykła---cokolik o wys. 10 cm -GRES	2
10 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20-mm, zatarte na ostro---WYKŁADZINA SPORTOWA	2
11 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2-mm-WYKŁADZINA SPORTOWA	2
12 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1-mm grubości nie więcej jak do 10-mm-WYKŁADZINA SPORTOWA	2
13 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej ---WYKŁADZINA SPORTOWA (Tarkett)	2
14 Zgrzewanie wykładzin rulonowych-WYKŁADZINA SPORTOWA	2
15 Listwy przyściennne z PCV klejone-WYKŁADZINA SPORTOWA	2
16 Schody żelbetowe, proste na płycie grubości 8-cm, transport betonu taczkami, japonkami SCHODY ŻELBETOWE	2
17 Schody żelbetowe, dodatek za każdy 1-cm różnicy grubości płyty, transport betonu taczkami, japonkami ---dodatek za 4 cm SCHODY ŻELBETOWE	2
18 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14-mm (fi -10 co 5 cm +rozdzielcze fi -6 co 20) SCHODY ŻELBETOWE	2
19 Okładziny schodów z płytek na klej, przygotowanie podłoża SCHODY ŻELBETOWE	2
20 Okładziny schodów z płytek na klej, metoda kombinowana, płytki 30x30-cm SCHODY ŻELBETOWE	2
21 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30-cm, cokolik 15-cm, przygotowanie podłoża SCHODY ŻELBETOWE	2
22 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30-cm, cokolik 15-cm, metoda kombinowana SCHODY ŻELBETOWE	2
23 Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w co 3 stopniu, ponad 16-kg SCHODY ŻELBETOWE	2
2 Ściany i sufity-piwnice/CPV grupa 454/	2
24 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa wapienna, grubość ścianki 1/2 cegły ROZBIÓRKA ŚCIANEK	2
25 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, ceglami ZAMUROWANIE OTWORÓW I TYNKOWANIE	2
26 Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, stropy płaskie, pomieszczenie do 5-m2 ZAMUROWANIE OTWORÓW I TYNKOWANIE	3
27 Ściany budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ściennych ceramicznych, typ Max/220, grubość 19-cm NOWE ŚCIANY	3
28 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria-III NOWE ŚCIANY	3
29 Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach SUFITY MALOWANIE	3
30 Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5-m2, (grubość 3-mm) na tynku (POM. 01,012,014,015) SUFITY MALOWANIE	3
31 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne SUFITY MALOWANIE	3
32 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5-m2, z zaprawy cementowo-wapiennej TYNKI NA ŚCIANACH	3
33 Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie do 5-m2 TYNKI NA ŚCIANACH	3
34 Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10-mm tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych, ściany płaskie i słupy prostokątne, do 2-m2 (w 1 miejscu) TYNKI NA ŚCIANACH	3
35 Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach ŚCIANY MALOWANIE	3
36 Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5-m2, (grubość 3-mm) na tynku (POM. 01,012,014,015) ŚCIANY MALOWANIE	3
37 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne ŚCIANY MALOWANIE	3
38 Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, z 2-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne---W POMIESZCZENIACH OZNACZONYCH -LAMPERIE	3
39 Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwi, ścianki, szafki, 2-krotne, ponad 1,0-m2	3
40 Odgrzybianie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany łatwo dostępne, ponad 5-m2 ODGRZYBIANIE NA ŚCIANACH	3

41	Odgryzianie ścian ceglanych metodą smarowania, ponad 5-m2, 2-krotnie ODGRZYBIANIE NA ŚCIANACH	3
42	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem bruzd dla belek NADPROŻA, WYKUCIA OTWORÓW W ŚCIANACH	3
43	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do I NP 180-mm NADPROŻA, WYKUCIA OTWORÓW W ŚCIANACH	3
44	Umocowanie siatek tynkarskich, siatka "Rabitz" na stopkach belek NADPROŻA, WYKUCIA OTWORÓW W ŚCIANACH	3
45	Wypełnienie zaprawą cementową oczek siatki cięto-ciągnionej NADPROŻA, WYKUCIA OTWORÓW W ŚCIANACH	3
46	Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły NADPROŻA, WYKUCIA OTWORÓW W ŚCIANACH	3
47	Skucie nierówności do 4-cm na ścianach z cegieł, na zaprawie cementowo - wapiennej NADPROŻA, WYKUCIA OTWORÓW W ŚCIANACH	3
48	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 2-m2 (w 1 miejscu) NADPROŻA, WYKUCIA OTWORÓW W ŚCIANACH	3
49	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek PŁYTKI NA ŚCIANACH	3
50	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie do 5-m2 PŁYTKI NA ŚCIANACH	3
51	Licowanie ścian o powierzchni do 5-m2 płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej "Atlas", płytki 20x25-cm PŁYTKI NA ŚCIANACH	3
52	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne	4
3	Stolarka drzwiowa wewnętrzna piwnic/CPV grupa 454/	4
53	Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, pasami o szerokości do 30-cm	4
54	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2-m2	4
55	KALK.INDYW. Dostarczenie i montaż kpl. drzwi drewnianych typu wzmocnionego do 2 m2 (7 szt.)	4
56	KALK.INDYW. Dostarczenie i montaż kpl. drzwi stalowych typu wzmocnionego do 2 m2 —drzwi p.pożarowe EI-30 z samozamykaczem (2 szt.)	4
57	Ościeżnice drewniane kpl. dostawa—do drzwi z odzysku	4
58	Obsadzenie ościeżnic drewnianych w ścianach z cegieł, wewnętrznych, do 2,0-m2 —drzwi z odzysku (8 szt.)	4
59	KALK.INDYW. Naprawa i montaż skrzydeł drzwi drewnianych— z odzysku do 2 m2 (z nadziemnia) —tylko robocizna	4
4	Wywóz gruzu-piwnice/CPV grupa 454/	4
60	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi do 1-km	4
61	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1-km	4
5	Roboty posadzkowe-parter/CPV grupa 454/	4
62	Szlifowanie, pastowanie i froterowanie posadzek lastrykowych, pomieszczenie o powierzchni do 2-m2— analogia schody (kl. schod. główna i boczna) LASTRIKO	4
63	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych GRES	4
64	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew, cokołów GRES	4
65	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej GRES	4
66	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20-mm, zatarte na ostro GRES	4
67	Izolacje układane na sucho, z papy asfaltowej, 1-warstwowe —folia w pom. W-C GRES	4
68	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża GRES	4
69	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30-cm, metoda zwykła GRES	4
70	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30-cm, cokolik 15-cm, przygotowanie podłoża GRES	4
71	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30-cm, cokolik 15-cm, metoda zwykła GRES	4
72	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych—analogia panele PCW	4
73	Analogia montaż płyt OSB gr 15 mm pióro wpust do ist. parkietu PCW	4
74	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej (tarkett - homogeniczna) PCW	4
75	Zgrzewanie wykładzin rulonowych PCW	4
76	Listwy przyściennie z PCV klejone—analogia cokolik z PCV	4
77	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew i cokołów—PARKIET	4
78	Skucie nierówności betonu, głębokość do 1-cm, na ścianach lub podłogach PARKIET	4
79	Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2-mm PARKIET	4
80	Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1-mm grubości nie więcej jak do 10-mm PARKIET	4
81	Posadzki z deszczulek na kleju —parkiet dębowy gr 22mm I-gat. układany podłużnie — z listwami dębowymi PARKIET	4
82	Roboty wykończeniowe posadzek z deszczulek, ocyklinowanie mechaniczne posadzek o powierzchni pomieszczeń ponad 8-m2 PARKIET	4
83	Roboty wykończeniowe posadzek z deszczulek, lakierowanie trzykrotne PARKIET	5
6	Ściany i sufity-parter /CPV grupa 454/	5
84	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5-m2, z zaprawy cementowo-wapiennej	5
85	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie do 5-m2	5
86	Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10-mm tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych, ściany płaskie i słupy prostokątne, do 2-m2 (w 1 miejscu)	5
87	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem bruzd dla belek NADPROŻA, WYKUCIA OTWORÓW	5
88	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do I NP 180-mm NADPROŻA, WYKUCIA OTWORÓW	5
89	Umocowanie siatek tynkarskich, siatka "Rabitz" na stopkach belek NADPROŻA, WYKUCIA OTWORÓW	5
90	Wypełnienie zaprawą cementową oczek siatki cięto-ciągnionej NADPROŻA, WYKUCIA OTWORÓW	5
91	Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły NADPROŻA, WYKUCIA OTWORÓW	5
92	Skucie nierówności do 4-cm na ścianach z cegieł, na zaprawie cementowo - wapiennej NADPROŻA, WYKUCIA OTWORÓW	5

93	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości 25-cm NADPROŻA, WYKUCIA OTWORÓW	5
94	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach SUFITY	5
95	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5-m2, (grubość 3-mm) na tynku SUFITY	5
96	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne SUFITY	5
97	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach ŚCIANY	5
98	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5-m2, (grubość 3-mm) na tynku ---z pogrubieniami ŚCIANY	5
99	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne ŚCIANY	5
100	Opalenie farby olejnej --analogia opalenie lamperii LAMPERIE	5
101	Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, z 2-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne LAMPERIE	5
102	Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, z 2-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne--przygotowanie podłoża pod tynk mozaikowy TYNK MOZAIKOWY	5
103	KALK.INDYW.Lamperia --TYNK MOZAIKOWY	5
104	Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa wapienna, grubość ścianki 1/2 cegły ROZBIÓRKA ŚCIANEK, ZAMUROWANIA i ŚCIANKI	5
105	Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły, konstrukcja na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej ROZBIÓRKA ŚCIANEK, ZAMUROWANIA i ŚCIANKI	5
106	Ścianki działowe, pełne, grubości 1/4-cegły, z cegieł dziurawek ROZBIÓRKA ŚCIANEK, ZAMUROWANIA i ŚCIANKI	5
107	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie do 5-m2 ROZBIÓRKA ŚCIANEK, ZAMUROWANIA i ŚCIANKI	5
108	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek PŁYTKI NA ŚCIANACH	5
109	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie do 5-m2 --tynk pod płytki PŁYTKI NA ŚCIANACH	5
110	Licowanie ścian o powierzchni do 5-m2 płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej "Atlas", płytki 20x25-cm PŁYTKI NA ŚCIANACH	6
111	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne	6
112	Narożniki drewniane, długości 1,5-m, z kątownika 100x100x20-mm	6
113	Szafy wnekowe bez pawlacy, 2-drzwiowe, --analogia szafy wnekowe na salach 150x 150 cm z przegródkami na prace dla dzieci	6
114	KALK.INDYW. wentylatorki ściennie do wentylacji kpl. z zasilaniem (w pom.sanitarnych) WENTYLATORKI	6
115	KALK.INDYW.Demontaż ,szlifowanie, malowanie i ponowny montaż drewnianych osłon grzejników (z zewnątrz) OSŁONY GRZEJNIKÓW	6
7	Stolarka drzwiowa wewnętrzna-parter/CPV grupa 454/	6
116	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2-m2	6
117	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2-m2	6
118	Skucie nierówności do 4-cm na ścianach z cegieł, na zaprawie cementowo - wapiennej	6
119	Dostarczenie i montaż drzwi drewnianych typu wzmoconego do 2 m2	6
120	KALK.INDYW. Dostarczenie i montaż kpl. drzwi drewnianych typu wzmoconego do 2 m2 ---drzwi p.pożarowe EI-30 z samozamykaczem (2 szt.)	6
121	KALK.INDYW. Dostarczenie i montaż kpl. drzwi stalowych typu wzmoconego do 2 m2 ---drzwi p.pożarowe EI-30z samozamykaczem (1 szt.)	6
122	KALK.INDYW. Dostarczenie i montaż kpl. drzwi drewnianych typu wzmoconego ponad 2 m2 ---drzwi p.pożarowe EI-30 z samozamykaczem (4 szt.)	6
123	Naświetla fabrycznie wykończone, stałe, powierzchnia 0.70-1.00-m2	6
8	Wywóz gruzu-parter/CPV grupa 454/	6
124	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1-km	6
125	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1-km	6
9	Roboty posadzkowe-piętro/CPV grupa 454/	6
126	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych- GRES	6
127	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej GRES	6
128	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20-mm, zatarte na ostro GRES	6
129	Izolacje układane na sucho, z papy asfaltowej, 1-warstwowe --folia w pom. W-C GRES	6
130	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża GRES	6
131	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30-cm, metoda zwykła GRES	6
132	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30-cm, cokolik 15-cm, przygotowanie podłoża GRES	6
133	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30-cm, cokolik 15-cm, metoda zwykła GRES ..	6
134	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych--analogia panele PCW	6
135	Analogia montaż płyt OSB gr 15 mm pióro wpust do ist. parkietu PCW	6
136	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej (tarkett - homogeniczna) PCW	6
137	Zgrzewanie wykładzin rulonowych PCW	6
138	Listwy przysięcenne z PCV klejone--analogia cokolik z PCW	6
139	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew i cokołów--PARKIET	6
140	Skucie nierówności betonu, głębokość do 1-cm, na ścianach lub podłogach PARKIET	6
141	Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2-mm PARKIET	6
142	Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1-mm grubości nie więcej jak do 10-mm PARKIET	7
143	Posadzki z deszczulek na kleju --parkiet dębowy gr 22mm I-gat. układany podłużnie --- z listwami dębowymi PARKIET	7
144	Roboty wykończeniowe posadzek z deszczulek, ocyclinowanie mechaniczne posadzek o powierzchni pomieszczeń ponad 8-m2 PARKIET	7
145	Roboty wykończeniowe posadzek z deszczulek, lakierowanie trzykrotne PARKIET	7

10 Ściany i sufity-piętro/CPV grupa 454/	7
146 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5-m2, z zaprawy cementowo-wapiennej	7
147 Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie do 5-m2	7
148 Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10-mm tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych, ściany płaskie i słupy prostokątne, do 2-m2 (w 1 miejscu)	7
149 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem bruzd dla belek NADPROŻA, WYKUCIA OTWORÓW	7
150 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do I NP 180-mm NADPROŻA, WYKUCIA OTWORÓW	7
151 Umocowanie siatek tynkarskich, siatka "Rabitz" na stopkach belek NADPROŻA, WYKUCIA OTWORÓW	7
152 Wypełnienie zaprawą cementową oczek siatki cięto-ciągniętej NADPROŻA, WYKUCIA OTWORÓW	7
153 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły NADPROŻA, WYKUCIA OTWORÓW	7
154 Skucie nierówności do 4-cm na ścianach z cegieł, na zaprawie cementowo - wapiennej NADPROŻA, WYKUCIA OTWORÓW	7
155 Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości 25-cm NADPROŻA, WYKUCIA OTWORÓW	7
156 Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach SUFITY	7
157 Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5-m2, (grubość 3-mm) na tynku SUFITY	7
158 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne SUFITY	7
159 Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach ŚCIANY	7
160 Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5-m2, (grubość 3-mm) na tynku ---z pogrubieniami ŚCIANY	7
161 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne ŚCIANY	7
162 Opalenie farby olejnej --analogia opalenie lamperii LAMPERIE	7
163 Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, z 2-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne LAMPERIE	7
164 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa wapienna, grubość ścianki 1/2 cegły ROZBIÓRKA ŚCIANEK ,ZAMUROWANIA I ŚCIANKI	7
165 Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły, konstrukcja na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej ROZBIÓRKA ŚCIANEK ,ZAMUROWANIA I ŚCIANKI	7
166 Ścianki działowe, pełne, grubości 1/4-cegły, z cegieł dziurawek ROZBIÓRKA ŚCIANEK ,ZAMUROWANIA I ŚCIANKI	7
167 Ścianki działowe, pełne, grubości 1/2-cegły, z cegieł budowlanych pełnych ROZBIÓRKA ŚCIANEK ,ZAMUROWANIA I ŚCIANKI	7
168 Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie do 5-m2 ROZBIÓRKA ŚCIANEK ,ZAMUROWANIA I ŚCIANKI	8
169 Rozebranie pieców i trzonów kuchennych, oblicowanych kafłami	8
170 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek PŁYTKI NA ŚCIANACH	8
171 Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie do 5-m2 --tynk pod płytki PŁYTKI NA ŚCIANACH	8
172 ANALOGIA obicie ściany płytą OSB gr. 22mm	8
173 Licowanie ścian o powierzchni do 5-m2 płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej "Atlas", płytki 20x25-cm PŁYTKI NA ŚCIANACH	8
174 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne	8
175 Narożniki drewniane, długości 1,5-m, z kątownika 100x100x20-mm	8
176 Szafy wnękowe bez pawlacy, 2-drzwiowe, --analogia szafy wnękowe na salach 150x 150 cm z przegródkami na prace dla dzieci	8
177 KALK.INDYW. wentylatorki ścienne do wentylacji kpl. z zasilaniem (w pom.sanitarnych) WENTYLATORKI	8
178 KALK.INDYW.Demontaż ,szlifowanie, malowanie i ponowny montaż drewnianych osłon grzejników (z zewnątrz) OSŁONY GRZEJNIKÓW	8
11 Stolarka drzwiowa wewnętrzna-piętro/CPV grupa 454/	8
179 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2-m2	8
180 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2-m2	8
181 Skucie nierówności do 4-cm na ścianach z cegieł, na zaprawie cementowo - wapiennej	8
182 KALK.INDYW.Dostarczenie i montaż drzwi drewnianych typu wzmocnionego do 2 m2	8
183 KALK.INDYW.Dostarczenie i montaż drzwi drewnianych typu wzmocnionego ponad 2 m2	8
184 KALK.INDYW. Dostarczenie i montaż kpl. drzwi drewnianych typu wzmocnionego do 2 m2 ---drzwi p.pożarowe EI-30 z samozamykaczem (4 szt.)	8
185 KALK.INDYW.Dostarczenie i montaż kpl. drzwi drewnianych typu wzmocnionego ponad 2 m2 ---drzwi p.pożarowe EI-30 z samozamykaczem (3 szt.)	8
12 Parapety wewnętrzne z konglomeratu marmurowego	8
186 Kalk.Indywid. Dostawa i montaż kpl. parapetów z konglomeratu marmurowego gr. 2 cm (montaż na istn. parapetach lastrykowych)	8
187 Kalk.Indywid. Dostawa i montaż kpl. parapetów z konglomeratu marmurowego gr. 5 cm - przy oknach dużych od południa (montaż na istn. parapetach lastrykowych)	8
13 Wywóz gruzu-piętro/CPV grupa 454/	8
188 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1-km	8
189 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1-km	8
14 Klatki schodowe -sufity i ściany/CPV grupa 454/	8
190 Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach ---kl. schodowa (wsp. R=1,15) KL. SCHODOWA główna	8
191 Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5-m2, (grubość 3-mm) na tynku (wsp. R=1,15) KL. SCHODOWA główna	8

192	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne--kl. schodowa (wsp. R=1,15) KL. SCHODOWA główna	8
193	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach (wsp. R=1,15) KL. SCHODOWA główna	8
194	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5-m2, (grubość 3-mm) na tynku ---z pogrubieniami (wsp. R=1,15) KL. SCHODOWA główna	8
195	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne (wsp. R=1,15) KL. SCHODOWA główna	8
196	Opalenie farby olejnej --analogia opalenie lamperii KL. SCHODOWA główna	8
197	Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, z 2-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne KL. SCHODOWA główna	9
198	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów prostych, 2-krotne KL. SCHODOWA główna	9
199	Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, z 2-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne--przygotowanie podłoża pod tynk mozaikowy KL. SCHODOWA główna	9
200	KALK.INDYW.Lamperia --tynk mozaikowy	9
201	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach ---kl. schodowa (wsp. R=1,15) KL. SCHODOWA boczna	9
202	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5-m2, (grubość 3-mm) na tynku (wsp. R=1,15) KL. SCHODOWA boczna	9
203	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne--kl. schodowa (wsp. R=1,15) KL. SCHODOWA boczna	9
204	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach (wsp. R=1,15) KL. SCHODOWA boczna	9
205	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5-m2, (grubość 3-mm) na tynku ---z pogrubieniami (wsp. R=1,15) KL. SCHODOWA boczna	9
206	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne (wsp. R=1,15) KL. SCHODOWA boczna	9
207	Opalenie farby olejnej --analogia opalenie lamperii KL. SCHODOWA boczna	9
208	Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, z 2-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne KL. SCHODOWA boczna	9
209	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów prostych, 2-krotne KL. SCHODOWA boczna	9
15	Winda kuchenna/CPV grupa 454/	9
210	KALK.INDYW. Dostawa i montaż (wraz z zasilaniem) kpl. windy towar.w istn.szybie, o udźwigu 100 kg, kabina o wym. 55x60x80cm-przelotowa, drzwi szybowe uchylne o wym. 60x60cm , wysokość podnoszenia ok.7m.całość ok.9,5m (winda ze stali nierdzewnej)	9
16	Elementy pozostałego wyposażenia p.pożarowego/CPV grupa 454/(dot. całego obiektu)	9
211	KALK.INDYW.Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektu	9
212	KALK.INDYW.Dostawa i montaż tablic informacyjnych dot. problematyki p.pożarowej (oznakowania dróg ewakuacji, gaśnic,instrukcji p.pożarowej)	9
213	KALK.INDYW.Dostawa i montaż. gaśnic proszkowych 4 kg.	9
214	KALK.INDYW.Dostarczenie powykonawczej dokumentacji zabezpieczenia p.pożarowego obiektu (z podpisem rzeczoznawcy d.s. przeciw pożarowych)	9
17	Uzupełnienie instalacji wodociągowej i p.pożarowej/CPV grupa 453/	9
215	Demontaż baterii, umywalkowej i zmywakowej	9
216	Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego), z zakorkowaniem podejścia, Fi-15-20-mm	9
217	Demontaż zaworu przelotowego, Fi-15-20-mm	9
218	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego, Fi-25-32-mm	9
219	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego, Fi-15-20-mm	9
220	Demontaż umywalki	9
221	Demontaż ustępu z miską fajansową	9
222	Demontaż zlewu kuchennego	9
223	Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/2 x 1/2 cegły	9
224	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 2 cegły	9
225	Przebiecie otworów w stropach ceramicznych.	9
226	Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn-15-mm	10
227	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach stalowych, do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Dn-15-mm	10
228	Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym, grubości 9 mm, rurociąg Fi-22-mm	10
229	Zawór czerpalny Dn-15-mm	10
230	Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn-20-mm	10
231	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach stalowych, do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Dn-20-mm	10
232	Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym, grubości 9 mm, rurociąg Fi-28-mm	10
233	Zawór czerpalny Dn-20-mm	10
234	Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn-50-mm	10
235	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach stalowych, do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Dn-50-mm	10
236	Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym, grubości 9 mm, rurociąg Fi-54-mm	10
237	Zawory hydrantowe, montowane we wnęce, Dn-50-mm	10
238	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym, z syfonem mosiężnym	10
239	Zlewozmywak na ścianie, stalowy pojedynczy	10
240	Zlewozmywak na szafce, stalowy pojedynczy --zlew z odzysku	10
241	Zlewozmywak na szafce, stalowy podwójny - dostosowany do zamontowania młynka koloidalnego	10
242	Ustępy pojedyncze, z płuczką z porcelany - kompakt	10

243	Brodzik natryskowy z tworzywa sztucznego	10
244	Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego, Fi-50-mm	10
245	Bateria umywalkowa lub zmywakowa, stojąca, Dn-15-mm	10
246	Zamurowanie w ścianach z cegieł, bruzdy pionowe szerokości 1/2 cegły	10
247	Zamurowanie przebić, ściany grubości ponad 1 cegły	10
248	Zamurowanie przebić, stropy ceramiczne	10
249	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1-km	10
250	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1-km	10
251	KALK.INDYW.Demontaż starego , dostarczenie i montaż nowego, systemowego, ocieplonego zbiornika ciepłej wody użytkowej o identycznych parametrach (ok.1500l.) - zasilanego poprzez wymiennik (w wymiennikowni -piwnica)	10
252	KALK.INDYW.Demontaż starego bojlera w kuchni wraz z rurami zasilającymi i przekazanie go Inwestorowi	10
18	Uzupełnienie instalacji kanalizacyjnej/CPV grupa 453/	10
253	Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15-cm	10
254	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, przy istniejących fundamentach	10
255	Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1 x 1 cegły	10
256	Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1 x 1/2 cegły	10
257	Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 2 cegły	11
258	Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 110-mm	11
259	Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 110-mm	11
260	Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 50-mm	11
261	Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 50-mm	11
262	Zamurowanie w ścianach z cegieł, bruzdy pionowe szerokości 1 cegły	11
263	Zamurowanie w ścianach z cegieł, bruzdy pionowe szerokości 1/2 cegły	11
264	Zamurowanie przebić, ściany grubości ponad 1 cegły	11

C Spis treści 12