

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 125110 - 2013 z dnia 2013-03-29 r. ogłoszenie o zamówieniu – Żywiec

1. Przedmiotem zamówienia jest odbudowa nawierzchni drogi gminnej – ulica Grapa w Żywcu, na odcinku od skrzyżowania z ul. Folwark do skrzyżowania z ul. Partyzantów. Zakres przewidywanych prac obejmuje w szczególności, odbudowę ...

Termin składania ofert: 2013-04-15

Żywiec: Odbudowa nawierzchni ulicy Grapa w km 0+000 do 1+300 w Żywcu

Numer ogłoszenia w BZP: 173958 - 2013; data zamieszczenia: 30.04.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,
numer ogłoszenia w BZP: 125110 – 2013 r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Żywiec, ul. Rynek 2, 34-300 Żywiec, woj. śląskie, tel. 33 4754200,
faks 33 4754202.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbudowa nawierzchni ulicy Grapa w km 0+000 – 1+300 w Żywcu

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest odbudowa nawierzchni drogi gminnej – ulica Grapa w Żywcu, na odcinku od skrzyżowania z ul. Folwark do skrzyżowania z ul. Partyzantów. Zakres przewidywanych prac obejmuje w szczególności, odbudowę: nawierzchni, obustronnych poboczy, przepustu pod zjazdem w km 0+324,38 oraz oczyszczenie i regulację istniejących rowów. Konstrukcja jezdni:

- 1) na odcinku od km 0+044,50 – 0+290,50 oraz od km 0+574,00 – 1+300
 - a) 5 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego,
 - b) 10 cm warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego,
- 2) na odcinku od km 0+290,50 – 0+329,70
 - a) 8 cm warstwa ścieralna z brukowej kostki kamiennej 18x18cm,
 - b) 3 cm podsypka cementowo-piaskowa,
 - c) 20 cm podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
 - d) 15 cm warstwa mrozochronna z gruntu rodzimego stabilizowanego cementem,
- 3) na odcinku od km 0+329,70 – 0+574,00
 - a) 5 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego,
 - b) 7 cm warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego,
 - c) 20 cm podbudowa z kruszywa łamanego,

- d) 15 cm warstwa mrozoochronna z gruntu rodzimego stabilizowanego cementem,
- 4) pobocza – 12 cm warstwa kruszywa naturalnego,
 - 5) elementy krawędziowe: krawężniki uliczne, oporniki drogowe, korytka ściekowe,
 - 6) roboty ziemne: związane z przygotowaniem terenu pod konstrukcje jezdni, pobocza i zjazdy oraz elementy krawędziowe.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30-04-2013 r.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

DIMICIO Drogi i Mosty Sp. z o.o., ul. Ks. Józefa Londzina 115, 43-382 Bielsko-Biała
kraj / woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 569 105,69 PLN.

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ**

- **Cena wybranej oferty:** 659 187,00
- **Oferta z najniższą ceną:** 659 187,00 / **Oferta z najwyższą ceną:** 740 729,30
- **Waluta:** PLN.