

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane BOISKO SZKOLNE TRENINGOWE PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM NR 3 W ŻYWCU		
1	Element	Kody CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg CHODNIKI		
1.1	KNNR 1/202/4	Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowładowymi, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu III - KORYTOWANIE POD CHODNIKI		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(217)*0,25	54,25	
		RAZEM:	54,25	m3 54,3
1.2	KNNR 6/403/3	Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 15x30-cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa	m	179,0
1.3	KNNR 911/101/2	Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg Wzmocnienie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami, na gruntach o umiarkowanej nośności, sposobem ręcznym, geowłóknina GEOCETEX 200 HTS POLIPROPYLENOWA	m2	230,0
1.4	KNNR 6/113/1	Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15-cm -WARSTWA PROFILOWA FRAKCJA 31,5-63mm, ZAGĘSZCZANA WARSTWOWO DO $I_s > 1,00$ - J.W.	m2	217,0
1.5	KNNR 6/113/6	Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15-cm- WARSTWA PROFILOWA FRAKCJA 0-31,5mm	m2	217,0
1.6	KNNR 6/502/2 (1)	Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6-cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara	m2	217,0
1.7	KNNR 1/507/1	Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne Humusowanie i obsianie skarp, humus grubości 5-cm (HUMUS Z POZYSKU)	m2	200,0
2	Element	Kody CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg UTWARDZENIE TERENU PRZED BOISKIEM		
2.1	KNNR 1/202/4	Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowładowymi, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu III - KORYTOWANIE POD UTWARDZENIE TERENU		
		Wyliczenie ilości robót:		
		262*0,25	65,50	
		RAZEM:	65,50	m3 65,5
2.2	KNNR 6/202/6	Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg Nawierzchnie żwirowe, rozścielenie mechaniczne, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20-cm	m2	262,0
2.3	KNNR 6/202/7	Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg Nawierzchnie żwirowe, rozścielenie mechaniczne, warstwa górna, po zagęszczeniu 12-cm	m2	262,0
3	Element	ZAPLECZE ROBOTY ADAPTACYJNE		
3.1		WYDZIELENIE KABINY USTĘPOWEJ	kpl	1,0
3.2		WIESZAKI Z ŁAWECZKĄ (ławka szatniowa z wieszakiem - jednostronna 3m)	kpl	2,0
3.3		STOLIK	szt	1,0
3.4		KRZESŁO	szt	2,0
4	Element	WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE		
4.1		KOSZE NA ŚMIECI (obudowa betonowa, wkład wymiwalny metalowy)	szt	3,0
4.2		ŁAWKI DLA WIDZÓW	kpl	5,0
4.3		WYCIERACZKA ZE STELAŻEM STALOWYM (zainstalowana na kracie prasowanej ocynkowanej o wymiarach 40 cm x 60cm, szczotki czyszczące obuwie z boku na oprawie z płyty PE, szczotkowanie na długości 24 cm z poliamidu o wysokości włosa 6cm, szczotka dolna 12-rzędowa na oprawie z płyty PE, szczotkowanie na długości 24 cm z polipropylenu o wysokości włosa 4cm)	szt	2,0
4.4		TABLICA INFORMACYJNA	kpl	1,0
4.5		TABLICA REGULAMINOWA	kpl	1,0

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
4.6		STOJAKI NA 20 ROWERÓW	kpl	1,0
4.7		TABLICA WYNIKÓW Z WYŚWIETLACZEM LEDOWYM I POLOTEM DO ZDALNEGO STEROWANIA	kpl	1,0