

Przedmiar robót

BOISKO SPORTOWE PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W ŻYWCU - OŚWIETLENIE I MONITORING OBIEKTU

Obiekt lub rodzaj robót: **BOISKO SPORTOWE -instalacje**

Inwestor: **Urząd Miasta Żywiec**

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
32	KNR 202/1218/5	Montaż półki ściiennej pod rejestrator - regulowana	szt	1
33	KNR AL 1/501/3	Montaż monitora LCD 21,5" kolor z uchwytem ściennym regulowanym	kpl	1
34	KNR AL 1/503/4	Montaż urządzenia do cyfrowego zapisu obrazu - dysk twardy 1TB do rejestratora	szt	1
35	KNR AL 1/503/5	Montaż transformatora do kamer DT 401A VIDEOP	szt	8
36	Kalkulacja indywidualna	Dokumentacja powykonawcza	kpl	1
37	Kalkulacja indywidualna	Inwentaryzacja geodezyjna	kpl	1

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa materiału	J.m.	Ilość
1.	Bednarka ocynkowana do 120-mm2 ZN 30x4	m	222
2.	Benzyna do ekstrakcji	dm3	2,124
3.	Dokumentacja powykonawcza	kpl	1
4.	Dysk HDD Seagate 1 TB	szt	1
5.	Fundament prefabrykowany pod latarnię B120	szt	6
6.	Fundament prefabrykowany pod szafkę kablową	szt	1
7.	Gniazdo hermetyczne 230V - podwójne	szt	3
8.	Inwentaryzacja geodezyjna	kpl	1
9.	Kabel skrętka żelowana UPT KAT6	m	306
10.	Kabel YKY-żo 0,6/1kV 5x1,0-mm2 RE	m	12
11.	Kabel YKY-żo 0,6/1kV 5x16-mm2 RE	m	234
12.	Kamera XC 620JR, 700 TVL 2,8-12mm, 30JR LED/50m JP65	szt	5
13.	Listwa zasilająca ACAR 5 230V	szt	1
14.	Monitor LCD 21,5"	kpl	1
15.	Opaski kablowe instalacyjne typu OKi	szt	44,16
16.	Oprawa POWER LUG 400W asymetryczny	szt	18
17.	Oprawy 2x18W JP65	szt	1
18.	Półka ścienna pod rejestrator regulowany	szt	1
19.	Przewód YDY 3x1,5mm2	m	26
20.	Przewód YKY 450/750V 3x2,5mm2	m	216
21.	Rejestrator 8 - kanałowy XR080/HV-JUS	szt	1
22.	Rury AROTA fi75	m	222
23.	Rury fi50	m	222
24.	S301B10	szt	2
25.	S301B16	szt	3
26.	S303B25	szt	1
27.	Słup oświetleniowy MN 10/3	szt	6
28.	Spoivo cynowo-ołowiane LC 40	kg	0,1572
29.	Światłówki	szt	2
30.	Transformator	szt	8
31.	Uchwyt izolacyjny do mocowania przewodów	szt	70,2
32.	Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN)	kg	11,4798
33.	Wkładka bezpiecznikowa topikowa	szt	18
34.	Wyłącznik hermetyczny	szt	1,02
35.	Wyłącznik różnicowo-prądowy przeciwporażeniowy	szt	2
36.	Wysięgnik do mocowania lamp - Głowica 0Z3/103	szt	2
37.	Wysięgnik rurowy 1-ramienny do mocowania lamp - BELKA B3/103	szt	4
38.	Zamek	szt	1
39.	Zasilacz PSDC 08018 stabilizowany 12V/S-8A/8/FTA/PTC-MC	szt	1
40.	Zegar astronomiczny 2 - kanałowy	szt	1
41.	Złącza ZK1	szt	1
42.	Złącze słupowe JZK3	kpl	6
43.	Złączka fi75	szt	10
44.	Złączka PVC ciśnieniowa 2-kielichowa 90 mm	szt	10
45.	Zróżło HPJ-TPLUS 400W	szt	18

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa sprzętu	J.m.	Ilość
1.	Ciągnik kołowy 55-63 kW (75-85 KM) (1)	m-g	2,397
2.	Koparko-ladowarka na podwoziu ciągnika kołowego 0.15·m3 (1)	m-g	19,656
3.	Podnośnik montażowy PHM samochodowy (2)	m-g	17,16
4.	Przyczepa do przewożenia kabli do 4·t	m-g	2,397
5.	Samochód dostawczy do 0.9·t (1)	m-g	6,51
6.	Samochód skrzyniowy do 5·t (1)	m-g	2,802
7.	Spawarka elektryczna transformatorowa 500 A	m-g	12,0324
8.	Spawarka elektryczna wirująca 500 A	m-g	7,32
9.	Środek transportowy (1)	m-g	1,145
10.	Żuraw (1)	m-g	4,86
11.	Żuraw samochodowy do 4·t (1)	m-g	2,397
Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń):			78,6764