

## Przedmiar robót

Nazwa i adres zamawiającego: Urząd Miejski w Żywcu, 34-300 Żywiec Rynek 2  
Data opracowania przedmiaru robót: 2014-03-04  
Nazwa obiektu lub robót: Cz.7 ROBOTY BUDOWLANE budynek gospodarczy  
Nazwa jednostki opracowującej: Biuro Projektów Budownictwa Jarosław Kwak, 34-300 Żywiec ul. Kościuszki 42/6

Data opracowania:  
2014-03-04

Kosztorys opracowany przez:  
, mgr inż. Jarosław Kwak

.....

**Przedmiar robót**

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	J.m.	Ilość
1		Prace remontowe w zakresie budowlanym:		
1.1		Roboty rozbiórkowe		
1	KNR 404/50 6/4	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nie nadającej się do użytku - pokrycie	m2	144,12
2	KNR 404/50 6/5	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nie nadającej się do użytku - rynny	m	27,00
3	KNR 404/50 6/6	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nie nadającej się do użytku - rury	m	14,00
4	KNR 401/43 0/2	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, deskowanie dachu z desek na styk	m2	144,12
5	KNR 404/40 3/4	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, więźby proste	m2	144,12
6	KNRW 401/3 53/4	Analogia: Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych-- drzwi i okna	szt	8,00
7	KNR 401/10 8/9	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi do 1-km	m3	4,77
8	KNR 401/10 8/20	Wywóz samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1-km, gruz (kol.17-19)	m3	4,77
1.2		Roboty remontowe zewnętrzne		
9	KNR 202/40 8/6	Krokwie zwykłe o długości ponad 4.5-m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180-cm2	m3	2,60
10	KNR 202/41 0/1	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej --Deski gr.2,5 cm (heblowane w cz. zewnętrznej)	m2	115,92
11	KNR 1901/5 33/4	Analogia: Krycie dachu blachą o gr. 0,7mm, blacha z tytan cynku na rąbek podwójny patynowana w kolorze ciemno szarym (np.blacha Quartz-zinc z firmy Nexmar sp. z o.o. dachyonline.pl --lub równoważne) z systemową podkładową membraną wentylacyjną (przestrzenną). Rąbek wykonywany maszynowo (bez łączeń poziomych)	m2	115,92
12	KNR 1901/5 38/1	Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy z cynku, pasów nadrynnowych, szerokość 25-cm--- obróbki i parapety sumarycznie	m2	24,40
13	KNR 1901/5 35/3	Wykonanie i zawieszenie rynien z blachy z cynku, rynny półokrągłe, średnica Fi 18-cm patynowana w kolorze ciemno szarym	m	26,00
14	KNR 1901/5 35/5	Wykonanie i zawieszenie rynien z blachy z cynku, dodatek za wpust (sztucer) patynowana w kolorze ciemno szarym	szt	3,00
15	KNR 1901/5 36/2	Wykonanie i zawieszenie rur spustowych z blachy cynkowej, rury spustowe okrągłe o średnicy Fi 15-cm patynowana w kolorze ciemno szarym	m	14,00
16	KNR 1901/5 36/4	Wykonanie i zawieszenie rur spustowych z blachy cynkowej, dodatek za kolanko	szt	5,00
17	KNR 401/31 0/2 (2)	Przemurowanie kominów z cegieł, ponad 0,5-m3/miejsce--komin z cegły klinkierowej w kolorze szarym	m3	0,64
18	KNRW 202/1 018/4 (2)	Analogia : Okna i drzwi z PVC	m2	12,29
19	KNR 401/70 1/2	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5-m2, z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	100,00
20	KNR 401/72 6/1 (1)	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 1-m2 (w 1 miejscu), ciasto wapienne (m3)	m2	100,00
21	KNR 401/12 04/3	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, elewacje - tynki gładkie	m2	214,91
1.3		Roboty remontowe wewnętrzne		
22	KNR 401/70 1/2	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5-m2, z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	50,00
23	KNR 401/72 6/1 (1)	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 1-m2 (w 1 miejscu), ciasto wapienne (m3)	m2	50,00
24	KNR 401/12 04/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne--SUFITY	m2	56,76
25	KNR 401/12 04/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne--ŚCIANY	m2	129,95
26	KNR 202/11 02/2	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20-mm, zatarte na gładko---WYLEWKA GR. 5CM	m2	54,18
27	KNR 202/11 02/3	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10-mm --krotność 3 WYLEWKA GR. 5CM	m2	54,18
28	KNR 202/11 06/7	Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	54,18

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	J.m.	Ilość
29	KNR 202/11 18/8	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30-cm, metoda zwykła	m2	54,18