

IM.271.00001.2014.141

Żywiec dnia 18.08.2014r.

Oferenci

Dotyczy : Postępowania przetargowego na „**Remont i modernizacja budynku przedszkola Nr 8 przy ul. Grunwaldzkiej 17 w Żywcu.**”

Odpowiedź na pytanie przetargowe 3 dot. cz. budowlanej.:

Treść Pytania przetargowego 3.1.:

3.1. Roboty budowlane. W kosztorysie budowlanym w pozycjach 27, 28, 29 Przyjęto odpowiednio 50%, 30% i 10% wykopu. Proszę o wyjaśnienie czy nie zaszła pomyłka i nie zabrakło 10% wykopu.

Odpowiedź:

Ad.3.1. W kosztorysie budowlanym pozycje nr 27,28,29 dotyczą zasypów. Brakujące 10% do 100% to objętość części fundamentów.

Treść Pytania przetargowego 3.2. :

3.2. Roboty budowlane. W pozycjach związanych z wywozem gruzu kosztorysant przyjął wywóz na odległość do 2km np.104 i 105. Brak pozycji "Opłata za przyjęcie gruzu na składowisku" Czy inwestor posiada miejsce na odległości 2km na które będzie składowany gróz. Czy należy przyjąć wszystkie koszty związane z wywozem w tych dwóch pozycjach?.

Odpowiedź:

Ad.3.2. We wszystkich pozycjach dot. wywozu gruzu, należy przyjąć w dodatku na każdy następny kilometr krotność „5” (krotność taką przyjęto w kosztorysie inwestorskim). Równocześnie w pozycjach tych należy przyjąć opłaty za przyjęcie na składowisko, w tym także za utylizację.

Treść Pytania przetargowego 3.3 :

3.3. Roboty budowlane. W pozycji 111 "**demontaż starej okładziny ścian z osłonami kaloryferów**" prosimy o podanie z jakiego materiału jest okładzina.

Odpowiedź:

Ad.3.3. W poz. 111 okładzina istn. kaloryferów wykonana jest z drewna w formie ażurowej.

Treść Pytania przetargowego 3.4 :

3.4. Roboty budowlane. Proszę o sprecyzowanie wymiary klepki parkietowej oraz podanie klasy ścieralności parkietu.

Odpowiedź:

Ad.3.4. Należy przyjąć wymiary klepki parkietowej np. 300x60gr.22 mm (parkiet dębowy kl.I naturalny – bez sęków, klepka czysta bez bieli jednostronnie, słoistość różna naturalna, naturalnej barwy, wilgotność 9% +/- 2% oznaczona symbolem „o”). W odniesieniu do klasy ścieralności w przedmiarze podano rodzaj lakieru jako Domalux o krotności 3 + podkład Capon.

Treść Pytania przetargowego 3.5 :

3.5. Roboty budowlane. Jakie wymagania stawia inwestor co do płytek ściennych w poz. 314. W pozostałych pozycjach przedmiarowych są podane konkretne modele.

Odpowiedź:

Ad.3.5. W poz. 314 należy przyjąć płytki ścienne np. jak : Yoshioka Bianco/Biały 20x60 w 80% i Yoshioka Bianco/grafit 20x60 w 20%. Płytki układane poziomo.

Treść Pytania przetargowego 3.6 :

3.6. Roboty budowlane. Proszę o podanie ilości i rodzaju tabliczek informacyjnych w poz. 348.

Odpowiedź:

Ad.3.6. W poz. 348 należy przyjąć ok. 50 tabliczek z zakresu problematyki p.pożarowej (oznakowania dróg ewakuacji, lokalizacji urządzeń i sprzętu np.drzwi p.pożarowych, gaśnic, hydrantów, głównego wyłącznika prądu). Dokładną liczbę i miejsce lokalizacji określi instrukcja bezpieczeństwa pożarowego zawarta w zamówieniu (poz.347).

Treść Pytania przetargowego 3.7 :

3.7. Roboty budowlane . Bardzo proszę o udostępnienie informacji czy posiadają państwo decyzję/zezwoleń na wycinkę drzew.

Odpowiedź:

Ad.3.7. Decyzja o wycince drzew dostarczona będzie wybranemu Wykonawcy po wyborze stosownej oferty, w trakcie prowadzenia robót .

Treść Pytania przetargowego 3.8. :

3.8. W związku z sezonem urlopowym oraz dużym zakresem prac związanych z wyceną tego projektu zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 29.08.2014r.

Odpowiedź:

Ad.3.8. Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu przewidzianego do składania ofert.

Otrzymuje:

1. Oferenci
2. a/aWDz

NACZELNIK
WYDZIAŁU INWESTYCJI MIEJSKICH
[Podpis]
mgr inż. Piotr Kumorek