

---

Wartość kosztorysowa

---

Słownie:

---

## Przedmiar robót

Obiekt            MODERNIZACJA PLACU ZABAW - OSIEDLE KABATY W ŻYWCU  
Kod CPV        45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw  
                  45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni  
                  29835000-1  
                  36535200-2  
Budowa        nawierzchnie, place zabaw, wyposażenie terenu  
Inwestor       URZĄD MIASTA W ŻYWCU ul.Rynek 2, 34-300 Żywiec  
Wykonawca    -

Powierzchnia	78 m2	Cena jednostkowa
--------------	-------	------------------

projektant: mgr inż. Monika Prochot-Malczewska  
              mgr inż.Sławomir Malczewski

---

Sporządził	mgr inż. Bożenna Białecka-Kornatowska
Sprawdził	-
Kierownik	-

---

Warszawa lipiec 2014r.

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos  
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.Hoża 50*

## MODERNIZACJA PLACU ZABAW - OSIEDLE KABATY W ŻYWCU

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		<b>1. Nawierzchnia piesza żwirowa o grub. 15cm</b>	<b>m2</b>	<b>78</b>		
1	KNR 2-01 0121/02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych $78,00/10000 = 0,01\text{ha}$	ha	0,01		
2	KNR 2-31 0102/05	Koryta głębokości 10cm wykonywane ręcznie w gruncie kategorii II-IV  nawierzchnia żwirowa $78,00 = 78,00\text{m}^2$	m2	78,00		
3	KNR 2-31 0102/06	Koryta wykonywane ręcznie w gruncie kategorii II-IV - za dalsze 5cm ponad 10cm	m2	78,00		
4	KNR 2-31 0407/03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem	m	38,00		
5	KNR 2-31 0202/05	Chodniki o nawierzchni żwirowej o grubości warstwy po zagęszczeniu 5cm	m2	78,00		
6	KNR 2-31 0202/06	Chodniki o nawierzchni żwirowej o grubości warstwy po zagęszczeniu 5cm - za dalsze 10cm	m2	78,00		
		<b>2. Elementy małej architektury</b>	<b>szt</b>	<b>6</b>		
7	kalk.indyw.	Urządzenie zabawowe - huśtawka podwójna	szt	2,00		
8	kalk.indyw.	Urządzenie zabawowe - huśtawka wagowa	szt	1,00		
9	kalk.indyw.	Montaż huśtawek $2 + 1 = 3,00\text{szt}$	szt	3,00		
10	kalk.indyw.	Urządzenie zabawowe - zestaw zabawowy (wieża kwadratowa, tunel rurowy, balkonik, trap wejściowy, zjeżdżalnia)	szt	1,00		
11	kalk.indyw.	Montaż zestawu zabawowego	szt	1,00		
12	KNR 2-21 0601/05	Fundamenty z betonu żwirowego B-10 pod ławki i kosz  ławki $1*2*(0,80*0,20*0,30) = 0,10\text{m}^3$ kosze $1*(0,30*0,30*0,40) = 0,04\text{m}^3$	m3	0,14		
13	kalk.indyw.	Ławki parkowe typu tradycyjnego z oparciem - konstrukcja odlew żeliwny, siedzisko drewniane, z montażem na fundamencie betonowym	szt	1,00		
14	kalk.indyw.	Śmietniczki parkowe, z montażem na fundamencie betonowym	szt	1,00		
		Razem				

MODERNIZACJA PLACU ZABAW - OSIEDLE KABATY W ŻYWCU

Nr	Opis robót	Wartość	J.O.	Ilość	Wskaźnik
1.	Nawierzchnia piesza żwirowa o grub. 15cm		m2	78	
2.	Elementy małej architektury		szt	6	
	Razem		m2	78	